

工 事 内 訳 書

米子市皆生6丁目1番25号
TEL(0859)-34-5811(代)
株式会社 桑本総合設計
代表取締役 桑本 賢一

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	内 訳 書							
A.	共通仮設費		1	式				
B.	建築主体工事		1	式				
C.	電気設備工事		1	式				
	直接工事費小計							
	計							
D.	諸経費		1	式				
	合 計							
E.	消費税	5%	1	式				
	総 合 計							

(株)桑本総合設計

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
B.	建築主体工事							
I.	庁舎新築工事		1.0	式				
II.	保健センター改修工事		1.0	式				
III.	第2期解体工事		1.0	式				
	合 計							

(株)桑本総合設計

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
I.	庁舎新築工事							
1.	直接仮設工事		1.0	式				
2.	地業工事		1.0	式				
3.	土工事		1.0	式				
4.	鉄筋工事		1.0	式				
5.	コンクリート工事		1.0	式				
6.	鉄骨工事		1.0	式				
7.	防水工事		1.0	式				
8.	タイル・石工事		1.0	式				
9.	木工事		1.0	式				
10.	屋根及び樋工事		1.0	式				
11.	金属工事		1.0	式				
12.	左官工事		1.0	式				
13.	木製建具工事		1.0	式				
14.	金属製建具工事		1.0	式				
15.	ガラス工事		1.0	式				
16.	塗装工事		1.0	式				
17.	内外装工事		1.0	式				
18.	仕上げユニット工事		1.0	式				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
19.	家具工事		1.0	式				
20.	サイン工事		1.0	式				
21.	雑工事		1.0	式				
22.	エレベーター工事		1.0	式				
23.	外構工事		1.0	式				
24.	指定仮設工事		1.0	式				
	直接工事費 合計							

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
1.	直接仮設工事								
	遣り方			1869	m ²				
	墨出し			3216	m ²				
	養生			3216	m ²				
	跡片付け			3216	m ²				
	現寸型板			3216	m ²				
	外部足場		6ヶ月 枠組足場 12m未満 W900	2474	m ²				
	外部棚足場		H=4.1m	163	m ²				
	安全手摺			352	m				
	養生シート			2826	m ²				
	内部足場		脚立足場	2860	m ²				
	内部棚足場		H=4.0~5.7m	356	m ²				
	EVシャフト内足場			40.7	m ³				
	階段室棚足場			41.8	床m ²				
	竣工時清掃			3216	m ²				
	地足場			1869	m ²				
	小計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
2.	地業工事								
	地盤改良杭工事								
	施工費(空堀部)			340	m				
	施工費(改良部)			648	m				
	材料費		設計基準強度 $F_c=1000\text{kN/m}^2$	143	t				
	機械運搬費			1	式				
	機械組立解体費			1	式				
	室内配合試験費			1	式				
	コア摂取・圧縮試験費		頭部コア	5	set				
	コア摂取・圧縮試験費		深部モールド	5	set				
	六価クロム溶出試験費		配合試験時	1	検体				
	現場管理費			1	式				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
3.	土工事								
	根切り	つぼ・布堀		764	m ³				
	床付け			688	m ²				
	埋戻し	発生土		764	m ³				
	埋戻し	搬入土		192	m ³				
	砕石地業	土間 再生材		113	m ³				
	砕石地業	基礎 再生材		8.0	m ³				
	砕石地業	ピット 再生材		15.8	m ³				
	機械運搬費			2.0	往復				
	断熱材敷込み	t25		1126	m ²				
	防湿シート	t0.15		1126	m ²				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
4.	鉄筋工事								
	異形鉄筋SD-295A	D10		67.3	t				
	異形鉄筋SD-295A	D13		170	t				
	異形鉄筋SD-295A	D16		11.1	t				
	異形鉄筋SD-345	D19		17.2	t				
	異形鉄筋SD-345	D22		12.3	t				
	異形鉄筋SD-345	D25		106	t				
	鉄筋加工組み立て			378	t				
	鉄筋運搬費	10t車		378	t				
	スクラップ控除	H2		-10.5	t				
	圧接費	D19+D19		440	箇所				
	圧接費	D22+D22		460	箇所				
	圧接費	D25+D25		480	箇所				
	ワイヤーメッシュ敷き	6-100×100		316	m ²				
	小計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
5.	コンクリート工事								
	生コンクリート	均し	FC=18 SL=15	35.1	m ³				
	生コンクリート	基礎	FC=24+3 SL=15	630	m ³				
	生コンクリート	土間	FC=24+3 SL=15	279	m ³				
	生コンクリート	躯体	FC=24+3 SL=18	1,459	m ³				
	生コンクリート	機械 基礎	FC=21+3 SL=15	33.9	m ³				
	コンクリート打設費	均し	ポンプ	35.1	m ³				
	コンクリート打設費	基礎	ポンプ	630	m ³				
	コンクリート打設費	土間	ポンプ	279	m ³				
	コンクリート打設費	躯体	ポンプ	1,493	m ³				
	ポンプ圧送費	均し		1	回				
	ポンプ圧送費	基礎		4	回				
	ポンプ圧送費	土間		2	回				
	ポンプ圧送費	躯体		10	回				

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	普通合板型枠		基礎	2,101	m ²				
	普通合板型枠		地上部	8,763	m ²				
	打ち放し合板型枠	A種		791	m ²				
	打ち放し合板型枠	A種	円形 杉板	161	m ²				
	打ち放し合板型枠	A種	杉板型枠	38.9	m ²				
	型枠運搬費		10t	11,890	m ²				
	止水板		EV部 h=100 塩ビ	8.0	m				
	打ち放し合板型枠	B種	車寄屋根部 杉板	34.6	m ²				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
6.	鉄骨工事								
1	渡り廊下鉄骨工事			1.0	式				
2	玄関車寄せ屋根鉄骨工事			1.0	式				
3	EV鉄骨工事			1.0	式				
4	パンザマスト支柱鉄骨工事			1.0	式				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1	渡り廊下鉄骨工事								
	1) 本体鉄骨工事								
	鋼材費	SS400	PL-6	102	kg				
		SS400	PL-9	421	kg				
		SS400	H-150x75x5x7	13.0	kg				
		SS400	H-200x100x5.5x8	90.0	kg				
		SS400	H-244x175x7x11	1,221	kg				
		SS400	H-250x125x6x9	1,123	kg				
		SS400	FB-9x25	20	kg				
		SS400	[-125x65x6	82	kg				
	コラム	STKR400	□-200x200x9	2,236	kg				
	ブレース	SNR400B	M20	103	kg				
		SN400	FB-9x68	29.0	kg				
	ターンバックル	SNR400	M20用	15	個				
	HTB	S10T	M16x40	38	本				
	HTB	S10T	M16x45	75	本				
	HTB	S10T	M16x55	300	本				
	HTB	S10T	M20x50	32	本				
	HTB	S10T	M20x55	42	本				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	HTB	S10T	M20x60	167	本				
		SN400B	PL-25	288	kg				
		SN400C	PL-19	97.0	kg				
		SN400C	PL-22	112	kg				
	FB 曲げ加工	SS400	FB-9x25	60	kg				
	アンカーボルト	SNR400B	M24	114	kg				
	工場加工費			6,032	kg				
	原寸及び工作図			6,032	kg				
	塗装費		JISK 5625 工場2回塗	6,032	kg				
	建て方費		トビ、レッカー(25t)	6,032	kg				
	現場加工費			6,032	kg				
	機械器具損料			6,032	kg				
	消耗品費			6,032	kg				
	運搬費			6,032	kg				
	工場管理費			6,032	kg				
	少々々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	2)付帯及び金物工事								
	アンカーボルト据付費		M24(C20、C20A)セット用フレーム共	44	本				
	デッキプレート工事		QL99-50-1.2(Z12) 材工共	1,010	kg				
	タッチアップ費		現場溶接部(JISK5625) 材工共	1	式				
	超音波探傷検査費		社内検査100% 報告書作成費共	1	式				
	柱底均しモルタル		無収縮 400角	10	ヶ所				
	耐火被覆 柱・梁		吹付ロックウールt25 1時間耐火	99.5	m ²				
	少々計								
	少々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
2	玄関車寄せ屋根鉄骨工事								
	1) 本体鉄骨工事								
	鋼材費	SS400	PL-6	262	kg				
		SS400	PL-9	647	kg				
		SS400	PL-12	237	kg				
		SS400	PL-16	311	kg				
		SS400	PL-22	145	kg				
		SS400	H-150x75x5x7	30.0	kg				
		SS400	H-200x100x5.5x8	698	kg				
		SS400	H-250x125x6x9	638	kg				
		SS400	H-300x150x6.5x9	671	kg				
		SS400	H-390x300x10x16	1,794	kg				
		SS400	H-400x200x8x13	3,750	kg				
		SS400	H-400x400x13x21	4,696	kg				
		SS400	FB-9x25	30	kg				
		SS400	[-125x65x6	493	kg				
	ブレース	SNR400B	M20	278	kg				
		SN400	FB-9x68	81.0	kg				
	ターンバックル	SNR400	M20用	42.0	個				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	HTB	S10T	M16x40	125	本				
	HTB	S10T	M16x45	7	本				
	HTB	S10T	M16x55	17	本				
	HTB	S10T	M20x45	22	本				
	HTB	S10T	M20x50	88	本				
	HTB	S10T	M20x55	50	本				
	HTB	S10T	M20x60	184	本				
	HTB	S10T	M20x70	134	本				
	HTB	S10T	M22x70	67	本				
	HTB	S10T	M22x90	100	本				
	アンカーボルト	SS400	M24	40	kg				
	少々々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	工場加工費			14,477	kg				
	原寸及び工作図			14,477	kg				
	塗装費	JISK 5625 工場2回塗		14,477	kg				
	建て方費	トビ、レッカー		14,477	kg				
	現場加工費			14,477	kg				
	機械器具損料			14,477	kg				
	消耗品費			14,477	kg				
	運搬費			14,477	kg				
	工場管理費			14,477	kg				
	少々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	2)付帯及び金物工事								
	アンカーボルト据付費		M24(G400)セット用フレーム共	16	本				
	母屋工事		C-100x50x20x2.3@450 2C-@1800 ネ=PL BN共 材工共	2,000	kg				
	タッチアップ費		現場溶接部(JISK5625) 材工共	1	式				
	超音波探傷検査費		社内検査100% 報告書作成費共	1	式				
	【風除室鉄骨】								
	鋼材費			702	kg				
	工場加工・原寸工作図費		現場取付・運搬費共	702	kg				
	柱底均しモルタル		無収縮 400角	4	ヶ所				
	玄関車寄せ屋根 結露防止吹付		発砲ウレタン吹付t20	462	m ²				
	【風除室】 耐火被覆 柱・梁		吹付ロックウールt25 1時間耐火	12.1	m ²				
	少々計								
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
3	EV鉄骨工事								
	鋼材費	SS400	PL-6	35.0	kg				
		SS400	PL-9	40.0	kg				
		SS400	PL-12	49.0	kg				
		SS400	PL-16	24.0	kg				
		SS400	H-125x125x6.5x9	456.0	kg				
		SS400	H-150x150x7x10	843.0	kg				
		SS400	H-300x150x6.5x9	237.0	kg				
		SS400	FB-9x25	3.0	kg				
	アンカーボルト	SS400	M16	10.0	kg				
		SNR400	M16	21.0	kg				
	HTB	S10T	M16x40	49.0	本				
		S10T	M20x45	14.0	本				
		S10T	M20x50	9.0	本				
		S10T	M20x60	36.0	本				
	少々々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	工場加工費			1,585.0	kg				
	錆止め塗装費			1,585.0	kg				
	建方費			1,585.0	式				
	荷下ろし用重機費			1,585.0	式				
	運送費			1,585.0	式				
	工場管理費			1.0	式				
	アンカーボルト据付費			6.0	ヶ所				
	EV金物			365.0	kg				
	柱底均しモルタル		無収縮 200角	2	ヶ所				
	耐火塗装 柱・梁			47.7	m ²				
	少々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
4	パンガマスト支柱鉄骨工事								
	鋼材費	SS400	PL-6	7.0	kg				
		SS400	PL-12	7.0	kg				
		SS400	PL-19	59.0	kg				
		STK400	216.3x5.8	597.0	kg				
	スタッド	SS400	16x120	20.0	本				
	アンカーボルト	SS400	M20	28.0	kg				
	少々々計								
	工場加工費			640.0	kg				
	建方費			1.0	式				
	建方重機費			1.0	式				
	現場鉄工費			1.0	式				
	運送費			1.0	式				
	工場管理費			1.0	式				
	アンカーボルト据付費			16.0	本				
	亜鉛メッキ加工費			607.0	式				
	メッキ運送費			1.0	式				
	柱底均しモルタル		無収縮 400角	2	ヶ所				
	少々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
7.	防水工事								
	ウレタンゴム吹付塗膜防水	t3.0 平場(絶縁工法)		1,909	m ²				
		t3.0 立上り(密着工法)		269	m ²				
	脱気筒	屋上23ヶ所 議場屋上 4ヶ所		27	ヶ所				
	加硫ゴム系シート防水	t1.5 平場		212	m ²				
		t1.5 立上り		22.2	m ²				
	サッシ廻りシーリング	MS-2 10*10		839	m				
	笠木シーリング	車寄せ屋根 SR-2 10*10		144	m				
	躯体シーリング	PU-2 15*10		1,330	m				
	タイルシーリング目地	PS-2 10*10		193	m				
	内部シーリング	MS-2 10*10		88.4	m				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
8.	タイル・石工事								
	タイル 外部								
	100角タイル		風除室B前ポーチ	11.4	m ²				
	100角タイル ノンスリップ		風除室B前スロープ	7.8	m				
	100角 段鼻タイル		風除室B前ポーチ・スロープ	17.2	m				
	段鼻 ノンスリップタイル		西側 屋外階段	24.0	m				
	AGORA ティンバーブリック	特注	170*56@150 エントランス外部 内包芯材(SUS)、下地材(SUS)共	101	m ²				
	AGORA ティンバーブリック		60*60@120 階段A外部 内包芯材(SUS)、下地材(SUS)共	5.4	m ²				
	AGORA 2丁掛け		210*60*20 100*60*22 フランス貼り	324	m ²				
	AGORA 2丁掛け		210*60*15 よこいも貼り	482	m ²				
	同上出隅		90° 曲り	28.3	m				
	AGORA 異寸中板		290*50*20 たていも貼り	103	m ²				
	同上出隅		90° まぐさ	52.1	m				
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	タイル 内部								
	床 100角タイル		風除室B	35.7	m ²				
	床 汚垂用タイルt12.5		トイレ	3.9	m ²				
	壁 大理石 ボーダー		エントランス	174	m				
	壁 大理石 t25 リネアートビアンコ		エントランス	87.4	m ²				
	壁 大理石 t25 V目地		議場	11.2	m ²				
	壁 御影石 t25磨き		秘書室廊下	18.1	m ²				
	壁 御影石 t25		出納室カウンター前板	3.6	m ²				
	壁 御影石 t25磨き V目地		議場入口壁	3.3	m ²				
	床 御影石 t25磨き R		議場入口床	1.5	m ²				
	定礎石 御影石 t40			1	ヶ所				
	御影石 t40 磨き L5.3 D0.7		出納室カウンター	1	ヶ所				
	御影石 t30 磨き L0.95 D0.4		宿直室待合 カウンター	1	ヶ所				
	御影石 t30 磨き L0.9 D0.3		2階会議室前飾り棚	1	ヶ所				
	御影石 t30 磨き L1.2 D0.6		2階トイレ前 飾り棚 R	1	ヶ所				
	御影石 t40 磨き L=0.79 D=1.1		階段室外部	1	ヶ所				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
9.	木工事		※木部は出来るだけ県産材を使用する						
	1.サッシ額縁		材工共	1	式				
	2.WD枠		〃	1	式				
	3.管柱		〃	1	式				
	4.框		〃	1	式				
	5.巾木		〃	1	式				
	6.畳寄せ		〃	1	式				
	7.方立		〃	1	式				
	8.鴨居		〃	1	式				
	9.吊束		〃	1	式				
	10.化粧貫		〃	1	式				
	11.付鴨居		〃	1	式				
	12.敷居		〃	1	式				
	13.壁見切り		〃	1	式				
	14.出隅コーナー		〃	1	式				
	15.入り隅コーナ		〃	1	式				
	16.下がり壁見切り		〃	1	式				
	17.廻り縁		〃	1	式				
	18.天井飾り縁		〃	1	式				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	19.天井竿縁		〃	1	式				
	20.笠木		〃	1	式				
	21.手すり		〃	1	式				
	22.カーテンボックス		〃	1	式				
	23.カーテンボックス取り合い板		〃	1	式				
	24.式台		〃	1	式				
	25.TEL台		R面取り 材工共	1	式				
	26.前板		材工共	1	式				
	27.飾り棚板		材工共	1	式				
	28.段床組材		転がし+束立て 150~450H 材工共	98.1	m ²				
	29.束立床組材		750H 材工共	16.2	m ²				
	30.スロープ床組材		0~150 材工共	2.7	m ²				
	31.階段組材		1000W×150H 材工共	2	段				
	32.階段組材		800W×150H 材工共	6	段				
	運搬費			1	式				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	1.サッシ額縁								
	a.集成材		ホワイトオーク 練付	1	式				
	b.木製		米松 上小	1	式				
	小計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	a.集成材								
	AW-1 膳板		25×230	11.1	m				
	AW-2 "		"	4.5	m				
	AW-4		25×220	13.6	m				
			25×520	13.6	m				
			25×215	7.0	m				
	AW-5		25×215	11.3	m				
	AW-15		25×140	10.7	m				
	AW-16		25×65	17.0	m				
	AW-21		25×65	31.2	m				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	b.木製								
	AW-11		30×75	8.0	m				
	AW-21		25×80	7.8	m				
	小々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	2.WD枠								
	ホワイトオーク 練付)								
	WD-1		30×170	20.8	m				
			20×80	20.4	m				
	WD-6		45×190	12.9	m				
			60×190	2.8	m				
			25×60	15.8	m				
			20×55	6.1	m				
	WD-8		30×180	10.2	m				
			20×90	10.2	m				
	WD-8		30×390	5.1	m				
			20×60	5.1	m				
	WD-9		30×240	6.1	m				
			20×150	6.1	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	WD-10		30×180	44.8	m				
			20×90	44.8	m				
	WD-11		45×100	11.0	m				
			60×100	3.2	m				
			35×50	13.6	m				
			20×40	5.1	m				
	WD-12		30×170	11.2	m				
			20×80	11.0	m				
	WD-17		30×180	5.1	m				
			20×90	5.1	m				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	3.管柱								
	集成 桧練付 3方上		3.0m×120×120	1.0	本				
	〃		〃	2.0	〃				
	〃 2方上		〃	1.0	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	4.框								
	板畳框:洋桜		4.0m×45×65	1.0	本				
	上り框:洋桜		1.5m×125×155	1.0	〃				
	板畳框:洋桜		4.0m×60×120	1.0	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	5.巾木								
	集成材		ホワトオーク 練付 30×60	63.6	m				
	〃		〃	24.1	〃				
	〃		〃	7.0	〃				
	〃		〃	19.4	〃				
	〃		〃	33.90	〃				
	〃		〃	39.8	〃				
	〃		〃	138.1	〃				
	〃		〃	29.4	〃				
	〃		〃	12.3	〃				
	〃		〃	13.7	〃				
	〃		〃 ササラ巾木 30×200	15.0	〃				
	〃		〃 〃	17.0	〃				
	〃		〃 30×100	77.20	〃				
	〃		モアビ ^o 〃	3.5	〃				
	〃		〃	12.6	〃				
	〃		メープル 〃	28.0	〃				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	木製		30×60	8.3	〃				
	〃		四分一	18	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	6.畳寄せ								
	米松 上小		4.0m×30×120	2.0	本				
	〃		4.0m×30×65	1.0	〃				
	〃		4.0m×30×120	2.0	〃				
	〃		1.0m×30×65	1.0	〃				
	集成 モアビ練付		30×120	7.6	m				
	〃		30×60	4.6	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	7.方立								
	ホリトオーク 練付		30×180	3.2	m				
	桧 練付		35×120	9.6	〃				
	〃		60×120	1.8	〃				
	〃		45×120	2.7	〃				
	〃		35×120	5.0	〃				
	〃		30×60	1.8	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	8.鴨居								
	米松 3方上小		3.0m×40×120	1.0	本				
	〃		1.5m×40×120	1.0	〃				
	〃		3.5m×40×120	1.0	〃				
	〃		3.0m×40×120	1.0	〃				
	〃		2.0m×45×120	1.0	〃				
	〃		2.0m×40×120	1.0	〃				
	〃		2.0m×45×120	1.0	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	9.吊束								
	桧 練付 3方上		1.0m×120×120	1.0	本				
	〃		〃	1.0	〃				
	小々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	10.化粧貫								
	集成材:杉練付		18×120	1.9	m				
	小々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	11.付鴨居								
	米松 上小		3.0m×40×40	2.0	本				
	〃		4.0m× 〃	1.0	〃				
	〃		4.0m× 〃	1.0	〃				
	〃		3.0m 〃	1.0	〃				
	〃		2.0m 〃	1.00	〃				
	〃		4.0m× 〃	2.0	〃				
	〃		3.0m× 〃	1.0	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	12.敷居								
	洋桜		3.0m×65×120	1.0	本				
	〃		〃	1.0	〃				
	〃		2.0m×120×150	1.0	〃				
	〃		2.0m×60×120	1.0	〃				
	小々計								

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	13.壁見切り								
	集成材		ホワトオーク 練付 30×100	63.6	m				
	〃		〃 〃	15.0	〃				
	〃		〃 30×120	53.9	〃				
	〃		〃 〃	138.1	〃				
	〃		〃 30×40	27.90	〃				
	〃		〃 〃	39.8	〃				
	〃		〃 〃	29.4	〃				
	〃		積層材 1.1m×105φ/2	2.0	本				
	〃 (縦格子)		ホワトオーク 練付 1.1m×30×50	6.0	〃				
	〃		〃 30×80	101.6	m				
	〃 (台形加工)		〃 2.6m×130×155	2.0	本				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	14.出隅コーナー								
	集成材		ホワイトオーク 練付 35×35	19.2	m				
	〃		〃	22.1	〃				
	〃		〃	8.4	〃				
	〃		〃	56.0	〃				
	〃		〃	3.00	〃				
	〃		〃 40×50	24.6	〃				
	〃		〃 40×40	4.2	〃				
	〃		〃 3.2m×50×65 (R加工)	43.0	本				
	〃		〃 3.2m×18×41	86.0	〃				
	〃		〃 1.2m×35×35	6.0	〃				
	〃		〃 0.9m×35×35	6.0	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	15.入り隅コーナ								
	桧 練付		25×25	4.8	m				
	〃		〃	8.1	〃				
	〃		〃	7.5	〃				
	小々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	16.下がり壁見切り								
	ホワイトオーク 練付		30×280	1.6	m				
	〃		2.3m×35×165	1.0	枚				
	〃		2.3m×35×450 先端10.9mR	1.0	〃				
	〃		1.8m×50×120 見付R加工品	1.0	本				
	杉 練付 11mR反り		4.3m×45×140	1.00	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	17.廻り縁								
	集成材		銘木練付 40×45	32.0	m				
	米松 上小		3.0m×40×45	1.0	本				
	〃		4.0m×40×45	2.0	〃				
	〃		4.5m× 〃	2.0	〃				
	〃		4.0m× 〃	2.00	〃				
	ホワトオーク 練付		40×45	16.1	m				
	〃		〃	31.2	〃				
	〃		〃	30.2	〃				
	木製		〃	24.1	〃				
	〃		〃	13.8	〃				
	〃		30×40	27.8	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	18.天井飾り縁								
	集成材		銘木練付 60×140	25.6	m				
	ホワイトオーク 練付		25×60	20.6	〃				
	〃		30×50	26.5	〃				
	〃		30×60	26.5	〃				
	〃		35×60	21.40	〃				
	小々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	19.天井竿縁								
	集成材		銘木練付 40×45	29.5	m				
	〃		米松 上小 4.5m×45×95	1.0	本				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	20.笠木								
	ホワイトオーク 練付		35×200	9.3	m				
	〃 階段笠木		30×170	5.7	〃				
	小々計								

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	21.手すり								
	ホール手すり		ホワイトオーク 練付 40×90	13.2	m				
	スロープ手すり		// 30×60	12.0	//				
	// 手すり子		// 50×50	11.2	//				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	22.カーテンボックス								
	銘木F25t		150W×100H×3m	2.0	箇所				
	〃		〃 5.0m	1.0	〃				
	〃		〃 3.0m	2.0	〃				
	木製		3.0m×25t×150W×100H	1.0	〃				
	〃		5.0m 〃	1.0	〃				
	〃		4.3m× 〃	1.0	〃				
	ホワトオーク 練付		5.1m×150W×100H	2.0	〃				
	〃		〃	1.0	〃				
	〃		〃	1.0	〃				
	〃		〃	1.0	〃				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	23.カーテンボックス取り付け板								
	銘木F25t		120W×3m	2.0	枚				
	〃		〃	2.0	〃				
	小々計								

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	24.式台								
	赤松へ ^ニ ヤF		35t×500×1000	1.0	枚				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	25.TEL台								
	ホールTEL台:ホリ仆オーク練付		2.0m×0.5m×30t	1.0	台				
	小々計								

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	26.前板								
	コハ付前板:集成 肥松		0.45m×3.8m	1.0	枚				
	小々計								

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	27.飾り棚板								
	肥松F		35t×055m×5.2m	1.0	枚				
	小々計								

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
10.	屋根及び樋工事								
	樋 φ100	カラーVP 掴み金物共		136	m				
	横引きドレン	100φ打込み 呼び樋共		17	ヶ所				
	飾り柵	SUS 既製品		17	ヶ所				
	縦型ドレン			2	ヶ所				
	樋 SUS 100φ磨き	室内側 防露処理込 横引きエルボ含む		12.0	m				
	落し口 φ75			4	ヶ所				
	豎樋 SUS	□-100×100		16.4	m				
	SUS落し口			6	ヶ所				
	豎樋 SUS □-150×50(6本)	横引き含む		32.6	m				
	耐火野地板	硬質木片セメント板t18		151	m ²				
	【渡り廊下】								
	屋根折板	山高90 ガルバリウム鋼板t0.8		3.0	m ²				
	タイトフレーム			2.5	m				
	軒先面戸	ガルバリウム鋼板		1.0	m				
	水止面戸	ガルバリウム鋼板		1.0	m				
	水切	ガルバリウム鋼板		5.8	m				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	軒樋		カラー塩ビW150	1.0	m				
	落し口 φ50			1	ヶ所				
	縦樋		カラー塩ビ50 つかみ金物共	3.6	m				
	塩ビシート防水t2.0		平場 イソシアヌレートフォームt30	46.0	m ²				
	〃		立上 イソシアヌレートフォームt30	16.0	m ²				
	塩ビ製固定鋼板		天端	44.0	m				
	塩ビ製固定鋼板		入隅	44.0	m				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
11.	金属工事								
	外部								
	トップライト		スカイライトチューブ φ400	6	台				
	網入り安全ガラス			6	台				
	ルーフベースキット			6	ヶ所				
	取付費			6	ヶ所				
	横引きドレイン		議場屋上 φ100 打ち込み用	4	ヶ所				
	アルミ笠木		W250	162	m				
	同上コーナー			8	ヶ所				
	防水押さえ笠木		アーキフレイト'	144	m				
	同上コーナー			6	ヶ所				
	アルミ笠木		W160	48.5	m				
	同上コーナー			4	ヶ所				
	アルミ笠木		W430	11.2	m				
	アルミ笠木		W200	26.0	m				
	アルミ水切		アルウトラ同等	107	m				
	屋上点検口		SUS □900 キー付き	1	ヶ所				
	SUSタラップ		安全ガード共 H3000	1	ヶ所				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	窓庇先端アルミ溝型鋼		[-150×75×8 カラー	78	m				
	アルミL型		L-100×100 カラー 車寄せ屋根	43.4	m				
	アルミ切板		t3 カラー 車寄せ屋根	43.4	m				
	ポーチ幕板アルミパネル		t2 カラー H250×W50	43.4	m				
	庇先端樋下溝型加工		SUS t1.5加工	51.5	m				
	庇先端アルミ溝型鋼		[-150×75×8 カラー	51.5	m				
	庇先端アルミアングル		L-50×50×5 カラー	51.5	m				
	ポーチ幕板アルミパネル		t2 カラー H500×W50	10.0	m				
	同上笠木アルミパネル		t2 カラー W250	10.0	m				
	外壁アルミEXP.J		カラー ABC商会同等(耐火)	7.8	m				
	屋根アルミEXP.J		カラー ABC商会同等 W450(耐火)	8.0	m				
	アルミガラスパントレ		車寄せ YKK NECSESS程度	169	m ²				
	同上下地LGS25型			169	m ²				
	アルミガラスパントレ		1階通路庇裏 YKK NECSESS程度	80.3	m ²				
	同上下地LGS25型			80.3	m ²				
	スロープ ステンレス手摺り		SUS φ34 H800	7.0	m				
	洗い場SUSグレーチング		細目 ノンスリップ L1000×W600×19	1	ヶ所				
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	正面ルーバー下地		SUS□-100×100×3	96.4	m ²				
	アルミパネルt2.0 アルマイト色		南側1・2階窓周囲 シーリング含む	27.0	m				
	同上コーナー		シーリング含む	8	ヶ所				
	アルミパネルt2.0 アルマイト色		南側1・2階窓中央部 シーリング含む	17.6	m ²				
	次頁へ続く								

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	内部								
	天井点検口		□450 アルミ枠	121	ヶ所				
	床下点検口		□600 アルミ枠	9	ヶ所				
	マンホール		φ 600 防水型 MH600	1	ヶ所				
	定礎ステンレスボックス		450×300×50	1	ヶ所				
	ステンレス流し水切り		L1800	4	ヶ所				
	ステンレス三方枠		SUS t1.5 H2000×W900	5	ヶ所				
	ステンレス三方枠		SUS t1.5 H2000×W850	2	ヶ所				
	ステンレス縦見切り		H2600	3	ヶ所				
	ステンレス沓刷り			6.2	m				
	タラップ [°]		SUS φ 19 W400	4	ヶ所				
	ステンレス目地棒			40.9	m				
	事務室内照式案内看板		St1.6加工 焼付塗装 アクリルt5	60.3	m				
	カーテンボックス		St1.6加工 焼付塗装 W150	85.0	m				
	カーテンボックス		アルミ W150	70.0	m				
	スクリーンボックス		St1.6加工 焼付塗装 W200	3	m				
	議場議長席後ろ壁下地		□-100×100×3.2 錆止め [-100×20×2.3@300	1	式				
	ホール天井間接照明		アルミt2.0パンチング加工焼付塗装 W300×H200	101	m				
	ホール天井間接照明		アルミt2.0パンチング加工焼付塗装 W600×H200	21.7	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	ホール天井間接照明		アルミt2.0パンチング加工焼付塗装 W1140×H200	12.5	m				
	ホール天井間接照明		アルミt2.0パンチング加工焼付塗装 W2300×L2300×H200	1	ヶ所				
	ホール天井間接照明		アルミt2.0曲面加工焼付塗装 W200×H200	45.6	m				
	町長室天井格子		St 60×30加工 焼付塗装	73.6	m				
	町長室天井格子		アルミ Tバー 焼付塗装	60.8	m				
	議員控室天井見切り		St1.6加工 焼付塗装 W250×H150	20.4	m				
	ステンレスまぐさ		SUS t1.5 H200	5.6	m				
	客溜隙間塞ぎ		アルミF40 W250×H800	1	ヶ所				
	ホール隙間塞ぎ		アルミF40 W300	15.4	m				
	議長室隙間塞ぎ		St1.6加工 焼付塗装	1.6	m				
	議長室隙間塞ぎ		St F40 W300 塗装	1.6	m				
	ホールアルミ切り板(梁上)		t3 カラー W950	24.0	m				
	ホールアルミ切り板(梁下)		t3 カラー W750	21.0	m				
	風除室ステンレスパネル		SUS t1.5 カラー 曲面加工 φ3500×H710	1	ヶ所				
	風除室天井ステンレスパネル		SUS t1.5 カラー 曲面加工 φ2800 20分割 底目	1	ヶ所				
	風除室アルミ切り板(上部)		t2 カラー φ3500 半丸	1	ヶ所				
	屋外階段ガラス手摺下地		SUS□60×4・FB90×9 H1520	7.8	m				
	ロビー集成手摺下地		St □19×19 H1100	12.2	m				
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	アルミアースパントレール		YKK NECSESS程度	18.1	m ²				
	同上アングル下地		LGSt50	18.1	m ²				
	内部壁アルミEXP.J		カラー ABC商会同等	5.1	m				
	内部天井アルミEXP.J		カラー ABC商会同等	3.5	m				
	内部床アルミEXP.J		カラー ABC商会同等	3.5	m				
	ビクチャーレール		30Kg用	75.0	m				
	塩ビ手摺		渡り廊下 φ34 既製塩ビ手摺 ナカ工業同等	23.4	m				
	塩ビ手摺		階段 φ34 波型手摺 クネット同等	27.9	m				
	ステンレスノンスリップ°		SUS W35 タイヤ入り	87.6	m				
	議場スチール枠(AW22上枠)		St1.6加工 焼付塗装 W1400	10.0	m				
	議場スチール枠(AW22上枠)		St1.6加工 焼付塗装 W900	10.0	m				
	議場スチール枠(AW22下枠)		St1.6加工 焼付塗装 W1100	10.0	m				
	議場スチール枠(AW22下枠)		St1.6加工 焼付塗装 W700	10.0	m				
	議場天井照明格子		St1.6加工 焼付塗装 中央見切	15.2	m				
	議場天井照明格子		St1.6加工 焼付塗装 周囲見切	35.4	m				
	議場天井照明格子		アルミ Tバー 焼付塗装	67.9	m				
	ステンレス幅木		H60	120	m				
	同上コーナー		入隅、出隅	64	ヶ所				
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	屋内樋		SUS φ100 L1200 エルボ'共	2	ヶ所				
	同上防露処理			0.4	m ²				
	外部階段用SUS手摺			9.0	m				
	議場傍聴席 ガラス手摺笠木	SUS		11.5	m				
	〃	SUS コーナー		1	ヶ所				
	議場傍聴席 ガラス手摺下地		L-125*9*9、PL-9	11.5	m				
	天井下地LGS19型		@360	2,412	m ²				
	天井下地LGS19型		@360 R加工	90.2	m ²				
	天井下地LGS19型		@360 勾配天井	74.1	m ²				
	天井下地LGS19型		@300	81.0	m ²				
	天井下地LGS19型		@225	210	m ²				
	軽天下地開口補強19型		450*450	121	ヶ所				
	LGS100型		@455	864	m ²				
	LGS65型		@455	643	m ²				
	LGS65型		@455 熱反射シート下地	591	m ²				
	Mバー下地 19型		鉄骨面	15.0	m ²				
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	開口補強 LGS100 2C-75×45×15×2.3								
			H3.56*W1.25	1	ヶ所				
			H3.56*W0.8程度	5	ヶ所				
			H3.56*W1.0程度	7	ヶ所				
			H3.56*W1.8程度	4	ヶ所				
			H3.56*W2.28	1	ヶ所				
			H3.13*W1.25	24	ヶ所				
			H3.13*0.8程度	6	ヶ所				
			H3.13*1.7程度	3	ヶ所				
	開口補強 LGS65 C-60×30×10×2.3		H3.13*2.1	1	ヶ所				
			H3.13*1.25	1	ヶ所				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
12.	左官工事								
	外部								
	コンクリート金鋺押さえ			1,978	m ²				
	柱モルタル塗り	石張り下地		33.6	m ²				
	コンクリート打放し補修			830	m ²				
	外壁下地モルタル塗り	タイル下地		909	m ²				
	外部床下地モルタル塗り	タイル下地		22.1	m ²				
	床モルタル押さえ			16.5	m ²				
	床防水モルタル押さえ	屋外階段バルコニー		8.3	m ²				
	階段防水モルタル押さえ	屋外階段		12.3	m ²				
	溝防水モルタル押さえ	W100 屋外階段		21.4	m				
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具		750	m				
	次頁へ続く								

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	内部								
	床コンクリート金鋺押さえ(1回)	レベリング下地		1176	m ²				
	床レベリング			1176	m ²				
	床コンクリート金鋺押さえ			1195	m ²				
	床コンクリート木鋺押さえ	和室床下		58.0	m ²				
	床モルタル押さえ	t=80 エントランス、客溜		316	m ²				
	床モルタル押さえ	議場		190	m ²				
	防水モルタル塗り	EVピット、消火水槽		29.0	m ²				
	床下地モルタル塗り	タイル・石張り下地		61.3	m ²				
	内壁下地モルタル塗り	石張り下地		111	m ²				
	建具周囲モルタル充填	内部建具		79.5	m				
	階段モルタル押さえ	階段A・B		62.5	m ²				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
13.	木製建具工事								
	片開き戸	WD-1		4	ヶ所				
	片開き戸	WD-2		2	ヶ所				
	片開き戸	WD-3		1	ヶ所				
	片開き戸	WD-4		1	ヶ所				
	親子開き戸	WD-5		1	ヶ所				
	片開き戸	WD-6		1	ヶ所				
	片開き戸	WD-7		1	ヶ所				
	片開き戸	WD-8		3	ヶ所				
	片開き戸	WD-9		1	ヶ所				
	親子開き戸	WD-10		9	ヶ所				
	片開き戸	WD-11		1	ヶ所				
	親子開き戸	WD-12		2	ヶ所				
	親子開き戸	WD-13		2	ヶ所				
	片開き戸	WD-14		2	ヶ所				
	両開き戸	WD-15		1	ヶ所				
	片開き戸	WD-16		1	ヶ所				
	片開き戸	WD-17		1	ヶ所				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	3枚引き襖	F-1		1	ヶ所				
	片引き襖	F-2		1	ヶ所				
	3枚引き違い押入襖	F-3		1	ヶ所				
	2枚引き違い押入襖	F-4		1	ヶ所				
	金物費			1	式				
	塗装費			1	式				
	取付費			1	式				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
14.	金属製建具工事								
a	建具工事			1	式				
b	耐火書庫扉工事			1	式				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
a	建具工事								
	外倒欄間付片引き連窓	AW-1		1	ヶ所				
	外倒欄間付片引き連窓	AW-2		1	ヶ所				
	FIX窓	AW-3		1	ヶ所				
	FIX窓	AW-3'		1	ヶ所				
	FIX付き片引き窓	AW-4		2	ヶ所				
	FIX付き片引き窓	AW-5	網戸付	1	ヶ所				
	外倒欄間付片開き窓	AW-6	網戸付	16	ヶ所				
	引き違い窓	AW-7	網戸付	3	ヶ所				
	FIX欄間付片開き窓	AW-8		6	ヶ所				
	ジャロジー窓	AW-9	網戸付	6	ヶ所				
	片開き窓	AW-9a	網戸付	1	ヶ所				
	引き違い窓	AW-11	網戸付	1	ヶ所				
	引き違い窓	AW-12	網戸付	1	ヶ所				
	ジャロジー窓	AW-13	網戸付	2	ヶ所				
	片開き連窓	AW-14		1	ヶ所				
	片引き連窓	AW-15		1	ヶ所				
	片開き窓	AW-16	網戸付	4	ヶ所				
	外倒し欄間付片引き窓	AW-17	網戸付	14	ヶ所				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ジャロジー窓	AW-18	網戸付	5	ヶ所				
	FIX窓	AW-19		1	ヶ所				
	外倒し欄間付縦すべり出し窓	AW-20		1	ヶ所				
	引き違い窓	AW-21	アルミ額縁 網戸付	6	ヶ所				
	〃	AW-21	木額縁 網戸付	5	ヶ所				
	外倒し排煙窓	AW-22		4	ヶ所				
	FIX付き片開き窓	AW-23		1	ヶ所				
	FIX窓	AW-24		4	ヶ所				
	FIXガラリ	AG-1		8	ヶ所				
	両開き戸	AD-1		1	ヶ所				
	両開き戸	AD-2		1	ヶ所				
	両開き戸	AD-2a		1	ヶ所				
	袖付き片開き戸	AD-3		1	ヶ所				
	片開き戸	AD-4		1	ヶ所				
	袖付き引き分け戸	AD-5		2	ヶ所				
	フラッシュ親子開き戸	AD-6		1	ヶ所				
	カーテンウォール	CW-1	上段	1	ヶ所				
	〃	CW-1	下段	2	ヶ所				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	カーテンウォール	CW-2		1	ヶ所				
	取付調整費			1	式				
	運搬費			1	式				
	【オペレーター】								
	AW-1		2連外倒し	5	ヶ所				
	AW-2		2連外倒し	2	ヶ所				
	AW-6		2連外倒し	16	ヶ所				
	AW-14		2連外倒し	5	ヶ所				
	AW-17		2連外倒し	2	ヶ所				
	AW-17a		2連外倒し	12	ヶ所				
	AW-20		単窓外倒し1ヶ所、2連外倒し1ヶ所	1	ヶ所				
	AW-22		2連外倒し1ヶ所、3連外倒し1ヶ所	4	ヶ所				
	CW-1 上段		単窓外倒し1ヶ所、2連外倒し12ヶ所	1	ヶ所				
	CW-1 下段		単窓突出し2ヶ所、2連突出し4ヶ所	1	ヶ所				
	CW-2		2連外倒し	2	ヶ所				
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	【EV】								
	アルミ製カーテンウォール			1	式				
	取付調整費			1	式				
	運搬費			1	式				
	円形両引き自動ドア	SSD-1		1	ヶ所				
	両開き戸	SSD-2		1	ヶ所				
	片開き戸	SSD-3		1	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	運搬費			1	式				
	鋼製親子開き戸	SD-1		3	ヶ所				
	鋼製両開き戸	SD-2		1	ヶ所				
	鋼製両開き戸	SD-2a		1	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	運搬費			1	式				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	鋼製親子開き戸	SD-3		1	ヶ所				
	鋼製両開き防音戸	SD-4		1	ヶ所				
	点検口アングル戸	SD-5		1	ヶ所				
	鋼製片開き戸	SD-6		1	ヶ所				
	点検口アングル戸	SD-7		2	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	金具現場取付費			1	式				
	運搬費			1	式				
	鋼製自動ドア	SD-9		1	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	運搬費			1	式				
	遮音型スライディングウォール	SLW-1		1	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	運搬費			1	式				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	片引き2枚引き込みスモース戸	HD-1		6	ヶ所				
	片引き2枚引き込みスモース戸	HD-2		2	ヶ所				
	片引きスモース戸(外付)	HD-3		1	ヶ所				
	軽量鋼製親子開き戸	LSD-1		3	ヶ所				
	軽量鋼製片開き戸	LSD-2		4	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	金具現場取付費			1	式				
	運搬費			1	式				
	軽量鋼製パーティション	LSD-3		1	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	運搬費			1	式				
	軽量鋼製親子開き戸	LSD-4		1	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	金具現場取付費			1	式				
	運搬費			1	式				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	軽量電動グリルシャッター	SS-1		1	ヶ所				
	煙感知器連動防火シャッター	SS-2		1	ヶ所				
	煙感知器連動防火シャッター	SS-3		1	ヶ所				
	煙感知器連動防火シャッター	SS-4		1	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	二次側結線調整費			1	式				
	運搬費			1	式				
	立会検査費			1	式				
	シートシャッター	SS-5		1	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	運搬費			1	式				
	立会検査費			1	式				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	防煙スクリーン(煙感連動)	BS-1		2	ヶ所				
	防煙スクリーン(煙感連動)	BS-1a		1	ヶ所				
	防煙スクリーン(煙感連動)	BS-2		2	ヶ所				
	防煙スクリーン(煙感連動)	BS-3		2	ヶ所				
	防煙スクリーン(煙感連動)	BS-4		1	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	運搬費			1	式				
	立会検査費			1	式				
	トイレブース	TS-1		1	ヶ所				
	トイレブース	TS-2		1	ヶ所				
	トイレブース	TS-3		1	ヶ所				
	トイレブース	TS-4		1	ヶ所				
	トイレブース	TS-5		1	ヶ所				
	トイレブース	TS-6		1	ヶ所				
	トイレブース	TS-7		1	ヶ所				
	取付工事費			1	式				
	運搬費			1	式				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	【網戸設置】 (上記に含んでいない分)								
	AW-1			1	ヶ所				
	AW-2			1	ヶ所				
	AW-4			1	ヶ所				
	AW-8			6	ヶ所				
	AW-14			1	ヶ所				
	AW-15			1	ヶ所				
	AW-20			1	ヶ所				
	AW-22			4	ヶ所				
	CW-1(上段)			1	ヶ所				
	CW-1(下段)			1	ヶ所				
	CW-2			1	ヶ所				
	取付調整費			1	式				
	運搬費			1	式				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
b	耐火書庫扉工事								
A	スライド式書庫扉		引き取手(非常解錠装置無)、百万符号錠1個+シリンダー錠1個付、格子戸無加工	1.0	基				
	主枠RC仕様		指定製作厚	1.0	式				
	ドアスイッチ1個付			1.0	式				
	通路枠BOX①(1連用)		通路枠内踏板無、レール支え柱、中塗り仕上げ	1.0	式				
	非常換気装置			1.0	基				
	扉搬入・据付費			1.0	基				
	非常換気装置搬入・据付費			1.0	基				
	少々計								
B	スライド式書庫扉		主枠RC仕様(標準製作厚)、引き取手(非常解錠装置無)、百万符号錠1個+シリンダー錠1個付、格子戸無加工	1.0	基				
	主枠RC仕様		指定製作厚	1.0	式				
	ドアスイッチ1個付			1.0	式				
	通路枠BOX①(1連用)		通路枠内踏板無、レール支え柱、中塗り仕上げ	1.0	式				
	非常換気装置			1.0	基				
	扉搬入・据付費			1.0	式				
	非常換気装置搬入・据付費			1.0	式				
	少々計								
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
15.	ガラス工事								
	フロート板ガラスt5		2.18㎡以下	8.9	㎡				
	型板ガラスt4		2.18㎡以下	4.3	㎡				
	網入り磨ガラスt6.8		2.18㎡以下	8.2	㎡				
	網入り型板ガラスt6.8		2.18㎡以下	0.9	㎡				
	強化ガラス(透明)t5		2.00㎡以下	29.6	㎡				
	強化ガラス(透明)t5		4.00㎡以下	4.4	㎡				
	耐熱強化ガラス(透明)t8		2.00㎡以下	23.0	㎡				
	複層ガラス FL3+A6+FL3		2.00㎡以下	0.4	㎡				
	複層ガラス FL5+A6+FL5		2.00㎡以下	349.0	㎡				
	複層ガラス FL5+A6+FL5		4.00㎡以下	11.0	㎡				
	複層ガラス FL5+A6+FL5		0.30㎡以下	9.0	枚				
	複層ガラス 型板t4+A6+FL5		2.00㎡以下	8.8	㎡				
	複層ガラス PWt6.8+A6+FL5		2.00㎡以下	10.0	㎡				
	強化ガラス(透明)t8 曲げ1500R		1200×2700	4.0	枚				
	複層ガラス FL6+A6+FL6 曲げ1500R		1178×2700	4.0	枚				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	ルーバー(網入型板t6.8)		420×90	122.0	枚				
	ルーバー(網入型板t6.8)		640×90	30.0	枚				
	防煙垂壁 網入り磨き板ガラスt6.8	事務室A		40.0	m				
	衝突防止マーク			100.0	セット				
	シーリング		5×5	618	m				
	〃		5×5 パネル廻り	7.6	m				
	〃		8×8	1,968	m				
	〃		10×10	1,160	m				
			10×10 パネル廻り	10.3	m				
	防火用シーリング		8×6	172	m				
	防火用シーリング		8×8	88.2	m				
	【EV周囲】								
	強化ガラス(透明)t8		2.00㎡以下	18.9	㎡				
	強化ガラス(透明)t8		4.00㎡以下	31.9	㎡				
	シーリング		8×6	305	m				
	〃		8×6 パネル廻り	126	m				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	【木製建具】								
	強化ガラス(透明)t5		2.00㎡以下	3.0	㎡				
	強化ガラス(透明)t5		0.20㎡以下	6.0	枚				
	合わせガラス FL3+FL3		2.00㎡以下	3.4	㎡				
	和紙調ガラスt3			3.5	㎡				
	シーリング		5×5	106.0	m				
	【ガラス手摺】								
	2階議場傍聴席 強化合わせガラスt8+t8		1250×1150	2.0	枚				
	〃		1100×1150	1.0	枚				
	〃		1550×850	6.0	枚				
	2階ホール 強化合わせガラスt8+t8		1250×1250	2.0	枚				
	〃		300×1250	2.0	枚				
	〃		1000×1250	2.0	枚				
	〃		1480×1250	5.0	枚				
	ガラス廻りシーリング			110	m				
	突合せシーリング			17.0	m				
	施工費			1.0	式				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
16.	塗装工事								
	外部								
	熱交換塗料			2,384	m ²				
	光触媒塗装 RC打ち放し面	下地処理共		498	m ²				
	〃 ガラス面	下地処理共 西面・南面のみ		202	m ²				
	水ガラス RC打ち放し面			544	m ²				
	水性フッ素樹脂クリヤー仕上	内部 円形柱RC打ち放し面 ボルトガードAFシステム同等品		161	m ²				
	断熱塗装 ガラス面	内側 全方位面 サンリフレクト同等品		397	m ²				
	防水型複層塗材E	渡り廊下ALC面 トップコート		81.8	m ²				
	内部								
	SOP塗装	スチール枠		257	m				
	錆び止め塗装	SS-3、SS-4		22.5	m				
	ポリウレタン樹脂塗装	額縁、手すり、廻り縁、縦格子ほか		2,129	m				
	ポリウレタン樹脂塗装	電話台		1.0	m ²				
	AEP塗装	耐火書庫A,B		56.0	m ²				
	ベンジャミン塗装 壁			1,270	m ²				
	ベンジャミン塗装 天井			191	m ²				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
17.	内装工事								
	【床】								
	タイルカーペット			667	m ²				
	タイルカーペットA			494	m ²				
	タイルカーペットB			227	m ²				
	タフテットカーペット5t		フェルト10t共	157	m ²				
	畳		スタイロ畳 55	24.0	帖				
	ネダフォーム		t90	41.6	m ²				
	ビニル床シートt2.5			145	m ²				
	ビニルタイル2t			158	m ²				
	ビニルタイル3t		木目	120	m ²				
	ノンスリップビニルシート2.5t			43.4	m ²				
	置敷きビニルタイル5.0t			15.3	m ²				
	複合フローリングt15		天竜木材 タフフローリング タフレウッド同等品	860	m ²				
	えんこう板		仮眠室	4.9	m ²				
	OAフロアー		H100	800	m ²				
	塩ビOAフロアー		H40	241	m ²				
	表面強化剤塗り		防塵塗装	18.0	m ²				
	免震システム		OAタイプ サーバー室	21.5	m ²				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	視覚障害者用 ビニル床タイル300□			50.0	枚				
	【壁】								
	PBt12.5			2460	m ²				
	PBt9.5			2460	m ²				
	PBt12.5	GL工法		910	m ²				
	穴あき石膏ボード	カンレイシャ貼り品		46.5	m ²				
	GWボード貼り	25t		46.5	m ²				
	GWボード貼り	50t		57.6	m ²				
	熱反射シートt4			528	m ²				
	ウレタン吹付けt20	外周RC部 壁梁スラブ共		2,980	m ²				
	木目不燃化粧合板	6.5t		681	m ²				
	不燃サニタリーボード	3.0t		338	m ²				
	不燃化粧板	3.0t		2.8	m ²				
	こうぞ和紙貼り			40.4	m ²				
	ビニルクロス貼り			778	m ²				
	木目不燃リブ化粧合板貼り	20t		20.9	m ²				
	珪藻土仕上げ	塗り放し工法		49.3	m ²				
	同上下地処理	目地処理 全面薄塗り		49.3	m ²				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	塗装用壁紙貼り			1,270	m ²				
	ビニル巾木	H60		445	m				
	【天井】								
	岩綿吸音板t9			2,326	m ²				
	PBt12.5			353	m ²				
	PBt9.5			2,458	m ²				
	化粧石膏ボードt9.5			164	m ²				
	化粧石膏ボードt9.5(木目)			45.6	m ²				
	熱反射シートt4			3168	m ²				
	塩ビ廻り縁			1030	m				
	FGボード'12t			294	m ²				
	GWボード'貼り	50t		6.4	m ²				
	GWボード'貼り	25t 黒ガラスクロス貼り品		43.5	m ²				
	塗装用壁紙貼り			191	m ²				
	こうぞ和紙貼り			27.5	m ²				
	ワーロンプレート	2.0t		63.9	m ²				
	ワーロンプレート加工品	ヤマギワ同等品		16.9	m ²				
	照明ルーバー	ABC商会 アートシェード同等品		15.5	m ²				

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	【渡り廊下ALC外装】								
	ALC 普通パネル		外壁 t120	81.8	m ²				
	〃		屋根 t120	57.0	m ²				
	屋根天井吊りインサート			57.0	m ²				
	外壁ALC目地シーリング		ポリウレタン系	81.8	m ²				
	ALC目地消し			147	m				
	下地金物 L-65*65*6		外壁	35.0	m				
	足元金物 L-65*65*6		外壁	23.0	m				
	開口補強 L-65*65*6		外壁	72.0	m				
	開口補強 L-90*90*7		外壁	24.0	m				
	副資材費			81.8	m ²				
	屋根部 砂、セメント、鉄筋			57.0	m ²				
	搬入費			139	m ²				
	残材処分費			139	m ²				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
18.	仕上げユニット工事								
	ステンレス流し	L1800 IH2ロヒーター レンジフードL600		4	ヶ所				
	吊り戸棚	L1200		4	ヶ所				
	上記施工費	議場棟ミニキッチン含む		1	式				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
19.	家具工事								
	カウンターA		事務室B	1	式				
	カウンターB		事務室B	1	式				
	カウンターC		事務室B	1	式				
	カウンターD		事務室A	1	式				
	カウンターE		事務室A	1	式				
	カウンターF		事務室A	1	式				
	飾棚		秘書室	1	式				
	地袋A		町長室兼応接室	1	式				
	地袋B		町長室兼応接室	1	式				
	飾棚		町長室兼応接室	1	式				
	議員ロッカー		議員控室	1	式				
	正副議長書記机		議場	1	ヶ所				
	演台		議場	1	ヶ所				
	理事者机(3人用)		議場	4	ヶ所				
	理事者机(4人用)		議場	2	ヶ所				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	発言席		議場	1	ヶ所				
	議員机(3人用)		議場	3	ヶ所				
	議員机(2人用)		議場	2	ヶ所				
	議長椅子		議場	1	脚				
	副議長・書記・議員・理事者椅子		議場	41	脚				
	傍聴席(9人用)		議場傍聴席	2	ヶ所				
	傍聴席(2人用)		議場傍聴席	2	ヶ所				
	少々計								
	【壁面収納】								
	<収納102>								
	両開き書庫		W800 D450 H900	4	台				
	両開き書庫		W800 D450 H1050	1	台				
	クリスタルケース		W800 D450 H1100	1	台				
	両開き書庫		W800 D450 H2100	3	台				
	笠木		W800 D450 H110-180	4	台				
	シングルベース		W800 D450 H50	3	台				
	少々計								
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	<収納103>								
	両開き書庫		W800 D400 H900	3	台				
	両開き書庫		W800 D400 H2100	3	台				
	笠木		W800 D400 H110-180	3	台				
	シングルベース		W800 D400 H50	3	台				
	少々計								
	<収納104>								
	両開き書庫		W900 D450 H900	3	台				
	両開き書庫		W800 D450 H900	4	台				
	両開き書庫		W900 D450 H1050	1	台				
	クリスタルケース		W900 D450 H1100	1	台				
	両開き書庫		W900 D450 H2100	2	台				
	両開き書庫		W800 D450 H2100	4	台				
	笠木		W900 D450 H110-180	3	台				
	笠木		W800 D450 H110-180	4	台				
	シングルベース		W900 D450 H50	2	台				
	シングルベース		W800 D450 H50	4	台				
	少々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	<収納105>								
	両開き書庫		W800 D400 H900	4	台				
	両開き書庫		W800 D400 H1050	1	台				
	クリスタルケース		W800 D400 H1100	1	台				
	両開き書庫		W800 D400 H2100	3	台				
	笠木		W800 D400 H110-180	4	台				
	シングルベース		W800 D400 H50	3	台				
	少々計								
	<収納106>								
	両開き書庫		W800 D400 H900	4	台				
	両開き書庫		W800 D400 H1050	1	台				
	クリスタルケース		W800 D400 H1100	1	台				
	両開き書庫		W800 D400 H2100	3	台				
	笠木		W800 D400 H110-180	4	台				
	シングルベース		W800 D400 H50	3	台				
	少々計								
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	<収納107>								
	両開き書庫		W800 D450 H900	10	台				
	両開き書庫		W800 D450 H2100	10	台				
	笠木		W800 D450 H110-180	10	台				
	シングルベース		W800 D450 H50	10	台				
	別注塞ぎパネル			3	台				
	少々計								
	【FCカバー】								
	<FC101>								
	本体部材費			1	式				
	書庫部材費			1	式				
	グリル部材費			1	式				
	切欠			1	式				
	エンド部			1	ヶ所				
	金物関係			1	式				
	少々計								
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	書庫組立			68	箱				
	ベース組立			32	台				
	笠木組立			32	台				
	塞ぎパネル取付			3	ヶ所				
	Pカウンター施工費			52.6	m				
	Pカウンター書庫組立費			35	ヶ所				
	Pカウンター施工後養生			52.6	m				
	少々計								
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
20.	サイン工事								
A	外部案内板		W1342×H1800×D40 基礎工事共	1	式				
B	身障者専用駐車場案内板		W642×H1500 基礎工事共	3	ヶ所				
C	壁面町章		SUS 900 φ	2	ヶ所				
D	館名石		2300×400×700 基礎工事共	2	ヶ所				
E	屋外掲示板		W1834×H1800 基礎工事共	1	ヶ所				
F	庁名サイン		SUS箱文字 200□	2	ヶ所				
G	総合案内板		W1000×H1120 町産杉材加工	1	ヶ所				
H	天吊サイン		W950×H300+200 町産杉材加工	1	ヶ所				
I	突出サイン		240□ 町産杉材加工	14	ヶ所				
J	平付サイン		240□ 町産杉材加工	18	ヶ所				
K	平付サイン(使用中表示付)		240□ 町産杉材加工	6	ヶ所				
L	室名表示(シート直貼)		H35	24	ヶ所				
M	内照式課名表示		M1	2	組				
	〃		M2～M5	7	組				
P	外部サイン		W250×H1350	1	ヶ所				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
21.	雑工事								
	マーブライトカウンター		L1900 D450 扉付	1	台				
	マーブライトカウンター		L2100 D450 扉付	1	台				
	マーブライトカウンター		L2200 D450 扉付	2	台				
	マーブライトカウンター		L2700 D450 扉付	1	台				
	マーブライトカウンター		L820 D450 扉付	1	台				
	WC化粧鏡 枠メタカラー		H1040×1900 枠メタカラー	1	ヶ所				
	WC化粧鏡 枠メタカラー		H1040×2100 枠メタカラー	1	ヶ所				
	WC化粧鏡 枠メタカラー		H1040×2200 枠メタカラー	2	ヶ所				
	WC化粧鏡 枠メタカラー		H1040×2700 枠メタカラー	1	ヶ所				
	ポストフォーム面台 t20		W300×L700	1	ヶ所				
	マーブル甲板		W120×L3100	1	ヶ所				
	マーブル甲板		W120×L700	1	ヶ所				
	マーブル甲板		W120×L850	1	ヶ所				
	マーブル甲板		W120×L3400	1	ヶ所				
	マーブル甲板		W120×L1100	2	ヶ所				
	SUS郵便受		田島程度	1	ヶ所				
	行事用ホワイトボード		H1200×W3600	1	ヶ所				
	棚:ポリ合板t20		L900×D300	2	ヶ所				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	タペストリー		W1800×H3600 エントランスホール	1	ヶ所				
	強化ガラス手摺り		t12ホルト止 H900×L7800 シーリング共	1	ヶ所				
	加工靴拭きマット		φ 1800	1	ヶ所				
	EV吊りフック		15KN	2	ヶ所				
	誘導標識 警告		SUS点状 ユニオン同等(19×25=475)	475	ヶ				
	誘導標識 誘導		SUS線状 ユニオン同等(50×4=200)	200	ヶ				
	電動ロールブラインド*		W2600×H2720 2次配線費共	3	ヶ所				
	電動ロールブラインド*		W2400×H2720 2次配線費共	2	ヶ所				
	電動ロールブラインド*		W1700×H2720 2次配線費共	6	ヶ所				
	手動ロールブラインド*		W1200×H3180	8	ヶ所				
	手動ロールブラインド*		W1700×H3180	6	ヶ所				
	縦型ブラインド*		W10943×H3160	1	ヶ所				
	縦型ブラインド*		W2165×H2085	16	ヶ所				
	縦型ブラインド*		W2250×H2290	1	ヶ所				
	縦型ブラインド*		W2250×H2290	1	ヶ所				
	縦型ブラインド*		W1700×H1485	3	ヶ所				
	縦型ブラインド*		W8210×H2760	1	ヶ所				
	縦型ブラインド*		W4985×H1550	1	ヶ所				
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	遮光カーテン		W420×H940	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	遮光カーテン		W860×H960	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	遮光カーテン		W2165×H1320	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	遮光カーテン		W420×H960	4	ヶ所				
	同上カーテンレール			4	本				
	ケースメント 布カーテン		W6566×H1670	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	ケースメント 布カーテン		W3799×H1670	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	ケースメント 布カーテン		W6566×H1670	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	ケースメント 布カーテン		W360×H1670	4	ヶ所				
	同上カーテンレール			4	本				
	ケースメント 布カーテン		W2165×H1550	2	ヶ所				
	同上カーテンレール			2	本				
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ケースメント 布カーテン		W2165×H1550	4	ヶ所				
	同上カーテンレール			4	本				
	ケースメント 布カーテン		W2165×H1550	4	ヶ所				
	同上カーテンレール			4	本				
	ケースメント 布カーテン		W4434×H1550	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	ケースメント		W2500×H2760	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	ケースメント 遮光カーテン		W2165×H1815	7	ヶ所				
	同上カーテンレール			7	本				
	ケースメント 遮光カーテン		W2165×H1815	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	ケースメント 遮光カーテン		W2165×H1815	2	ヶ所				
	同上カーテンレール			2	本				
	ケースメント 遮光カーテン		W2165×H1815	3	ヶ所				
	同上カーテンレール			3	本				
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ケースメント 遮光カーテン		W2165×H1815	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	ケースメント 遮光カーテン		W2165×H1550	1	ヶ所				
	同上カーテンレール			1	本				
	ケースメント 遮光カーテン		W4830×H480	4	ヶ所				
	同上カーテンレール			4	本				
	タペストリー		W1200×H3000 議場	1	ヶ所				
	床下シリカゲル敷き		議場	55.1	m ²				
	屋上パンザマスト基礎			3	基				
	姿見鏡		W300×H1500	14	ヶ所				
	化学物質濃度測定		サンプリング費(予備調査費込)	1	工数				
	〃		測定報告書	1	式				
	〃		パッシブ型採取機器(アルデヒド類用)	11	個				
	〃		パッシブ型採取機器(VOC用)	11	個				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
22.	エレベーター工事								
	巻上機			1	台				
	マシンビーム			1	台				
	受電制御盤			1	面				
	自動着床装置			1	台				
	かご			1	台				
	三方枠		大枠鋼板塗装仕上	2	ヶ所				
	敷居		SUS製	2	ヶ所				
	乗場扉 防犯窓付		鋼板塗装仕上	2	ヶ所				
	乗場位置表示器		乗場釦一体型	2	ヶ所				
	レール			1	台				
	ロープ			1	台				
	釣合重り			1	台				
	安全装置			1	台				
	緩衝装置			1	台				
	電気配管・配線材料			1	式				
	インターホン			1	式				
	消耗品・雑材料			1	式				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	地震時管制運転装置			1	式				
	自家発管制運転装置			1	式				
	車椅子仕様	キックプレート含む		1	式				
	視覚障害者仕様	オートアナウンス含む		1	式				
	労務費			1	式				
	運搬費			1	式				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
23.	外構工事							
a.	広告塔工事		1	式				
b.	自転車置き場・ 車椅子用駐車場上屋工事		1	式				
c.	ペレット機械基礎工事		1	式				
d.	キュービクル基礎工事		1	式				
e.	擁壁工事		1	式				
f.	樋門工事		1	式				
g.	縁石舗装工事		1	式				
h.	排水工事		1	式				
i.	植栽工事		1	式				
j.	進入路工事		1	式				
k.	非常用発電基礎工事		1	式				
l.	その他工事		1	式				
	小 計							

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
a.	広告塔工事								
a-1	直接仮設工事			1	式				
a-2	土工・地業工事			1	式				
a-3	鉄筋工事			1	式				
a-4	コンクリート工事			1	式				
a-5	鉄骨工事			1	式				
a-6	屋根及び樋工事			1	式				
a-7	金属工事			1	式				
a-8	外装・雑工事			1	式				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
a-1	直接仮設工事								
	隅遣り方			4	ヶ所				
	墨出し			1	式				
	外部足場		枠組足場 W900	225	m ²				
	養生シート			225	m ²				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
a-2	土工・地業工事		GL±0基準						
	根切り		つぼ・布堀	27.2	m ³				
	床付け		つぼ・布堀	16.0	m ²				
	埋戻し		発生土	18.1	m ³				
	残土処分		場内処分	9.1	m ³				
	砕石地業		基礎 新材	1.1	m ³				
	機械運搬費		庁舎に含む	1	式				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
a-3	鉄筋工事								
	異形鉄筋SD-295A	D13		0.3	t				
	異形鉄筋SD-295A	D16		0.03	t				
	スクラップ控除	H2		▲ 0.01	t				
	鉄筋加工組立			0.3	t				
	鉄筋運搬費			0.3	t				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
a-4	コンクリート工事								
	生コンクリート	均し	FC=18 SL=15	0.4	m ³				
	生コンクリート	基礎	FC=2+31 SL=15	9.0	m ³				
	コンクリート打設費	均し	シュート打ち	0.4	m ³				
	コンクリート打設費	基礎	シュート打ち	9.0	m ³				
	普通合板型枠		基礎	17.0	m ²				
	型枠運搬費			17.0	m ²				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
a-5	鉄骨工事								
	鋼材費	SS400	PL-4.5	146	kg				
		SS400	PL-6	140	kg				
		SS400	PL-9	62.0	kg				
		SS400	PL-19	61.0	kg				
		SS400	C-100x50x20x2.3	652	kg				
		SS400	[-100x50x5	156	kg				
	STK	STK400	216.3x5.8	1,334	kg				
		STKR400	□-100x100x2.3	46.0	kg				
	ボルト	SS400	M12x125	14	本				
		SS400	M12x25	330	本				
	アンカーボルト	SS400	M20	30.0	kg				
	ブレース	SNR400E	M16	118	kg				
		SNR400E	M20	47.0	kg				
		SN400	FB-6x50	26.0	kg				
		SN400	FB-9x65	14.0	kg				
	ターンバックル	SNR400	M16用	27	個				
		SNR400	M20用	7	個				
	次頁へ								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	HTB	S10T	M16x40	86	本				
	HTB	S10T	M20x50	14	本				
	FB 曲げ加工	SS400	FB-9x25	9.0	kg				
	少々計								
	工場加工費		原寸及び工作図費共 JISK5625 工場2回塗	2,638	kg				
	運搬費		トレーラー	1	式				
	建て方費			1	式				
	建て方重機費			1	式				
	工場管理費			1	式				
	アンカーボルト据付費		M20セット用フレーム共	1	式				
	柱底均しモルタル		無収縮 400角	3	ヶ所				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
a-6	屋根及び樋工事								
	屋根ステンレス・スパン			1.6	m ²				
	同上コーナー	カラー-SUS 1.5t		5.4	m				
	耐火野地板	t18		1.6	m ²				
	アスファルトルーフィング	940		1.6	m ²				
	軒樋	SUS C-100×50		1.8	m				
	縦樋	SUS □-100×50		26.6	m				
	小々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
a-7	金属工事								
	垂幕吊金物	SUS磨き	ハンドル式	2	ヶ所				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
a-8	外装・雑工事								
	外装								
	外壁カラーアルミ	スパンドレル張り		73.6	m ²				
	同上コーナー	カラーアルミ2.0t		40.5	m				
	荷揚げ費			1	式				
	小々計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
b.	自転車置場・ 車椅子用駐車场上屋工事								
b-1	直接仮設工事			1	式				
b-2	土工・地業工事			1	式				
b-3	鉄筋工事			1	式				
b-4	コンクリート工事			1	式				
b-5	鉄骨工事			1	式				
b-6	屋根及び樋工事			1	式				
b-7	左官及び塗装工事			1	式				
	小 計								

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
b-1	直接仮設工事								
	遣り方			45.4	m ²				
	墨出し			45.4	m ²				
	養生			45.4	m ²				
	跡片付け			45.4	m ²				
	外部足場		3ヶ月 枠組足場 12m未満 W900	16.8	m ²				
	脚立足場			45.4	m ²				
	小計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
b-2	土工・地業工事		現状地盤面基準						
	根切り		つぼ・布堀	10.4	m ³				
	床付け		つぼ・布堀	26.7	m ²				
	埋戻し		発生土	3.5	m ³				
	盛土		発生土	6.9	m ³				
	盛土		搬入土	17.0	m ³				
	碎石地業		基礎 新材	6.3	m ³				
	機械運搬費		車庫棟に含む	1	式				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
b-3	鉄筋工事								
	異形鉄筋SD-295A	D10		0.4	t				
	異形鉄筋SD-295A	D13		1.3	t				
	スクラップ控除	H2		▲ 0.05	t				
	鉄筋加工組立	壁式		1.7	t				
	鉄筋運搬費			1.7	t				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
b-4	コンクリート工事								
	生コンクリート	均し	FC=18 SL=15	1.6	m ³				
	生コンクリート	基礎	FC=21+3 SL=15	4.0	m ³				
	生コンクリート	躯体	FC=21+3 SL=18	10.4	m ³				
	コンクリート打設費	均し	シュート打ち	1.6	m ³				
	コンクリート打設費	基礎	シュート打ち	4.0	m ³				
	コンクリート打設費	躯体	ポンプ	10.4	m ³				
	ポンプ圧送費	躯体	便所棟に含む	0.0	回				
	普通合板型枠		基礎	13.6	m ²				
	打ち放し合板型枠	B種	地上部 壁式	153	m ²				
	型枠運搬費			167	m ²				
	コンクリート分離低減剤	躯体	モアークリート	10.4	m ³				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
b-5	鉄骨工事								
	鋼材費	SS400	PL-6	197.0	kg				
		SSC400	C-75x45x15x2.3	391	kg				
		SS400	[-100x50x5	176	kg				
		SS400	H-100x100x6x8	898	kg				
	ボルト	SS400	M12x25	185.0	本				
	アンカーボルト	SS400	M16	14	kg				
	ブレース	SNR400B	M16	82.0	kg				
		SN400	FB-6x50	22.0	kg				
	ターンバックル	SNR400	M16用	18.0	個				
	HTB	S10T	M16x40	84.0	本				
	少々計								

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	工場加工費		原寸及び工作図費共 JISK5625 工場2回塗	1,652.0	kg				
	運搬費		トレーラー	1.0	式				
	建方費			1.0	式				
	建方重機費			1.0	式				
	現場鉄工費			1.0	式				
	工場管理費			1.0	式				
	ステン吊り材			85.0	kg				
	ステン吊り材加工費			85.0	kg				
	アンカーボルト据付費			24.0	本				
	梁底均しモルタル		無収縮 200角	3.0	ヶ所				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
b-6	屋根工事								
	車庫								
	屋根	AIパネル t2.0 アルマイト色		1	ヶ所				
	立ち上がり部アルミ水切り			7.5	m				
	水上ステンレス鼻			7.8	m				
	ステンレス軒樋	L=7300		1	ヶ所				
	落し口			1	ヶ所				
	縦樋	ステンレス100□ H=2800		1	ヶ所				
	アルミスパンドレル	リブ付		29.0	m ²				
	同上ボーダー			22.6	m				
	小々計								
	自転車置き場 (1か所当り)								
	アルミ屋根			1	ヶ所				
	両サイド小口蓋			2	ヶ所				
	吊ブラケット取合い			3	ヶ所				
	取合い水切り			4.5	m				
	屋根ブラケット			3	ヶ所				
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ステン軒樋			8.3	m				
	落とし口			1	ヶ所				
	豎樋			1	ヶ所				
	アルミスパンドレル			8.0	m ²				
	同上ボーダー			12.5	m				
	小々計								
	自転車置き場			2	棟				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
b-7	左官及び塗装工事								
	コンクリート金コテ押え	W230		16.0	m				
	打ち放し面補修	コーン処理		101	m ²				
	光触媒塗装			110	m ²				
	水ガラス			110	m ²				
	小計								

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
c.	ペレット機械基礎工事								
	コンクリート	基礎	FC=21+3 SL=15	18.5	m ³				
	同上打設		シュート打ち	18.5	m ³				
	砕石			4.6	m ³				
	鉄筋、加工組立、運搬共		D13	928	kg				
	普通型枠合板			8.9	m ²				
	U形側溝600		W600 1種蓋付	2.8	m				
	ネットフェンス		H1800アサヒUNフェンス樹脂コート製品同等	14.0	m				
	ネットフェンス 門扉		H1800 W2000 上記同仕様	1	ヶ所				
	コンクリート直押え			46.3	m ²				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	P-P'断面								
	コンクリート	基礎	FC=21+3 SL=15	1.7	m ³				
	コンクリート打設		ポンプ	1.7	m ³				
	砕石			0.6	m ³				
	捨てコンクリート			0.2	m ³				
	鉄筋、加工組立、運搬共		D13	441	kg				
	普通型枠合板			12.8	m ²				
	天端 コンクリート直押え		W150	2.0	m				
	フォームポリスチレンボード打込み		t25	3.0	m ²				
	マンホール鉄蓋		600φ 角枠 歩行用	1	ヶ所				
	小々計								
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
e.	擁壁工事								
	擁壁 E-E'								
	根切り			38.7	m ³				
	コンクリート			18.1	m ³				
	コンクリート打設	ポンプ		18.1	m ³				
	砕石			5.0	m ³				
	捨てコンクリート			1.7	m ³				
	鉄筋、加工組立、運搬共	D13		1.7	t				
	打ち放し型枠			100	m ²				
	天端 コンクリート直押え	W150		16.0	m				
	小々計								
	擁壁 F-F'								
	コンクリート			2.4	m ³				
	コンクリート打設	ポンプ		2.4	m ³				
	鉄筋	D13@200		2.5	t				
	打ち放し型枠			17.2	m ²				
	ホールインアンカー	D13@200		266	本				
	天端 コンクリート直押え	W150		16.0	m				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	転落防止ガードパイプ		H1,100 アサヒPZ-L411C同等品 コア抜き共	26.5	m				
	小々計								
	擁壁 N-N'								
	根切り			8.0	m ³				
	コンクリート			2.4	m ³				
	コンクリート打設		ポンプ	2.4	m ³				
	砕石			1.2	m ³				
	捨てコンクリート			0.4	m ³				
	鉄筋、加工組立、運搬共		D13	433	kg				
	普通型枠合板			19.2	m ²				
	天端 コンクリート直押え		W150	16.0	m				
	小々計								
	擁壁 O-O'								
	コンクリート	基礎	FC=21+3 SL=15	3.6	m ³				
	コンクリート打設		ポンプ	3.6	m ³				
	砕石			1.5	m ³				
	捨てコンクリート			0.5	m ³				

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	鉄筋、加工組立、運搬共		D13	850	kg				
	普通型枠合板			30.3	m ²				
	天端 コンクリート直押え		W150	20.7	m				
	小々計								
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
f.	樋門工事								
	スライドゲート	750*500		1	基				
	同上据付費			1	式				
	調節器スクリーン	PVC 穴あき		1	ヶ所				
	取合い工事費			1	式				
	点検用足場			1	ヶ所				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
g.	縁石舗装工事								
	スキトリ			645	m ³				
	地均し			846	m ³				
	アスファルト舗装 5-15			3,810	m ²				
	オーバーレイアスファルト舗装			1,220	m ²				
	土系舗装	t40 エコクリーンソイル同等		464	m ²				
	砕石敷	t150		464	m ²				
	擬石ブロック	120*120コーナー面取り 砕石t100捨てコンt60敷モルタル共		155	m				
	乗入れ ブロック	砕石、敷モルタル共		77.5	m				
	歩車道境界ブロックB	砕石t100捨てコンt60敷モルタル共		167	m				
	擬石歩車道境界ブロックB	砕石t100捨てコンt60敷モルタル共		22.5	m				
	歩車道境界ブロックA	170*200 砕石t100捨てコンt60敷モルタル共		56.6	m				
	駐車ライン	W150		441	m				
	身障者マーク			3	ヶ				
	横断ライン	W500		42.0	m				
	車止め	W600 D150		178	ヶ				
	身障者誘導ブロック	300*300*60		17.9	m ²				
	身障者誘導ブロック	W=300		8.0	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	D-D'断面								
	コンクリート			22.1	m ³				
	コンクリート打設	ポンプ		22.1	m ³				
	砕石	t100		7.0	m ³				
	鉄筋、加工組立、運搬共	D10		636	Kg				
	水抜きパイプ	VP 75φ @1,000		60	ヶ所				
	普通型枠合板			75.7	m ²				
	アスファルトコア抜き	200φ		81.0	ヶ所				
	小計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
h.	排水工事								
	U型側溝300A(T-25グレーチング付)	砕石t100捨てコンt60敷モルタル共		22.6	m				
	U型側溝300A	砕石t100捨てコンt60敷モルタル共		39.6	m				
	U型側溝250(T-25グレーチング付)	砕石t100 敷モルタルt30共		48.0	m				
	U型側溝180	砕石t100 敷モルタルt30共		17.4	m				
	U型側溝180(T-14グレーチング付)	砕石t100 敷モルタルt30共		19.7	m				
	U型側溝180(T-6グレーチング付)	砕石t100 敷モルタルt30共		12.6	m				
	可変側溝W300			42.9	m				
	角フリューム300	砕石t100捨てコンt50敷モルタル共		25.7	m				
	VP φ 300			7.2	m				
	VP φ 200			57.2	m				
	VP φ 150			6.1	m				
	VP φ 100			1.2	m				
	付け替え側溝	W300 T-25グレーチング共		6.6	m				
	既存側溝かさ上げ	W300 T-25グレーチング共		39.6	m				
	HP φ 200			25.8	m				
	RC側溝	W300 RC蓋付		39.3	m				
	止水板取付用板掛			2	ヶ所				

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	集水枡A		450*450*730 スチール製枡蓋 T-25細目ノンスリップ 受枠共亜鉛メッキ	1	ヶ所				
	集水枡B		400*400*500 スチール製枡蓋 T-2 細目ノ ンスリップ 受枠共亜鉛メッキ	1	ヶ所				
	集水枡C		400*400*500 スチール製枡蓋 T-6 細目ノンスリップ 受枠共亜鉛メッキ	1	ヶ所				
	集水枡D		400*400*500 スチール製枡蓋 T-14 細目ノンスリップ 受枠共亜鉛メッキ	1	ヶ所				
	集水枡E		450*450*700 スチール製枡蓋 T-25 細目ノンスリップ 受枠共亜鉛メッキ	1	ヶ所				
	集水枡F		450*450*750 スチール製枡蓋 T-6 細目ノンスリップ 受枠共亜鉛メッキ	1	ヶ所				
	集水枡G		450*450*600 スチール製枡蓋 T-25 細目ノンスリップ 受枠共亜鉛メッキ	1	ヶ所				
	集水枡J		300*300*400 スチール製枡蓋 T-2 受枠共亜鉛メッキ	1	ヶ所				
	集水枡K		400*400*400 スチール製枡蓋 T-25 細目ノンスリップ 受枠共亜鉛メッキ	1	ヶ所				
	集水枡L		450*450*400 コンクリート蓋	1	ヶ所				
	集水枡M		450*450*400 コンクリート蓋	1	ヶ所				
	小計								

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
i.	植栽工事								
	御影石 R加工		割肌 250*600*600H R加工 碎石敷きt=100共	22.0	m				
	御影石 R加工		割肌 200*600*600H R加工	35.7	m				
	ハナミズキ(赤)		H=2.0	7	本				
	ハナミズキ(白)		H=2.0	5	本				
	アベリア			3,019	パック				
	ヒバリカム・ヒドコート			3,978	パック				
	サツキ			676	本				
	玉砂利敷き設			51.5	m ²				
	植込客土			72.6	m ³				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
j.	進入路工事								
	南側進入路工事			1	式				
	西側進入路工事			1	式				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
k.	非常用発電基礎工事								
	根伐			1.7	m ³				
	コンクリート			4.2	m ³				
	同上打設		シュート打ち	4.2	m ³				
	砕石			1.6	m ³				
	鉄筋、加工組立、運搬共		D13	337	kg				
	普通型枠合板			5.2	m ²				
	ネットフェンス		H1200 アサヒUNフェンス樹脂コート製品同等	19.0	m				
	ネットフェンス 門扉		H1200 W1000	1	ヶ所				
	コンクリート直押え			14.1	m ²				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.	その他工事								
	フラッグポール工事								
	ハンドル型アルミフラッグポール		ハンドル型 ベース式 H=6	2	本				
	上記基礎			2	ヶ所				
	ハンドル型アルミフラッグポール		ハンドル型 ベース式 H=7	1	本				
	上記基礎			1	ヶ所				
	小々計								
	通路舗装整備工事								
	根切り			24.4	m ³				
	すきとり			6.4	m ³				
	コンクリート木ゴテ押え			129	m ³				
	コンクリート		FC=21+3 SL=15	15.4	m ³				
	コンクリート打設		人力(カート)	15.4	m ³				
	鉄筋、加工組立、運搬共		D10	220	kg				
	砕石		t100	15.4	m ³				
	地先境界ブロック		150*150	29.0	m				
	小々計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	LED外灯・風力発電工事								
	LEDアプローチライト		W253xD240xH900	3	台				
	上記基礎		800x800x300 材工基礎共	3	台				
	風力発電			1	式				
	小々計								
	消防用ホース掛け工事								
	ホースポール		14.4m	1	基				
	組立、設置手間			1	基				
	設置機械器具			1	日				
	高所作業車・レッカー車			1	日				
	製品納入費			1	式				
	埋設基礎工事			1	基				
	雑工事		仮設支柱 他	1	式				
	小々計								
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	渡り廊下外部外構								
	土間コンクリート		FC=21+3 SL=15	5.0	m ³				
	コンクリート打設		人力(カート)	5.0	m ³				
	砕石		t100	3.4	m ³				
	モルタル金ゴテ押え			30.4	m ²				
	モルタル刷毛引き			3.1	m ²				
	立上り モルタル金ゴテ押え		階段	2.8	m ²				
	段鼻ノンスリップタイル			18.0	m				
	排水溝モルタル塗り			3.1	m				
	SUSグレーチング		W150	3.1	m				
	SUS柵蓋		300×300	2.0	ヶ所				
	VP φ 50			3.2	m				
	SUS靴拭マット		500×2200	2.0	ヶ所				
	鉄筋、加工、組立運搬共		D10	207	kg				
	[花壇]								
	根切り			6.3	m ³				
	埋戻し			6.3	m ³				
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	碎石	t100		3.1	m ³				
	捨てコンクリート	FC=18 SL=15		1.1	m ³				
	捨てコンクリート打設	シュート打ち		1.1	m ³				
	コンクリート	FC=21+3 SL=15		9.1	m ³				
	コンクリート打設	シュート打ち		9.1	m ³				
	打放し合板型枠			35.5	m ²				
	普通合板型枠			48.5	m ²				
	型枠運搬費			84.0	m ²				
	鉄筋、加工組立、運搬共	D13		1650.0	kg				
	天端 コンクリート直押え	W150		32.3	m				
	少々計								
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
24.	指定仮設工事								
	仮囲い		成形鋼板 H=2.0 12ヶ月	300.0	m				
	シートゲート		W6.0×H4.5 12ヶ月	2.0	ヶ所				
	小 計								

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
Ⅱ.	保健センター改修工事							
1.	直接仮設工事		1.0	式				
2.	鉄筋工事		1.0	式				
3.	コンクリート工事		1.0	式				
4.	防水工事		1.0	式				
5.	外壁改修工事		1.0	式				
6.	組積工事		1.0	式				
7.	金属工事		1.0	式				
8.	左官工事		1.0	式				
9.	金属製・木製建具工事		1.0	式				
10.	ガラス工事		1.0	式				
11.	塗装工事		1.0	式				
12.	内装・雑工事		1.0	式				
13.	解体工事		1.0	式				
	直接工事費 合計							

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.	直接仮設工事								
	墨出し			138	m ²				
	養生			950	m ²				
	跡片付け			950	m ²				
	外部足場		3ヶ月 枠組足場 12m未満	1592	m ²				
	ブラケット足場			119	m				
	安全手摺			350	m				
	養生シート			1443	m ²				
	内部足場		脚立足場	138	m ²				
	竣工時清掃			950	m ²				
	小 計								

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
2.	鉄筋工事								
	異形鉄筋SD-295A	D13		2.6	kg				
	鉄筋加工組立			2.6	kg				
	鉄筋運搬費			2.6	kg				
	差筋アンカー	D10		14	本				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
3.	コンクリート工事								
	生コンクリート	立上り	FC=24 SL=15	0.03	m ³				
	コンクリート打設費	立上り	人力	0.03	m ³				
	打継ぎ部目荒らし			2.6	m				
	打ち放し合板型枠	B種	地上部	0.5	m ²				
	型枠運搬費			0.5	m ²				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
4.	防水工事								
	外部								
	ウレタンゴム吹付塗膜防水		平場 t3 絶縁工法	420	m ²				
	同上熱交換塗装			420	m ²				
	同上トップコート仕上			420	m ²				
	ウレタンゴム吹付塗膜防水		平場 t3 密着工法	216	m ²				
	同上熱交換塗装			89.0	m ²				
	同上トップコート仕上			216	m ²				
	ウレタンゴム吹付塗膜防水		立上り t3 密着工法	107	m ²				
	同上熱交換塗装			64.7	m ²				
	同上トップコート仕上			107	m ²				
	高圧水洗浄			743	m ²				
	水性エポキシ樹脂モルタル			447	m ²				
	脱気孔			6	ヶ所				
	改修用ドレン		100φ	3	ヶ所				
	改修用コーナードレン			2	ヶ所				
	建具廻りシーリング打替え			471	m				
	ALC取合シーリング		15×10	14.2	m				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
5.	外壁改修工事								
	モルタル浮き処理		外壁面 アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法	82.3	m ²				
	モルタル浮き処理		手摺壁内側 アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法	4.2	m ²				
	モルタル浮き処理		手摺壁天端 アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法	14.0	m				
	モルタルクラック処理		自動低圧エポキシ樹脂注入工法	6.0	m				
	タイル浮き処理		環境配慮型着色SUSスモールピン 全面エポキシ樹脂注入工法	70	枚				
	爆裂部処理		錆鉄筋部 ポリマーセメントモルタル充填工法	51	ヶ所				
	複層塗材吹付の上熱交換塗装		既存面	1,375	m ²				
	高圧水洗浄			1,375	m ²				
	水性エポキシ樹脂モルタル			1,375	m ²				
	複層塗材吹付の上熱交換塗装		新設ALC面 エポキシシーラー共	8.8	m ²				
	複層塗材吹付の上熱交換塗装		モルタル刷毛引き面	23	m ²				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
6.	組積工事								
	外部								
	壁コンクリートブロック積み	空洞ブロック 120t		6.0	m ²				
	壁コンクリートブロック積み	空洞ブロック 150t		8.3	m ²				
	内部								
	壁コンクリートブロック積み	空洞ブロック 120t		1.7	m ²				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
7.	金属工事								
	外部								
	軽量鉄骨天井下地	W25 @303		2.8	m ²				
	床見切り	ステンレス製		1.9	m				
	内部								
	軽量鉄骨天井下地	W19 @360		117	m ²				
	下がり壁軽量鉄骨天井下地	W19 @303		15.7	m ²				
	天井下地開口部補強	□450×450		7	ヶ所				
	軽量鉄骨壁下地	W100 @303		11.6	m ²				
	壁下地開口部補強	□-100×100×2.3		14.8	m				
	壁下地開口部補強	2C-75×45×2.3 W850×H2000程度		1	ヶ所				
	事務室アルミ製框	W40×H47		13.5	m				
	カラーアルミコーナー見切り縁			11.0	m				
	内照式案内板	St1.6加工焼き付け塗装 アクリルt5表示 シート張り		11.0	m				
	耐火被覆ロックウール吹付	EVシャフト鉄骨 t25		67.3	m ²				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
8.	左官工事								
	外部								
	壁モルタル塗り刷毛引き			23.0	m ²				
	壁モルタル塗り金コテ押え			0.3	m ²				
	ALC下端モルタル充填			2.6	m				
	コンクリート打放し補修			0.3	m ²				
	テラス床モルタル塗り			5.9	m ²				
	床モルタル塗り	通用口		3.0	m ²				
	内部								
	壁モルタル塗り金コテ押え			1.8	m ²				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
9.	金属製・木製建具工事								
	FIX欄間付両開き扉	AWD-1		1	ヶ所				
	ガラスブロック	GB-1		1	ヶ所				
	取付調整費			1	式				
	運搬費			1	式				
	外倒し排煙窓	AW-1		2	ヶ所				
	既存建具撤去費			1	式				
	撤去材場内集積費			1	式				
	新設建具及び額縁取付費			1	式				
	運搬費			1	式				
	実測調査管理費			1	式				
	木製片開き戸	WD-1		1	ヶ所				
	金物費		議場棟WD-1,WD-2含む	1	式				
	取付費		議場棟WD-1,WD-2含む	1	式				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
10.	ガラス工事								
	型板ガラスt4		200×600	1	枚				
	強化ガラス(透明)t5		2.00㎡以下	4.5	㎡				
	フロート板ガラスt5		2.18㎡以下	0.5	㎡				
	防煙垂壁 線入磨き板ガラスt6.8			11.0	m				
	シーリング		5×5	69.2	m				
	【ガラスブロック】								
	ガラスブロック		190*190*95	240	個				
	シーリング		5×5	25.0	m				
	ポリカーボネイト製遮熱断熱板			212	㎡				
	シリコンシーリング			823	m				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
11.	塗装工事								
	内部								
	SOP	額縁		36.3	m				
	SOP	カーテンボックス		5.0	m ²				
	複層仕上塗材E	ゆず肌		26.2	m ²				
	小計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
12.	内装・雑工事								
	外部								
	防火軒天	14t 塗装タイプ		2.8	m ²				
	熱反射シート	4t		2.8	m ²				
	床 ノンスリップ塩ビシートt2.5			3.0	m ²				
	内部								
	床CFシートt2.3張り			41.9	m ²				
	床タイルカーペットt6.0張り			74.7	m ²				
	床フリーアクセスフロー	H40(日立IS500N同等品)		74.7	m ²				
	天井ロックウール吸音板t9張り	下地PB9.5張り共		117	m ²				
	天井塩ビ廻り縁			79.6	m				
	壁石膏ボード張り	PBt12.5		27.6	m ²				
	壁石膏ボード張り	PBt15		4.4	m ²				
	木製幅木	H75		4.5	m				
	ビニル幅木	H75		15.3	m				
	ビニル幅木	H60		22.3	m				
	既存壁ビニルクロス張り替え			93.4	m ²				
	壁ビニルクロス張り			68.3	m ²				
	カーテンボックス	150×150		3.6	m				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	壁ケイカル板張		t8	26.2	m ²				
	壁ケイカル板張		t6	43.7	m ²				
	【渡り廊下接続部ALC壁】								
	ALC 普通パネル		t100	18.5	m ²				
	ALC目地シーリング		ポリウレタン系	18.5	m ²				
	ALC目地消し			7.5	m				
	下地金物 L-65*65*6			5.2	m				
	足元金物 L-65*65*6			5.2	m				
	ALC天端・スラブ取合いロック ウール詰め			5.2	m				
	副資材費			5.2	m				
	搬入費			1	式				
	残材処分費			5.2	m ²				

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	【サイン】								
J	平付サイン		240□ 町産杉材加工	1	ヶ所				
K	平付サイン(使用中表示付)		240□ 町産杉材加工	1	ヶ所				
M	内照式課名表示		M6	1	組				
			M7	1	組				
	【カウンター】								
	カウンター1		事務室	1.0	式				
	カウンター2		事務室	1.0	式				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
13.	解体工事								
	外壁撤去 木軸			2.6	m ²				
	〃 コンクリート	t120		2.1	m ²				
	〃 カッター切			7.1	m				
	外部撤去								
	AW		2600×1800	1	ヶ所				
	花壇		W950×6600	1	ヶ所				
	玄関スロープ		1600×2800	1	ヶ所				
	玄関手摺			5.6	m				
	屋上機械室 アルミ製両開き戸		1600×1800	1	ヶ所				
	屋上機械室 アルミ製片開き戸		800×1800	1	ヶ所				
	機械基礎		880×880×H930	1	ヶ所				
	煙突			2.9	m				
	竪樋		100φ	24.0	m				
	キュービクル基礎		2100×2300×H200	1	ヶ所				
	〃		3900×2300×H200	1	ヶ所				
	内部撤去								
	カウンター		L1500×D400	1.0	ヶ所				
	床 CFシート		t2.3	54.1	m ²				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	床 ビニルタイル		t2.3	10.4	m ²				
	ビニル巾木		H75	7.0	m				
	天井 岩面吸音板			245.0	m ²				
	壁 ラワン合板		t5.5	26.2	m ²				
	【積込】								
	木くず			0.4	m ³				
	コンクリート			6.6	m ³				
	金属くず			57.2	kg				
	ボード			2.2	m ³				
	廃プラスチック			0.2	m ³				
	【運搬】								
	木くず			0.4	m ³				
	コンクリート			6.6	m ³				
	金属くず			57.2	kg				
	ボード			2.2	m ³				
	廃プラスチック			0.2	m ³				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	【処分】								
	木くず			0.4	m3				
	コンクリート			15.8	m3				
	金属くず			57.2	kg				
	ボード			2.2	m3				
	廃プラスチック			0.2	m3				
	【設備機器撤去】								
	既設エアコン撤去		壁賭エアコン 2.5馬力×1	1.0	式				
			天吊り形 4馬力×1	1.0	式				
	冷媒回収破壊処分費		manifest共	1.0	式				
			壁賭エアコン 冷房能力2.5kw×1	1.0	式				
	家電リサイクル処分費			1.0	式				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
Ⅲ.	第2期解体工事							
1.	解体工事		1.0	式				
	直接工事費 合計							

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.	解体工事								
a	④書庫			1	式				
b	⑤ロッカー室			1	式				
c	⑥職員厚生会館			1	式				
d	⑦渡り廊下			1	式				
e	⑧屋外便所			1	式				
f	⑨自転車置場2			1	式				
g	⑩庁舎			1	式				
	積込費			1	式				
	運搬費			1	式				
	処分費			1	式				
h	外構			1	式				
i	既存庁舎設備機器			1	式				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
a	④書庫								
	屋根 折板撤去			49.0	m ²				
	外壁 ALC撤去			70.2	m ²				
	建具AD撤去	W1920xH2000		1	ヶ所				
	鉄骨造上屋解体			40.5	m ²				
	基礎コンクリート取壊し			1.1	m3				
	土間コンクリート取壊し	120t		5.5	m3				
	少々計								
b	⑤ロッカー室								
	屋根 カラー鉄板瓦棒撤去			87.0	m ²				
	木造平屋建解体			63.5	m ²				
	アルミ建具撤去	AW、AD		3.1	m ²				
	ガラス撤去			3.1	m ²				
	土間コンクリート解体			7.6	m3				
	少々計								
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
c	⑥職員厚生会館								
	屋根 スレート撤去		レベル3	135	m ²				
	同上飛散防止養生			339	m ²				
	木造2階建解体			161	m ²				
	外壁サイディング撤去			144	m ²				
	アルミ建具撤去		AW、AD	57.6	m ²				
	ガラス撤去			57.6	m ²				
	土間・基礎コンクリート解体			24.1	m ³				
	少々計								
d	⑦渡り廊下								
	屋根 スレート撤去		レベル3	24.0	m ²				
	同上飛散防止養生			102	m ²				
	鉄骨上部解体			14.8	m ²				
	土間コンクリート解体			1.1	m ³				
	少々計								
	次頁へ続く								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
e	⑧屋外便所								
	鉄筋コンクリート平屋建解体			9.0	m ²				
	少々計								
f	⑨自転車置場								
	屋根 大波スレート撤去	レベル3		17.0	m ²				
	同上飛散防止養生			62.6	m ²				
	鉄骨上部解体			17.0	m ²				
	土間・基礎解体			1.8	m ³				
	少々計								
g	⑩庁舎								
	屋上防水撤去			520	m ²				
	コンクリート取壊し	上部		356	m ³				
	コンクリート取壊し	土間		63.7	m ³				
	コンクリート取壊し	基礎		157	m ³				
	軒天ケイカル板撤去	レベル3		40.6	m ²				
	木造間仕切壁撤去			23.5	m ²				

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	木造床組撤去			39.6	m ²				
	OAフロア撤去			64.9	m ²				
	床Pタイル、シート撤去		レベル3 飛散防止養生共	497	m ²				
	じゅうたん撤去			189	m ²				
	天井仕上材		ボード類 下地共	774	m ²				
	木造解体		2階部	232	m ²				
	同上屋根折板撤去			256	m ²				
	鉄骨造解体		2階部	21.5	m ²				
	同上屋根折板撤去			30.1	m ²				
	同上角波鉄板撤去			40.0	m ²				
	同上外壁下地、ボード撤去			40.0	m ²				
	同上内部仕上撤去		ボード	40.0	m ²				
	屋外階段			1	ヶ所				
	建具撤去		AW、AD	390	m ²				
	ガラス撤去			390	m ²				
	【階段A及び2階通路B】								
	屋根折板撤去			13.4	m ²				
	鉄骨造2階建解体			20.7	m ²				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	外壁防火サイディング撤去		12t	56.4	m ²				
	天井 ケイカル板撤去		レベル3 5t	5.5	m ²				
	壁内部 ケイカル板撤去		レベル3 5t	32.4	m ²				
	土間コンクリート撤去			1.6	m ³				
	【1階通路、印刷室】								
	屋根折板撤去			18.1	m ²				
	鉄骨造解体			15.0	m ²				
	外壁 角波鉄板撤去			16.5	m ²				
	同上下地ボード撤去			16.5	m ²				
	内壁仕上ボード撤去			16.5	m ²				
	天井 フレキシブルボード撤去		6t	5.7	m ²				
	土間コンクリート撤去			1.8	m ³				
	【喫煙室及び2階通路A】								
	屋根折板撤去			6.9	m ²				
	鉄骨造解体			11.7	m ²				
	外壁 角波鉄板撤去			18.5	m ²				
	同上下地ボード撤去			18.5	m ²				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	内壁仕上ボード撤去			18.5	m ²				
	天井 フレキシブルボード撤去	6t		14.0	m ²				
	土間コンクリート撤去	スラブ・土間		1.6	m ³				
	少々計								
	【積込費】								
	木くず			103	m ³				
	金属くず			10.3	t				
	アルミ			1,352	kg				
	コンクリート			631	m ³				
	石綿含有材	レベル3 人力		3.3	m ³				
	ガラス	人力		1.9	m ³				
	がれき			15.1	m ³				
	廃プラスチック			2.8	m ³				
	ボード類	人力		8.5	m ³				
	混合廃棄物			66.6	m ³				
	少々計								

(株)桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
	【運搬費】								
	木くず			103	m3				
	金属くず			10.3	t				
	アルミ			1,352	kg				
	コンクリート			631	m3				
	石綿含有材		レベル3 人力	3.3	m3				
	ガラス		人力	1.9	m3				
	がれき			15.1	m3				
	廃プラスチック			2.8	m3				
	ボード類		人力	8.5	m3				
	混合廃棄物			66.6	m3				
	少々計								
	【処分費】								
	木くず			103	m3				
	金属くず			10.3	t				
	アルミ			1,352	kg				
	コンクリート			1,514	t				
	石綿含有材		レベル3	3.3	m3				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ガラス			1.9	m3				
	がれき			15.1	m3				
	廃プラスチック			2.8	m3				
	ボード類			8.5	m3				
	混合廃棄物			66.6	m3				
	少々計								
h	外構								
	ネットフェンス撤去			53.5	m				
	コンクリート擁壁撤去		段差550	46.4	m				
	側溝撤去			1.0	式				
	FRP浄化槽 コンクリート取壊し		3×6×0.15	2.7	m3				
	RC浄化槽 コンクリート取壊し		2×4×0.15	1.2	m3				
	〃		5.2×2.4×0.15	1.9	m3				
	浄化槽汲取り、消毒		3基	1	式				
	〃 底部 水抜用穴明け			3	基				
	〃 埋戻し		山砂	10.9	m3				
	庁舎玄関前 石垣、植栽撤去		中央松は残す	78.0	m ²				
	議場棟前 縁石、植栽撤去			1	式				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	県道側 石垣、植栽撤去		2ヶ所	1	式				
	植込周囲ブロック撤去		H150	36.4	m				
	〃		H100	9.2	m				
	町名サイン看板			1	ヶ所				
	運搬費								
	伐採木、伐採根			5.5	m3				
	コンクリート			12.5	m3				
	石			11.7	m3				
	金属くず			374	kg				
	処分費								
	木くず			5.5	m3				
	コンクリート			30.0	t				
	石			11.7	m3				
	金属くず			374	kg				
	少々計								
	次頁へ続く								

(株) 桑本総合設計

記号	名称	品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	諸経費算出用 代価	備考
i	【既存庁舎設備機器】								
	既設エアコン撤去		天吊り形(ツイン) 8馬力×1	1	式				
			天井カセット形(ツイン) 8馬力×1	1	式				
			天井カセット形(ツイン) 6馬力×1	1	式				
			天井カセット形 6馬力×1	1	式				
			床置き形 6馬力×1	1	式				
			天吊り形(ツイン) 4馬力×1	1	式				
			天吊り形 5馬力×2	1	式				
			天吊り形 3馬力×1	1	式				
			天吊り形 1.5馬力×1	1	式				
	冷媒回収破壊処分費		マニフェスト共	1	式				
	既設エアコン撤去		壁賭エアコン 冷房能力4.0kw×4	1	式				
			壁賭エアコン 冷房能力2.5kw×2	1	式				
	家電リサイクル処分費			1	式				
	小計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
C.	電気設備工事								
1	庁舎棟			1	式				
2	保健センター棟			1	式				
3	外構			1	式				
	合 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1	庁舎棟								
1.1	電灯設備			1	式				
1.2	動力設備			1	式				
1.3	太陽光発電用空配管設備			1	式				
1.4	構内交換・情報通信網設備			1	式				
1.5	出退情報表示設備			1	式				
1.6	議場設備			1	式				
1.7	映像・音響設備			1	式				
1.8	拡声設備			1	式				
1.9	誘導支援設備		音声誘導・インターホン・トイレ呼出	1	式				
1.10	テレビ共聴設備			1	式				
1.11	監視カメラ設備			1	式				
1.12	電気錠設備			1	式				
1.13	自動火災報知設備			1	式				
1.14	避雷針設備			1	式				
1.15	震度ネットワーク移設工事			1	式				
1.16	防災無線管路設備			1	式				
	合 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
a.	電灯幹線								
	電 線	IE	8sq 管内	37 -	m				
	電 線	IE	14sq 管内	33 -	m				
	電 線	IE	38sq PF内	56 -	m				
	電 線	IE	38sq 管内	367 -	m				
	電 線	IE	60sq PF内	28 -	m				
	電 線	IE	5.5sq PF内	28 -	m				
	ケーブル	CE	8sq-3C FEP内	26 -	m				
	ケーブル	CE	8sq-3C 管内	2 -	m				
	ケーブル	CE	8sq-3C ころがし	2 -	m				
	ケーブル	CE	8sq-3C ラック	42 -	m				
	ケーブル	CET	14sq FEP内	31 -	m				
	ケーブル	CET	14sq ころがし	2 -	m				
	ケーブル	CET	14sq ラック	22 -	m				
	ケーブル	CET	38sq FEP内	77 -	m				
	ケーブル	CET	38sq ころがし	43 -	m				
	ケーブル	CET	38sq ラック	56 -	m				
	ケーブル	CET	60sq FEP内	89 -	m				
	ケーブル	CET	60sq ころがし	50 -	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ケーブル	CET	60sq ラック	58 -	m				
	ケーブル	CET	100sq FEP内	143 -	m				
	ケーブル	CET	100sq ころがし	188 -	m				
	ケーブル	CET	100sq ラック	110 -	m				
	ケーブル	CET	150sq FEP内	26 -	m				
	ケーブル	CET	150sq ころがし	38 -	m				
	ケーブル	CET	150sq ラック	21 -	m				
	ケーブル	CET	60sq 管内	24 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-2C ラック	69 -	m				
	ケーブル	CPEE	1.2-1P ころがし	185 -	m				
	ケーブル	CPEE	1.2-1P ラック	7 -	m				
	ケーブル	CED	38sq FEP内	31 -	m				
	ケーブル	CED	38sq ころがし	2 -	m				
	ケーブル	CED	38sq ラック	22 -	m				
	ねじ無し電線管	E	63mm 露出(塗装有)	3 -	m				
	ねじ無し電線管	E	63mm 隠蔽	21 -	m				
	厚鋼電線管	G	28mm 露出(塗装有)	2 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	30mm 地中	82 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	30mm ころがし	2 -	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	50mm 地中	196	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	65mm 地中	143	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	80mm 地中	26	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	125mm 地中	77	m				
	プルボックス		□500×500 隠蔽	6	個				
	プルボックス		SUS □500×500 防水 塗装有	2	個				
	プルボックス		SUS □300×300 防水 塗装有	1	個				
	金属製可とう電線管(機器接続)		50mm ビニル被覆あり	2	ヶ所				
	金属製可とう電線管(機器接続)		30mm ビニル被覆あり	1	ヶ所				
	ケーブルラック		スチール H=100 W=600	12	m				
	ケーブルラック		スチール H=100 W=300	7	m				
	電灯盤		1L-2	1	面				
	電灯盤		1L-3	1	面				
	電灯盤		2L-1	1	面				
	電灯盤		2L-2	1	面				
	電灯盤		2L-3	1	面				
	電灯盤		2L-4	1	面				
	電灯盤		2L-5	1	面				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	防火区画貫通処理			1 -	式				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
b.	電灯分岐(一般照明)								
	ケーブル	CE	3.5sq-3C PF管内	70 -	m				
	ケーブル	CE	3.5sq-3C ころがし	62 -	m				
	ケーブル	CE	5.5sq-3C PF管内	27 -	m				
	ケーブル	CE	5.5sq-3C ころがし	138 -	m				
	ケーブル	EEF	1.6-2C PF管内	79 -	m				
	ケーブル	EEF	1.6-2C ころがし	176 -	m				
	ケーブル	EEF	1.6-3C PF管内	88 -	m				
	ケーブル	EEF	1.6-3C ころがし	2262 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-3C PF管内	190 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-3C ころがし	1007 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-6C PF管内	34 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-6C ころがし	123 -	m				
	ケーブル	CPEES	1.2-1P PF管内	73 -	m				
	ケーブル	CPEES	1.2-1P ころがし	418 -	m				
	導入線		PF管内	45 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S	16mm 隠蔽	127 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S	22mm 隠蔽	402 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	30mm 地中	58 -	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	埋込スイッチ		1P×1 新金属プレート	7 -	組				
	埋込スイッチ		1P×2 新金属プレート	2 -	組				
	埋込スイッチ		1P×3 新金属プレート	1 -	組				
	埋込スイッチ		1PLS×1 新金属プレート	2 -	組				
	埋込スイッチ		3W×1 新金属プレート	4 -	組				
	埋込スイッチ		3W×2 新金属プレート	6 -	組				
	埋込スイッチ		3W×3 新金属プレート	2 -	組				
	埋込スイッチ		1P×1,3W×1 新金属プレート	1 -	組				
	埋込スイッチ		1P×1,1PLS×1 新金属プレート	11 -	組				
	埋込スイッチ		1P×2,1PLS×1 新金属プレート	1 -	組				
	埋込スイッチ		1PLS×1,3W×1 新金属プレート	1 -	組				
	埋込スイッチ		1PLS×1,4W×1 新金属プレート	1 -	組				
	リモコンスイッチ		1L	4 -	組				
	リモコンスイッチ		2L	5 -	組				
	リモコンスイッチ		3L	1 -	組				
	リモコンスイッチ		4L	6 -	組				
	リモコンスイッチ		5L	1 -	組				
	リモコンスイッチ		7L	1 -	組				
	リモコンスイッチ		32L	1 -	組				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	熱線センサー		天井付 親器	10 -	個				
	熱線センサー		天井付 子器	9 -	個				
	熱線センサー		天井付 換気扇連動親器	4 -	個				
	熱線センサー		天井付 換気扇連動子器	12 -	個				
	自動点滅器		埋込防滴形	1 -	個				
	支給品スイッチ		取付手間	20 -	個				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	787 -	個				
	換気扇他結線			101 -	ヶ所				
	照明器具		SP-1	43 -	台				
	照明器具		SP-2	350 -	台				
	照明器具		SP-3	8 -	台				
	照明器具		SP-4	346 -	台				
	照明器具		SP-5	15 -	台				
	照明器具		SP-6	1 -	台				
	照明器具		SP-7	7 -	台				
	照明器具		SP-8	124 -	台				
	照明器具		SP-9	14 -	台				
	照明器具		SP-11	44 -	台				
	照明器具		SP-12	14 -	台				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	照明器具		SP-13	4 -	台				
	照明器具		SP-14	2 -	台				
	照明器具		SP-15	7 -	台				
	照明器具		SP-17	4 -	台				
	照明器具		SP-18	3 -	台				
	照明器具		SP-19	7 -	台				
	防火区画貫通処理			1 -	式				
	根切り埋戻し			1 -	式				
	埋設標識シート		W=150 2倍長	58 -	m				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
c.	電灯分岐(防災照明)								
	ケーブル	CE	5.5sq-2C PF管内	8 -	m				
	ケーブル	CE	5.5sq-2C ころがし	104 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-2C PF管内	12 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-2C ころがし	404 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-3C PF管内	12 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-3C ころがし	90 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S	16mm 隠蔽	12 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S	22mm 隠蔽	20 -	m				
	非常照明		K1-IRS4-JE9	3 -	台				
	非常照明		K1-IRS4-JE13	13 -	台				
	非常照明		K1-IRS4-JE30	43 -	台				
	非常照明		b30	3 -	台				
	階段通路誘導灯		c161B	4 -	台				
	階段通路誘導灯		c631B	2 -	台				
	誘導標識			2 -	枚				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	14 -	個				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
d.	コンセント分岐								
	ケーブル	CE	5.5sq-3C PF管内	136 -	m				
	ケーブル	CE	5.5sq-3C ころがし	458 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-3C PF管内	1075 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-3C 管内	26 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-3C ころがし	2136 -	m				
	電線管	PF-S	22mm 隠蔽	1211 -	m				
	電線管	E	25mm 露出(塗装有)	26 -	m				
	埋込コンセント		2P15AE×2 新金属プレート	95 -	個				
	埋込コンセント		2P15A×1+ET 新金属プレート	27 -	個				
	埋込コンセント		2P15AE×2(G回路) 新金属プレート	27 -	個				
	埋込コンセント		2P15A×1+ET(G回路) 新金属プレート	20 -	個				
	埋込コンセント		2P15AE×1+ET(250V) 新金属プレート	4 -	個				
	埋込コンセント		2P20AE×1(250V) 新金属プレート	4 -	個				
	露出コンセント		2P15AE×1+ET	2 -	個				
	防水コンセント		2P15AE×2+ET LK	10 -	個				
	アップコンセント		2P15AE×1	20 -	個				
	ハーネスJ.Box		3分岐	125 -	個				
	ハーネス用OAタップ		2P15AE×4 3m	115 -	個				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	プルボックス		□200×200 塗装有	2 -	個				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	184 -	個				
	アウトレットボックス		大深 カバー付	4 -	個				
	換気扇他結線費			7 -	ヶ所				
	防火区画貫通処理			1 -	式				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
a.	動力幹線								
	電線	IE	14sq 管内	37 -	m				
	ケーブル	CE	5.5sq-3C FEP内	33 -	m				
	ケーブル	CE	5.5sq-3C ころがし	49 -	m				
	ケーブル	CET	14sq FEP内	26 -	m				
	ケーブル	CET	14sq 管内	52 -	m				
	ケーブル	CET	38sq FEP内	26 -	m				
	ケーブル	CET	38sq 管内	6 -	m				
	ケーブル	CET	38sq ころがし	32 -	m				
	ケーブル	CET	38sq ラック	46 -	m				
	ケーブル	CET	100sq FEP内	102 -	m				
	ケーブル	CET	100sq ころがし	138 -	m				
	ケーブル	CET	100sq ラック	103 -	m				
	ケーブル	CET	150sq FEP内	12 -	m				
	ケーブル	CET	150sq 管内	24 -	m				
	ケーブル	CET	150sq ころがし	2 -	m				
	ケーブル	FPT	EM-FPT14sq FEP内	26 -	m				
	ケーブル	FPT	EM-FPT14sq 管内	5 -	m				
	ケーブル	FPT	EM-FPT14sq ころがし	2 -	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ケーブル	FPT	EM-FPT14sq ラック	3 -	m				
	ねじ無し電線管	E	39mm 埋込	1 -	m				
	ねじ無し電線管	E	39mm 露出(塗装有)	23 -	m				
	ねじ無し電線管	E	39mm 隠蔽	33 -	m				
	ねじ無し電線管	E	51mm 露出(塗装有)	6 -	m				
	ねじ無し電線管	E	75mm 露出(塗装有)	3 -	m				
	ねじ無し電線管	E	75mm 隠蔽	21 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	30mm 地中	59 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	40mm 地中	26 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	50mm 地中	102 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	65mm 地中	102 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	80mm 隠蔽	12 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	125mm 地中	51 -	m				
	プルボックス		400×400×300 SUS・WP 塗装共	1 -	個				
	金属製可とう電線管(機器接続)		38mm ビニル被覆あり	1 -	箇所				
	金属製可とう電線管(機器接続)		50mm ビニル被覆あり	1 -	箇所				
	ケーブルラック	Z35	300A	1 -	m				
	ケーブルラックカバー	Z35	300WP	1 -	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
b.	動力分岐								
	電 線	IE	2.0 管内	13 -	m				
	電 線	IE	5.5sq 管内	132 -	m				
	ケーブル	CV	5.5sq-4C 管内	9 -	m				
	ケーブル	CV	5.5sq-4C ラック	54 -	m				
	ケーブル	CE	3.5sq-4C 管内	4 -	m				
	ケーブル	CE	3.5sq-4C ころがし	92 -	m				
	ケーブル	CE	3.5sq-4C ラック	24 -	m				
	ケーブル	CE	5.5sq-3C ころがし	86 -	m				
	ケーブル	CE	5.5sq-4C PF管内	9 -	m				
	ケーブル	CE	5.5sq-4C ころがし	64 -	m				
	ケーブル	CET	14sq 管内	13 -	m				
	ケーブル	CET	14sq ラック	33 -	m				
	ケーブル	CET	22sq 管内	7 -	m				
	ケーブル	CET	22sq ラック	15 -	m				
	ケーブル	CET	38sq 管内	25 -	m				
	ケーブル	CET	38sq ラック	53 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-3C PF管内	2 -	m				
	ケーブル	EEF	2.0-3C ころがし	459 -	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ケーブル	CEE	2sq-2C PF管内	51 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-2C ころがし	108 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-2C ラック	27 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-3C PF管内	10 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-3C ころがし	45 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-20C ころがし	74 -	m				
	導入線		PF管内	50 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S	22mm 隠蔽	62 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S	28mm 隠蔽	3 -	m				
	厚鋼電線管	G	22mm 露出(塗装有)	4 -	m				
	厚鋼電線管	G	28mm 露出(塗装有)	9 -	m				
	厚鋼電線管	G	36mm 露出(塗装有)	19 -	m				
	厚鋼電線管	G	42mm 露出(塗装有)	25 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	30mm 地中	57 -	m				
	異種管接続材	FEP	30mm	1 -	組				
	金属製可とう電線管(機器接続)		24mm ビニル被覆あり	2 -	箇所				
	金属製可とう電線管(機器接続)		30mm ビニル被覆あり	3 -	箇所				
	金属製可とう電線管(機器接続)		38mm ビニル被覆あり	5 -	箇所				
	金属製可とう電線管(機器接続)		50mm ビニル被覆あり	6 -	箇所				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ケーブルラック	Z35	800B	16 -	m				
	ケーブルラックカバー	Z35	800WP	16 -	m				
	ラック支持ブロック			20 -	個				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	66 -	個				
	アウトレットボックス		大深 カバー付	1 -	個				
	プルボックス		200×200×200 SUS・WP 塗装共	1 -	個				
	プルボックス		200×200×200 VE	1 -	個				
	コンセント		2P15A×1+ET(125V) 新金属	2 -	個				
	換気扇他結線費			64 -	ヶ所				
	電極		LF3P	1 -	個				
	防火区画貫通処理			1 -	式				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.3	太陽光発電用空配管設備								
	ねじ無し電線管	E25 露出 塗装共		8 -	m				
	ねじ無し電線管	E25 隠蔽		8 -	m				
	ねじ無し電線管	E39 露出 塗装共		8 -	m				
	ねじ無し電線管	E39 隠蔽		8 -	m				
	厚鋼電線管	G22 露出 塗装共		68 -	m				
	厚鋼電線管	G42 露出 塗装共		42 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S22 露出		43 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP30 地中		27 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP50 地中		54 -	m				
	ケーブルラック	Z35-300A		26 -	m				
	ケーブルラック	Z35-600B		27 -	m				
	プルボックス	SS□200×200 SUS-WP 塗装共		5 -	個				
	プルボックス	SS□300×300 SUS-WP 塗装共		3 -	個				
	プルボックス	SS□400×400 SUS-WP 塗装共		2 -	個				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.4	構内交換・情報通信設備								
	ねじ無し電線管	E19 隠蔽		3 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S22 隠蔽		415 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S28 隠蔽		55 -	m				
	合成樹脂電線管	VE16 地中		23 -	m				
	合成樹脂電線管	VE28 地中		11 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP50 地中		96 -	m				
	ケーブルラック	ZM-300A		3 -	m				
	ケーブルラック	ZM-600A		25 -	m				
	導入線	PF内		408 -	m				
	電 線	EM-IE14sq 接地線		199 -	m				
	ケーブル	EM-BTIEE0.4-2P ころがし		87 -	m				
	ケーブル	EM-BTIEE0.4-2P PF内		24 -	m				
	ケーブル	EM-CPEE0.9-1P 管内		3 -	m				
	ケーブル	EM-CPEE0.9-1P ころがし		29 -	m				
	ケーブル	EM-TKEE0.5-10P ころがし		150 -	m				
	ケーブル	EM-TKEE0.5-10P PF内		18 -	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ケーブル		EM-TKEE0.5-20P ころがし	146 -	m				
	ケーブル		EM-TKEE0.5-20P PF内	16 -	m				
	ケーブル		EM-TKEE0.5-50P ころがし	68 -	m				
	ケーブル		EM-TKEE0.5-50P PF内	4 -	m				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	20 -	個				
	プルボックス		200×200×100 隠蔽	2 -	個				
	埋込モジュージャック		6極4芯 新金プレート共	11 -	個				
	ノズルプレート		角形連用 新金製	9 -	個				
	集 中 盤		分電盤1L-1・1M-1、端子盤1T-1、警報盤K-1共	1 -	面				
	端 子 盤		2T-1	1 -	面				
	端 子 盤		2T-2	1 -	面				
	端 子 盤		2T-3	1 -	面				
	端 子 盤		2T-4	1 -	面				
	端 子 盤		2T-5	1 -	面				
	接地工事		EAt	1 -	箇所				
	接地工事		ELt	1 -	箇所				
	接地工事		EDt	1 -	箇所				
	接地埋設標			3 -	個				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
----	-----	----	---------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.5	出退情報表示設備								
	ケーブル		EM-CPEE1.2-3P PF内	8 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE1.2-3P ころがし	50 -	m				
	ケーブル		EM-UTP0.5-4P PF内	67 -	m				
	ケーブル		EM-UTP0.5-4P ころがし	218 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	67 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S22 隠蔽	8 -	m				
	管理サーバーシステム			1 -	式				
	出退表示器		3L	3 -	式				
	出退用押ボタン		(秘書室)	1 -	式				
	65インチディスプレイ		(ロビー)	1 -	式				
	50インチ+32インチディスプレイ		(議会事務局)	1 -	式				
	タッチパネル		(議員控室)	1 -	式				
	接続プレート		LANコンセント	5 -	個				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	7 -	個				
	スイッチボックス		3個用 カバー付	3 -	個				
	試験調整費			1 -	式				
	計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.6	議場設備								
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	113 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S22 隠蔽	60 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S28 隠蔽	86 -	m				
	ケーブル		4S8-EM PF内	15 -	m				
	ケーブル		4S8-EM ころがし	62 -	m				
	ケーブル		D202-4P-EM PF内	15 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-3C PF内	10 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-3C ころがし	48 -	m				
	ケーブル		EM-CEE1.25sq-10C PF内	55 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE0.9-5P PF内	5 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE0.9-5P ころがし	17 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE0.9-10P PF内	5 -	m				
	ケーブル		EM-EEF1.6-3C PF内	6 -	m				
	ケーブル		EM-EEF1.6-3C ころがし	37 -	m				
	ケーブル		EM-EEF2.0-3C PF内	48 -	m				
	ケーブル		EM-EEF2.0-3C ころがし	89 -	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ケーブル		EM-S-5C-FB PF内	62 -	m				
	ケーブル		EM-S-5C-FB ころがし	228 -	m				
	ケーブル		EM-S-7C-FB PF内	2 -	m				
	ケーブル		EM-S-7C-FB ころがし	76 -	m				
	ケーブル		EM-UTP0.5-4P PF内	12 -	m				
	ケーブル		EM-UTP0.5-4P ころがし	39 -	m				
	ケーブル		L-4E6AT-EM PF内	24 -	m				
	ケーブル		L-4E6AT-EM ころがし	25 -	m				
	ケーブル		V5-3C-EM PF内	15 -	m				
	ケーブル		V5-3C-EM ころがし	20 -	m				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	11 -	個				
	スイッチボックス		2個用	6 -	個				
	17インチ液晶モニター		ラックマウント対応 金具共	1 -	台				
	17インチ液晶モニター		共聴配信確認用 金具共	1 -	台				
	マルチフォーマットコンバーター		金具共	1 -	台				
	ブルーレイレコーダー		固定棚共	1 -	台				
	コンパクトドライブスイッチャー			1 -	台				
	リモートカメラコントローラー		引出ユニット共	1 -	台				
	主電源スイッチパネル			1 -	台				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
----	-----	----	---------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----

	HDタイトルジェネレーター			1 -	台				
	HDマトリックススイッチャー		金具共	1 -	台				
	HD-SD I 分配器		金具共	1 -	台				
	I/Fユニット			1 -	台				
	SW-HUB		16ポート	1 -	台				
	OFDM変調器			1 -	台				
	HD-SD I パッチ盤			1 -	台				
	ラックマウントステレオモニター			1 -	台				
	デジタルレコーダー			2 -	台				
	SDカード		8GB	2 -	個				
	USBメモリー			2 -	個				
	デジタルマトリックスミキサー			1 -	台				
	開演ブザー装置			1 -	台				
	マスターコントローラー			1 -	台				
	音声分配器			2 -	台				
	デジタルプロセッサー			1 -	台				
	4chパワーアンプ			1 -	台				
	Hiパワーアンプ		60W	1 -	台				
	ループアンプ			1 -	台				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	無停電電源装置			1 -	台				

	電源制御ユニット			1 -	台				
	時刻補正ユニット			1 -	台				
	端子部			1 -	台				
	収納架本体			1 -	架				
	制御用パソコン			1 -	台				
	専用ソフトウェア			1 -	式				
	インストール設定費			1 -	式				
	ディスプレイ		19インチタッチパネル	1 -	台				
	マルチフォーマットモニター		9インチ液晶	2 -	台				
	RGB分配器			1 -	台				
	操作パネル			1 -	台				
	HDインテグレートドカメラ		金具共	3 -	台				
	800MHzワイヤレスアンテナ		2台1組	1 -	組				
	赤外線受光ユニット			12 -	台				
	赤外線受光ユニット信号分配器			8 -	台				
	エアーモニターマイク		金具共	2 -	台				
	議場内天井スピーカー			8 -	台				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	議場内補助モニター(50インチ)		50インチ 金具共	1 -	台				
	出席議員/残時間モニター		50インチ 金具共	1 -	台				

	HD-SD I コンセント			1 -	個				
	会議中表示灯			2 -	台				
	LEDデジタル時計		半埋込型	1 -	台				
	音声分配器			1 -	台				
	ヘッドホンアンプ			5 -	台				
	ヘッドホン			5 -	個				
	マルチフォーマットモニター		9インチ液晶	1 -	台				
	出席議員/残時間モニター		10インチ	1 -	台				
	赤外線会議マイクユニット		ロングマイクロホン・ACアダプター共	35 -	台				
	ワイヤレスマイク(ハンド型)			2 -	台				
	磁気コイル受信機			5 -	台				
	天井スピーカー			3 -	台				
	音量調節器			3 -	台				
	試験調整費			1 -	式				
	計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
a.	防災会議室								
	ケーブル		EM-AE1.2-2C PF内	12 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-2C ころがし	44 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-4C PF内	6 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-4C ころがし	22 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE0.9-3P PF内	3 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE0.9-3P ころがし	9 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE0.9-10P PF内	6 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE0.9-10P ころがし	22 -	m				
	ケーブル		EM-S-5C-FB PF内	12 -	m				
	ケーブル		EM-S-5C-FB ころがし	38 -	m				
	ケーブル		V5-3C-EM PF内	3 -	m				
	ケーブル		V5-3C-EM ころがし	9 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	30 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S22 隠蔽	3 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S28 隠蔽	9 -	m				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
----	-----	----	---------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----

	機器接続盤		メイン	1 -	台				
	機器接続盤		サブ	1 -	台				
	機械収納ワゴン卓		メイン	1 -	台				
	機械収納ワゴン卓		サブ	1 -	台				
	天井埋込スピーカー			8 -	台				
	ワイヤレスアンテナ			4 -	台				
	ビデオプロジェクター			1 -	台				
	150インチ電動スクリーン			1 -	台				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	1 -	個				
	ノズルプレート		角形連用	1 -	個				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
b.	2階会議室								

	ケーブル		EM-AE1.2-2C PF内	18 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-2C ころがし	58 -	m				
	ケーブル		EM-S-5C-FB PF内	12 -	m				
	ケーブル		EM-S-5C-FB ころがし	29 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	30 -	m				
	機械収納ワゴン卓		移動式	2 -	台				
	ワゴン卓接続盤			2 -	面				
	天井埋込スピーカー			12 -	台				
	ワイヤレスアンテナ			4 -	台				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.8	拡声設備								
	ケーブル		EM-AE1.2-3C PF内	76 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-3C ころがし	739 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE1.2-10P PF内	6 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE1.2-10P ころがし	40 -	m				
	ケーブル		EM-CPEES0.9-3P PF内	4 -	m				
	ケーブル		EM-CPEES0.9-3P ころがし	73 -	m				
	ケーブル		MVVS0.75-2C PF内	4 -	m				
	ケーブル		MVVS0.75-2C ころがし	73 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	80 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S22 隠蔽	4 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S28 隠蔽	6 -	m				
	アンプ			1 -	式				
	リモートマイク			1 -	台				
	天井埋込スピーカー			23 -	台				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	天井埋込スピーカー(ATT付)			19 -	台				
	壁掛型スピーカー			4 -	台				
	壁掛型スピーカー(ATT付)			2 -	台				
	アッテネーター	0.5~6W		24 -	台				
	アウトレットボックス	中浅 カバー付		30 -	個				
	試験調整費			1 -	式				
	計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
a.	音声誘導設備								
	ケーブル		EM-5D-2E PF内	4 -	m				
	ケーブル		EM-5D-2E ころがし	117 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-2C PF内	1 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-2C ころがし	129 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	5 -	m				
	音声認識ガイド主装置			2 -	台				
	ダイポールアンテナ			2 -	台				
	メロディサイン			1 -	台				
	天井スピーカー			1 -	台				
	天井スピーカー(防湿型)			1 -	台				
	小形送信機			1 -	台				
	試験調整費			1 -	式				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
----	-----	----	---------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----

b.	インターホン・トイレ呼出設備								
	ケーブル		EM-AE1.2-2C PF内	13 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-2C ころがし	115 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-3C PF内	14 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-3C ころがし	7 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	52 -	m				
	呼出表示器		3L 埋込	1 -	台				
	トイレ呼出ボタン			6 -	台				
	廊下表示灯			2 -	台				
	復旧ボタン			2 -	台				
	ドアホンセット		親機・子機	1 -	式				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	10 -	個				
	スイッチボックス		3個用	1 -	個				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.10	テレビ共聴設備								
	ケーブル		EM-S-5C-FB PF内	190 -	m				
	ケーブル		EM-S-5C-FB ころがし	432 -	m				
	ケーブル		EM-S-7C-FB PF内	18 -	m				
	ケーブル		EM-S-7C-FB ころがし	114 -	m				
	導入線		PF内	14 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	190 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S22 隠蔽	18 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管		FEP50 地中	14 -	m				
	増幅器		CATV-1	4 -	台				
	混合器			1 -	個				
	1分岐器		CS-C1	1 -	個				
	6分配器		CS-D6	2 -	個				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.11	監視カメラ設備								
	ケーブル		EM-UTP0.5-4P PF内	12 -	m				
	ケーブル		EM-UTP0.5-4P ころがし	395 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	37 -	m				
	監視カメラ			4 -	台				
	監視カメラ(コンビネーション)			1 -	台				
	屋外ハウジング一体型カメラ		取付金具共	2 -	台				
	ITV収納架			1 -	台				
	副操作器			1 -	台				
	スイッチングHUB			1 -	台				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	3 -	個				
	計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.12	電気錠設備								
	ケーブル		EM-CPEE0.9-2P PF内	2 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE0.9-2P ころがし	28 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE0.9-3P PF内	2 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE0.9-3P ころがし	43 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE1.2-3P PF内	2 -	m				
	ケーブル		EM-CPEE1.2-3P ころがし	14 -	m				
	ケーブル		EM-UTP0.5-4P PF内	7 -	m				
	ケーブル		EM-UTP0.5-4P ころがし	56 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	7 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S22 隠蔽	6 -	m				
	電気錠		結線手間	1 -	箇所				
	セキュアパネルⅡ			1 -	台				
	取付ベース			1 -	台				
	バックアップバッテリー			1 -	台				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	マルチカードリーダー			2 -	台				
	端末露出用スペーサー			2 -	台				
	増設ユニット			1 -	台				
	セキュアSTDⅡ			1 -	台				
	非接触カード			10 -	台				
	フラッシュマルチサイン			2 -	台				
	フラッシュマルチサイン用電源部			2 -	台				
	監理用PC+モニター			1 -	台				
	スイッチングHUB			1 -	台				
	無停電電源装置			1 -	台				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	4 -	個				
	試験調整費			1 -	式				
	計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.13	自火報設備								
	ケーブル		EM-AE1.2-2C PF内	3 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-2C ころがし	54 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-4C PF内	51 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-4C ころがし	739 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-2C PF内	15 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-2C ころがし	85 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-3C PF内	15 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-3C ころがし	31 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-3P PF内	11 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-3P ころがし	224 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-5P ころがし	54 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-10P PF内	27 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-10P ころがし	349 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-15P PF内	5 -	m				
	ケーブル		EM-HP1.2-15P ころがし	20 -	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	84 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S22 隠蔽	11 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S28 隠蔽	27 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S36 隠蔽	5 -	m				
	防火区画貫通処理			1 -	式				
	複合盤		40L 壁掛型	1 -	面				
	表示機			1 -	面				
	機器収納箱		消火栓組込	4 -	面				
	火災警報ベル			1 -	個				
	差動式スポット型感知器		2種	53 -	個				
	定温式スポット型感知器		1種75℃防水型	4 -	個				
	定温式スポット型感知器		特種65℃	9 -	個				
	定温式スポット型感知器		特種65℃防水型	12 -	個				
	光電式煙感知器		2種非蓄積型	22 -	個				
	点検ボックス			1 -	個				
	光電式煙感知器		2種自動試験付	6 -	個				

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
----	-----	----	---------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----

	光電式煙感知器		3種非蓄積型	18 -	個				
	自動閉鎖装置		取付費のみ	9 -	個				
	電子ブザー			2 -	個				
	連動中継器			4 -	個				
	移報器			1 -	個				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	109 -	個				
	アウトレットボックス		大深 カバー付	11 -	個				
	P型1級立会検査費			1 -	工事				
	計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.14	避雷設備								
	電 線		EM-IE5.5sq 管内	32 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S22 隠蔽	15 -	m				
	合成樹脂電線管		VE28 隠蔽	5 -	m				
	突針		JIS中型	2 -	個				
	支持管		STK	2 -	本				
	支持管取付金具		STK	2 -	個				
	支持管取付金具(底板付)		STK	2 -	個				
	導線取付金具		鋼管柱用	12 -	個				
	導線取付金具		Pブロック付	42 -	個				
	T型分岐端子			1 -	個				
	水切端子			1 -	個				
	接地用端子箱		TB-SF1A	1 -	個				
	接地銅板		900×900×1.5t	1 -	本				
	測定用接地棒		10φ×1500	2 -	本				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	避雷導線			60 -	m				
	接地銅線			3 -	m				
	計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.15	震度ネットワーク移設工事								
	合成樹脂可とう電線管	PF-S16 隠蔽		31 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S22 隠蔽		10 -	m				
	合成樹脂可とう電線管	PF-S28 隠蔽		8 -	m				
	電 線	EM-IE5.5sq 接地線		35 -	m				
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P ころがし		7 -	m				
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P ラック		54 -	m				
	ケーブル	5D-SFA ラック		54 -	m				
	ケーブル	5D-SFA PF内		16 -	m				
	ケーブル	FKEV-SB0.75sq-5P ラック		30 -	m				
	ケーブル	FKEV-SB0.75sq-5P PF内		10 -	m				
	アウトレットボックス	中浅 カバー付		2 -	個				
	カバープレート	角形連用 新金属製		1 -	個				
	接地工事	ELL		1 -	箇所				
	接地工事	ED		1 -	箇所				
	接地埋設標			2 -	個				
	機器移設費	新設アンテナmast・金具共		1 -	式				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	動作確認費			1 -	式				
	計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
1.16	防災無線管路設備								
	合成樹脂可とう電線管		PF-S36 隠蔽	268 -	m				
	厚鋼電線管		G22 露出(塗装共)	27 -	m				
	厚鋼電線管		G36 露出(塗装共)	62 -	m				
	導入線		管内	89 -	m				
	導入線		PF内	268 -	m				
	電 線		EM-IE8sq 接地線	26 -	m				
	ケーブル		EM-CE8sq-3C ラック	76 -	m				
	ケーブル		EM-CET14sq ラック	26 -	m				
	ケーブル		EM-CET38sq ラック	26 -	m				
	プルボックス		300×300×300 塗装共	3 -	個				
	プルボックス		400×400×300 塗装共	5 -	個				
	プルボックス		300×300×300 SUS・WP 塗装共	5 -	個				
	プルボックス		400×400×300 SUS・WP 塗装共	1 -	個				
	防火区画貫通処理			1 -	式				
	計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
2.1	幹線・動力設備								
	厚鋼電線管		G28 露出 塗装共	4 -	m				
	電 線		EM-IE5.5sq 管内	42 -	m				
	ケーブル		EM-CE2sq-4C ころがし	15 -	m				
	ケーブル		EM-CE3.5sq-3C ころがし	15 -	m				
	ケーブル		EM-CE3.5sq-4C ころがし	45 -	m				
	ケーブル		EM-CE5.5sq-4C 管内	4 -	m				
	ケーブル		EM-CE5.5sq-4C ころがし	53 -	m				
	ケーブル		EM-CE8sq-3C 管内	4 -	m				
	ケーブル		EM-CE8sq-3C ころがし	23 -	m				
	ケーブル		EM-CE8sq-4C ころがし	60 -	m				
	ケーブル		EM-CET14sq ころがし	15 -	m				
	ケーブル		EM-EEF1.6-3C ころがし	15 -	m				
	ケーブル		EM-EEF2.0-2C ころがし	300 -	m				
	ケーブル		EM-EEF2.0-3C ころがし	105 -	m				
	プルボックス		SS-C500×300×200	2 -	個				
	分電盤撤去移設費		LM分電盤(既設品) 自立型	1 -	式				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
a.	電灯分岐								
	ケーブル		EM-EEF1.6-2C ころがし	110	m				
	ケーブル		EM-EEF1.6-3C ころがし	10	m				
	ケーブル		EM-EEF1.6-3C 管内	43	m				
	ケーブル		EM-EEF2.0-3C ころがし	3	m				
	ケーブル		EM-EEF2.0-3C 管内	12	m				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	1	個				
	埋込スイッチ		1P×5 新金属プレート	1	組				
	照明器具		SP-8	1	台				
	照明器具		SP-24	15	台				
	換気扇結線			1	ヶ所				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
b.	コンセント分岐								
	ケーブル		EM-EEF2.0-3C ころがし	110 -	m				
	ケーブル		EM-EEF2.0-3C 管内	17 -	m				
	埋込コンセント		2P15AE×2 新金プレート	2 -	個				
	ハーネスJ.Box		3分岐	8 -	個				
	ハーネス用OAタップ		2P15AE×4 3m	8 -	個				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
2.3	弱電設備								
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	8 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S22 隠蔽	2 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S28 隠蔽	91 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-2C PF内	6 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-2C ころがし	29 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-3C PF内	2 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-3C ころがし	13 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-5P PF内	2 -	m				
	ケーブル		EM-AE1.2-5P ころがし	13 -	m				
	アウトレットボックス		中浅 カバー付	1 -	個				
	プルボックス		SS-C□200×100	4 -	個				
	プルボックス		SS-C□300×300	1 -	個				
	計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
2.4	自動火災報知設備								
	合成樹脂可とう電線管		PF-S16 隠蔽	4 -	m				
	合成樹脂可とう電線管		PF-S22 隠蔽	2 -	m				
	ケーブル		EM-AE0.9-2C PF内	4 -	m				
	ケーブル		EM-AE0.9-2C 管内	2 -	m				
	ケーブル		EM-AE0.9-2C ころがし	53 -	m				
	ケーブル		EM-HP0.9-5P PF内	2 -	m				
	ケーブル		EM-HP0.9-5P 管内	2 -	m				
	ケーブル		EM-HP0.9-5P ころがし	13 -	m				
	光電式煙感知器		2種非蓄積型	1 -	個				
	計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
3.1	構内配電線路設備								
	電 線	IE	5.5sq 管内	118	m				
	電 線	IE	8sq 管内	6	m				
	電 線	IE	22sq 管内	218	m				
	電 線	IE	38sq 管内	103	m				
	ケーブル	CE	3.5sq-2C FEP内	92	m				
	ケーブル	CE	3.5sq-2C ころがし	42	m				
	ケーブル	CE	3.5sq-4C FEP内	7	m				
	ケーブル	CE	3.5sq-4C 管内	5	m				
	ケーブル	CET	14sq FEP内	82	m				
	ケーブル	CET	14sq 管内	3	m				
	ケーブル	CET	14sq ころがし	2	m				
	ケーブル	CET	38sq FEP内	118	m				
	ケーブル	CET	38sq 管内	3	m				
	ケーブル	CET	38sq ころがし	2	m				
	ケーブル	CET	60sq FEP内	52	m				
	ケーブル	CET	60sq ころがし	2	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	ケーブル	CET	100sq FEP内	104 -	m				
	ケーブル	CET	100sq 管内	3 -	m				
	ケーブル	CET	150sq FEP内	118 -	m				
	ケーブル	CET	150sq 管内	3 -	m				
	ケーブル	CET	150sq ころがし	2 -	m				
	ケーブル	FP	5.5sq-4C FEP内	51 -	m				
	ケーブル	FP	5.5sq-4C ころがし	2 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-2C FEP内	50 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-2C 管内	3 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-2C ころがし	54 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-2C ラック	14 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-4C FEP内	54 -	m				
	ケーブル	CEE	2sq-4C ころがし	2 -	m				
	ケーブル	FP	250sq-3C FEP内	107 -	m				
	ケーブル	FP	250sq-3C ころがし	4 -	m				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
	厚鋼電線管	G	16mm 露出 (塗装有)	3 -	m				
	厚鋼電線管	G	28mm 露出 (塗装有)	2 -	m				
	厚鋼電線管	G	42mm 露出 (塗装有)	3 -	m				
	厚鋼電線管	G	70mm 露出 (塗装有)	3 -	m				
	厚鋼電線管	G	82mm 露出 (塗装有)	9 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	30mm 地中	212 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	50mm 地中	138 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	65mm 地中	118 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	80mm 地中	118 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	125mm 地中	107 -	m				
	異種管接続材		FEP80	3 -	組				
	異種管接続材		FEP65	1 -	組				
	異種管接続材		FEP30	4 -	組				
	直線接続材		屋外 600V CET60sq-3C	1 -	個				
	金属製可とう電線管(機器接続)		24mm ビニル被覆あり	2 -	ヶ所				
	金属製可とう電線管(機器接続)		38mm ビニル被覆あり	1 -	ヶ所				
	プルボックス		SUS □500×500 防水 塗装有	2 -	個				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
a.	電話・情報通信								
	厚鋼電線管		G22 露出(塗装共)	6 -	m				
	厚鋼電線管		G54 露出(塗装共)	20 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管		FEP30 地中	236 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管		FEP50 地中	120 -	m				
	異種管接続材		FEP30	2 -	個				
	異種管接続材		FEP50	4 -	個				
	導入線		管内	23 -	m				
	ケーブル		EM-TKEE0.5-20P 管内	3 -	m				
	ケーブル		EM-TKEE0.5-20P FEP内	118 -	m				
	ハンドホール		H1-9(R8K-60)	2 -	基				
	根切り埋戻し			1 -	式				
	埋設標識シート		150W 2倍長	147 -	m				
	埋設標		コンクリート製	2 -	個				
	小 計								

(株)桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
----	-----	----	---------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----

	波付硬質ポリエチレン管		FEP30 地中	18 -	m				
	根切り埋戻し			1 -	式				
	埋設標識シート		150W 2倍長	9 -	m				
	小 計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
d.	時計								

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
3.3	受変電設備								
	電 線	IE	14sq PF管内	10	m				
	ケーブル	CET	6kV 38sq 管内	28	m				
	ケーブル	CET	6kV 38sq ころがし	4	m				
	厚鋼電線管	G	36mm 露出 (塗装共)	7	m				
	厚鋼電線管	G	70mm 露出 (塗装共)	14	m				
	合成樹脂電線管	HIVE	16mm 露出	10	m				
	波付硬質ポリエチレン管	FEP	80mm 地中	42	m				
	異種管接続材		FEP80	2	個				
	金属製可とう電線管(機器接続)		38mm ビニル被覆あり	1	箇所				
	端末処理材		屋内 6kV CET38sq	1	箇所				
	端末処理材		屋外耐塩 6kV CET38sq	1	箇所				
	コンクリート柱		12m-19cm-3.5KN	1	本				
	装柱材料			1	式				
	支線工事			1	式				
	高圧気中開閉器		7.2KV 300A VT-LA内蔵	1	台				
	屋外キュービクル式受変電設備		8面体	1	基				

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
3.4	非常用発電設備								
	電線		EM-IE5.5° 管内	5	m				
	合成樹脂電線管	VE	16mm 露出	5	m				
	非常用発電機		屋外・長時間形 220KVA 低騒音型	1	式				
	燃料小出槽		油庫式 キュービクルSUS製 390L	1	式				
	地下タンク		4000L 地下タンク室築造工事共	1	式				
	搬入据付工事			1	式				
	燃料配管工事			1	式				
	運搬費			1	式				
	試運転調整費		検査・申請手続費用共	1	式				
	ローリーアース盤		屋外壁掛型(SUS製)	1	面				
	接地工事		ED	1	ヶ所				
	ABC消火器		10型 FRPボックス共	2	本				
	計								

(株) 桑本総合設計

記号	名 称	品名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	諸経費算出用 代価	備 考
3.5	外灯設備								
	ねじ無し電線管		E19 露出(塗装有)	6 -	m				
	波付硬質ポリエチレン管		FEP30 地中	587 -	m				
	電線		EM-IE2.0 管内	18 -	m				
	ケーブル		EM-CE5.5sq-3C FEP内	381 -	m				
	ケーブル		EM-CE8sq-2C FEP内	124 -	m				
	ケーブル		EM-CE8sq-3C FEP内	82 -	m				
	角型露出スイッチボックス		E19 1個用1方出	1 -	個				
	埋込スイッチ		1P×1 新金属プレート	1 -	組				
	照明器具		SP-2	2 -	台				
	照明器具		FSR2-321 撤去再取付費	1 -	台				
	照明器具		SP-20	14 -	基				
	同上基礎			14 -	基				
	照明器具		SP-21	7 -	基				
	同上基礎			7 -	基				
	照明器具		SP-22	2 -	台				
	同上基礎			2 -	基				

(株)桑本総合設計

