

本工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工 事 費						
舗装			一式			
道路土工			一式			
掘削工			一式			
掘削 (土砂)			m 3			
機械掘削・積込 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)	40		m3			単第0-0001 表
残土処理工			一式			
残土処理			m 3			
ダンプトラック運搬 バックホウ (山積0.28m3) 砂質土 運搬距離3km DID区間無し	40		m3			単第0-0003 表

本工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工						
			一式			
アスファルト舗装工						
			一式			
上層路盤						
			m ²			
不陸整正						
	2,150		m ²			単第0-0005 表
表層						
			m ²			
表層工（機械施工） 車道及び路肩 仕上厚4cm 締固め後密度 2.35t/m ³						
	2,150		m ²			単第0-0009 表
区画線工						
			一式			
区画線工						
			一式			
ペイント式区画線						
			m			

本工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工 (溶剤型及び水性型ペイント式) 溶剤型・実線・加熱式15cm 500m以上2000m未満	860		m						単第0-0013	表
構造物撤去工				一式						
構造物取壊し工				一式						
舗装版取壊し			m ²							
舗装版切断 As舗装版 20cm以下	8		m						単第0-0014	表
バックホウによる直接掘削積込 クローラ型山積0.45m ³ 排出ガス対策型1次基準	2,150		m ²						単第0-0016	表
運搬処理工				一式						
殻運搬処理			m ³							
ダンプトラック運搬 アスファルト殻 運搬距離8km DID区間 バックホウ (山積0.8m ³)	86		m ³						単第0-0018	表

* 本工事費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 アスファルト殻										
野口運送	202		t							
直接工事費										
安全費										
交通誘導員B				人						
共通仮設費										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										

* 本工事費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理费率分						
契約保証費						
一般管理費計						
** 工事価格 **						
** 消費税相当額 **						
** 工事費計 **						

施工単価表

単第0-0004 表

1 日 当り

ダンプトラック運転
4t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
一般運転手		人			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 4t積		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0005 表

100 m2 当り

不陸整正

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒度調整碎石 M-30	1.27	m ³			
モータグレーダ運転 ブレード幅 3.1m 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0006 表
ロードローラ運転 マカダムローラ10~12t 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0007 表
タイヤローラ運転 質量 8~20t 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0008 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

頁0-0014

単第0-0009 表

100 m² 当り

表層工（機械施工）

車道及び路肩 仕上厚4cm

締固め後密度 2.35 t/m³

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（13）	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型2.4～6.0m		日			単第0-0010 表
ロードローラ運転 マカダムローラ10～12t 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0011 表
タイヤローラ運転 質量8～20t 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0012 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型 2.4～6.0m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊運転手		人			
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

頁0-0020

単第0-0014 表

100 m 当り

舗装版切断
As舗装版 20cm以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 走行式45～56cm		日			単第0-0015 表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

バックホウによる直接掘削積込
クローラ型山積0.45m3

排出ガス対策型1次基準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0017 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

単第0-0019 表

1 日 当り

ダンプトラック運転
10t積

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
一般運転手		人			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 10t積		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			