

令和2年度

工事設計書

(金抜き設計書)

工事名 上水道配水管布設替工事(笹津地区 R2-1 工区)
工事場所 東伯郡琴浦町大字笹津

設 計 書

(水道単独)φ100mm本設配水管布設工 設計書

1、設計図面との対象番号

1/4 本設配管平面図

2/4,3/4 本設配管詳細図

4/4 本設掘削標準断面図

2、工事計画概要

本工事は、本設配水管として、HPPE-EFφ100 L=422.66m(442.76m)を布設するものである。

(笹津地区R2-1工区)

第 1 号明細書

工種	名称	形状寸法	単位	数量			金額			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
材料費	HPPE-EF直管	φ100×5.0m	本	82						物1月 P289 積1月 P430
	HPPE直管	φ100×5.0m	本	1						物1月 P289 積1月 P430
	EF45°片受ベント	φ100	個	1						物1月 P289 積1月 P432
	EF45°両受ベント	φ100	個	1						物1月 P290 積1月 P431
	EF22 1/2°片受ベント	φ100	個	2						物1月 P289 積1月 P432
	EF22 1/2°両受ベント	φ100	個	1						物1月 P290 積1月 P431
	EF11 1/4°片受ベント	φ100	個	3						物1月 P289 積1月 P432
	EF11 1/4°両受ベント	φ100	個	1						物1月 P290 積1月 P431
	EF両受チース	φ100×φ100	個	2						物1月 P290 積1月 P431
	EF両受チース	φ100×φ500	個	1						物1月 P290 積1月 P431
	内外面粉体 幼形90°曲管	離脱付 φ100(P×V)	個	2						見積書
	内外面粉体 幼形ドレサ	離脱付 φ100(P)	個	2						見積書
	内外面粉体 幼形帽	離脱付 φ100(P)	個	2						見積書
	幼形両受 ソフシール仕切弁	7.5K φ100(P)	基	2						見積書
	レジン製 仕切弁ボックス	φ100用 H=0.9m用	組	2						見積書 見積書 /20m
	明示テープ(工)	幅50mm	m	423						1月物P629,積P770 /50m
	明示帯シート(工)	シングル 幅150mm	m	423						
	雑材料		式	1						
	小計									
	労務費	ポリエチレン管据付工	φ100 EF	m	422.8					
ポリエチレン管継手工		φ100	口	100						第 2 号単価表
幼形継手工		離脱付 VPφ100	口	2						第 3 号単価表
幼形継手工		離脱付 PEφ100	口	12						第 4 号単価表
仕切弁設置工		機械 φ100	基	2						第 5 号単価表
仕切弁据付工		φ100 H=0.9m用	ヶ所	2						第 6 号単価表
ポリエチレン管切断工		φ100	口	14						第 7 号単価表
塩化ビニル管切断工		φ100	口	2						第 8 号単価表
明示テープ(工)		幅50mm	m	423						第 9 号単価表
明示帯シート(工)		シングル 幅150mm	m	423						第 10 号単価表
塩化ビニル管切断工		撤去 φ100	口	2						第 11 号単価表
交通誘導警備員		人	62							

