



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和2年度

災害復旧事業

笠見地区

33-58笠見地区災害復旧工事（1,2工区）

金 抜 き 設 計 書

（当初）

[illegible]

UN70000

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

[illegible]

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-58笠見地区災害復旧工事 (1, 2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	【法面工(植生柵工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生柵工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重柵),500m2未満,一			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)柵区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重柵) 500m2未満 一		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重柵)	1.150	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 3号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,1,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 10 1		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 バトロ#給油	365.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 4号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-58笠見地区災害復旧工事 (1, 2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 5号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 1箇所100m3以下(標準), -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	-				
	5) 障害の有無 6) 施工数量	- 1箇所100m3以下(標準)				
	7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	- - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 6号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 5.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離(km)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 7号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 有り, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質	切土部 - 有り 礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 8号 ***					
	水平面仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 9号 ***					
	水平面仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

UN70000

UN70000