

58/33

1工区

数量計算書

笠見

数 量 総 括 表

58/33 1工区

笠見

種 別	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土工	掘削		m3	15.7	
	法面仕上げ	切土	m2	14.0	
	水平面仕上げ	切土	m3	7.3	
	残土運搬（土砂）	4tD、4.3km	m3	15.7	
法面工	植生マット	肥料袋付・ 人工張芝付（二重マット）	m2	14.0	
仮設工	仮設道路	敷鉄板	m	54	2工区と供用

数量計算表

58/33 1工区笠見

測 点	測点間距離	平 均 距 離	掘 削		法面仕上げ（切土）		水 平 面 仕 上 げ		植 生 マ ッ ト						備考
			断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	
	m	m	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m	m2	m2	m3	m2	m3	
NO. 0	0.0	1.00	4.0	4.00	3.6	3.6	2.8	2.8	3.6	3.6					
NO. 1	2.0	1.75	4.7	8.23	3.8	6.7	2.1	3.7	3.8	6.7					
NO. 2	1.5	0.75	4.6	3.45	4.9	3.7	1.0	0.8	4.9	3.7					
合 計	3.5	3.5		15.7		14.0		7.3		14.0					

58/33

2工区

数量計算書

笠見

数量總括表

58/33 2工区

笠見

[illegible]

数量計算表

58/33 2工区笠見

測 点	測点間距離	平 均 距 離	掘 削		法面仕上げ（切土）		水 平 面 仕 上 げ		植 生 マ ッ ト						備考
			断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	
	m	m	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m	m2	m2	m3	m2	m3	
NO. 0		2.00	4.6	9.20	4.9	9.8	1.0	2.0	4.9	9.8					
NO. 1	4.0	4.00	1.6	6.40	5.1	20.4	1.5	6.0	5.1	20.4					
NO. 2	4.0	5.75	1.9	10.93	4.7	27.0	0.4	2.3	4.7	27.0					
NO. 3	7.5	3.75	2.4	9.00	5.2	19.5	0.5	1.9	5.2	19.5					
合 計	15.5	15.5		35.5		76.7		12.2		76.7					

敷鉄板転用回数

施工位置 工区番号		延長 (m)	幅 (m)	施工面積 (m2)	延べ施工枚数 延長/1.5 (枚)	供用日数 (日)	転用回数										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	計	
58/33 1,2工区		54	3	162	36	10	36										36
	計	54			36	10	36										36

敷鉄板長さ
敷鉄板面積
敷鉄板重量
t=22mm

m/枚
枚/m2
枚/ton

1.5
4.65
0.802

リース枚数
1回転用

(枚)
36
36

面積(m2) 重量(ton)
36*0.802=
36*4.65*1= 167

供用日数
10 日