

誘導員日数算出表

【1工区】

補助

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	150.0 m	240 m/日	0.6	0.8 日
	舗装切断	Co	m	150 m/日		日
	舗装取壊し	As	371.4 m2	810 m2/日	0.5	0.7 日
	舗装取壊し	Co	m2	810 m2/日		日
	舗装取壊し	Co	m2	26 m2/日		日
	仮舗装工	人力	m2	250 m2/日		日
	上層路盤	車道	371.4 m2	268 m2/日	1.4	2.0 日
	下層路盤	車道	m2	268 m2/日		日
	路盤	歩道	m2	268 m2/日		日
	本舗装工	歩道 ($b < 1.4$)	m2	250 m2/日		日
		歩道 ($b \geq 1.4$)	m2	1000 m2/日		日
		車道 $b < 1.4$	m2	250 m2/日		日
		車道 $b \geq 1.4$	503.0 m2	2300 m2/日	0.2	0.3 日
	不陸整正		m2	268 m2/日		日
計						3.8 日
						4.0 日

誘導員日数算出表

【2工区】

補助

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	192.0 m	240 m/日	0.8	1.1 日
	舗装切断	Co	102.0 m	150 m/日	0.7	1.0 日
	舗装取壊し	As	375.0 m2	810 m2/日	0.5	0.7 日
	舗装取壊し	Co	m2	810 m2/日		日
	舗装取壊し	Co	48.3 m2	26 m2/日	1.9	2.7 日
	仮舗装工	人力	m2	250 m2/日		日
	上層路盤	車道	242.7 m2	268 m2/日	0.9	1.3 日
	下層路盤	車道	m2	268 m2/日		日
	路盤	歩道	m2	268 m2/日		日
	本舗装工	歩道 ($b < 1.4$)	m2	250 m2/日		日
		歩道 ($b \geq 1.4$)	423.3 m2	1000 m2/日	0.4	0.6 日
		車道 $b < 1.4$	m2	250 m2/日		日
		車道 $b \geq 1.4$	m2	2300 m2/日		日
	不陸整正		m2	268 m2/日		日
計						7.4 日
						8.0 日

誘導員日数算出表

【8工区】

補助

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	57.0 m	240 m/日	0.2	0.3 日
	舗装切断	Co	29.0 m	150 m/日	0.2	0.3 日
	舗装取壊し	As	454.3 m2	810 m2/日	0.6	0.8 日
	舗装取壊し	Co	m2	810 m2/日		日
	舗装取壊し	Co	17.4 m2	26 m2/日	0.7	1.0 日
	仮舗装工	人力	m2	250 m2/日		日
	上層路盤	車道	303.4 m2	268 m2/日	1.1	1.5 日
	下層路盤	車道	m2	268 m2/日		日
	路盤	歩道	m2	268 m2/日		日
	本舗装工	歩道 ($b < 1.4$)	m2	250 m2/日		日
		歩道 ($b \geq 1.4$)	471.7 m2	1000 m2/日	0.5	0.7 日
		車道 $b < 1.4$	m2	250 m2/日		日
		車道 $b \geq 1.4$	m2	2300 m2/日		日
	不陸整正		m2	268 m2/日		日
計						4.6 日
						5.0 日

誘導員日数算出表

【9工区】

補助

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	28.7 m	240 m/日	0.1	0.1 日
	舗装切断	Co	126.2 m	150 m/日	0.8	1.1 日
	舗装取壊し	As	279.7 m ²	810 m ² /日	0.3	0.4 日
	舗装取壊し	Co	m ²	810 m ² /日		日
	舗装取壊し	Co	86.7 m ²	26 m ² /日	3.3	4.6 日
	仮舗装工	人力	m ²	250 m ² /日		日
	上層路盤	車道	208.1 m ²	268 m ² /日	0.8	1.1 日
	下層路盤	車道	m ²	268 m ² /日		日
	路盤	歩道	m ²	268 m ² /日		日
	本舗装工	歩道 (b<1.4)	m ²	250 m ² /日		日
		歩道 (b≥1.4)	366.4 m ²	1000 m ² /日	0.4	0.6 日
		車道 b<1.4	m ²	250 m ² /日		日
		車道 b≥1.4	m ²	2300 m ² /日		日
	不陸整正		m ²	268 m ² /日		日
計						7.9 日
						8.0 日

誘導員日数算出表

【10工区】

補助

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	11.6 m	240 m/日		日
	舗装切断	Co	m	150 m/日		日
	舗装取壊し	As	283.2 m2	810 m2/日	0.3	0.4 日
	舗装取壊し	Co	m2	810 m2/日		日
	舗装取壊し	Co	m2	26 m2/日		日
	仮舗装工	人力	m2	250 m2/日		日
	上層路盤	車道	283.2 m2	268 m2/日	1.1	1.5 日
	下層路盤	車道	m2	268 m2/日		日
	路盤	歩道	m2	268 m2/日		日
	本舗装工	歩道 ($b < 1.4$)	m2	250 m2/日		日
		歩道 ($b \geq 1.4$)	m2	1000 m2/日		日
		車道 $b < 1.4$	m2	250 m2/日		日
		車道 $b \geq 1.4$	434.4 m2	2300 m2/日	0.2	0.3 日
	不陸整正		m2	268 m2/日		日
計						2.2 日
						3.0 日

誘導員日数算出表

【11工区】

補助

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	3.3 m	240 m/日		日
	舗装切断	Co	m	150 m/日		日
	舗装取壊し	As	333.5 m2	810 m2/日	0.4	0.6 日
	舗装取壊し	Co	m2	810 m2/日		日
	舗装取壊し	Co	m2	26 m2/日		日
	仮舗装工	人力	m2	250 m2/日		日
	上層路盤	車道	222.1 m2	268 m2/日	0.8	1.1 日
	下層路盤	車道	m2	268 m2/日		日
	路盤	歩道	m2	268 m2/日		日
	本舗装工	歩道 ($b < 1.4$)	m2	250 m2/日		日
		歩道 ($b \geq 1.4$)	m2	1000 m2/日		日
		車道 $b < 1.4$	m2	250 m2/日		日
		車道 $b \geq 1.4$	333.4 m2	2300 m2/日	0.1	0.1 日
	不陸整正		m2	268 m2/日		日
計						1.8 日
						2.0 日

誘導員日数算出表

【2工区】

単独

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	134.0 m	240 m/日	0.6	0.8 日
	舗装切断	Co	7.0 m	150 m/日		日
	舗装取壊し	As	178.4 m2	810 m2/日	0.2	0.3 日
	舗装取壊し	Co	m2	810 m2/日		日
	舗装取壊し	Co	12.6 m2	26 m2/日	0.5	0.7 日
	仮舗装工	人力	m2	250 m2/日		日
	上層路盤	車道	126.6 m2	268 m2/日	0.5	0.7 日
	下層路盤	車道	m2	268 m2/日		日
	路盤	歩道	m2	268 m2/日		日
	本舗装工	歩道 (b<1.4)	m2	250 m2/日		日
		歩道 (b≥1.4)	191.0 m2	1000 m2/日	0.2	0.3 日
		車道 b<1.4	m2	250 m2/日		日
		車道 b≥1.4	m2	2300 m2/日		日
	不陸整正		m2	1580 m2/日		日
計						2.8 日
						3.0 日

誘導員日数算出表

【8工区】

単独

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	m	240 m/日		日
	舗装切断	Co	16.0 m	150 m/日	0.1	0.1 日
	舗装取壊し	As	m2	810 m2/日		日
	舗装取壊し	Co	m2	810 m2/日		日
	舗装取壊し	Co	33.6 m2	26 m2/日	1.3	1.8 日
	仮舗装工	人力	m2	250 m2/日		日
	上層路盤	車道	33.6 m2	268 m2/日	0.1	0.1 日
	下層路盤	車道	m2	268 m2/日		日
	路盤	歩道	m2	268 m2/日		日
	本舗装工	歩道 ($b < 1.4$)	m2	250 m2/日		日
		歩道 ($b \geq 1.4$)	33.6 m2	1000 m2/日		日
		車道 $b < 1.4$	m2	250 m2/日		日
		車道 $b \geq 1.4$	m2	2300 m2/日		日
	不陸整正		m2	1580 m2/日		日
計						2.0 日
						2.0 日

誘導員日数算出表

【9工区】

単独

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	68.0 m	240 m/日	0.3	0.4 日
	舗装切断	Co	115.4 m	150 m/日	0.8	1.1 日
	舗装取壊し	As	133.7 m ²	810 m ² /日	0.2	0.3 日
	舗装取壊し	Co	m ²	810 m ² /日		日
	舗装取壊し	Co	73.2 m ²	26 m ² /日	2.8	3.9 日
	仮舗装工	人力	m ²	250 m ² /日		日
	上層路盤	車道	105.7 m ²	268 m ² /日	0.4	0.6 日
	下層路盤	車道	m ²	268 m ² /日		日
	路盤	歩道	m ²	268 m ² /日		日
	本舗装工	歩道 (b<1.4)	m ²	250 m ² /日		日
		歩道 (b≥1.4)	207.0 m ²	1000 m ² /日	0.2	0.3 日
		車道 b<1.4	m ²	250 m ² /日		日
		車道 b≥1.4	m ²	2300 m ² /日		日
	不陸整正		m ²	1580 m ² /日		日
計						6.6 日
						7.0 日

誘導員日数算出表

【10工区】

単独

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	13.6 m	240 m/日	0.1	0.1 日
	舗装切断	Co	24.4 m	150 m/日	0.2	0.3 日
	舗装取壊し	As	19.7 m ²	810 m ² /日		日
	舗装取壊し	Co	m ²	810 m ² /日		日
	舗装取壊し	Co	23.2 m ²	26 m ² /日	0.9	1.3 日
	仮舗装工	人力	m ²	250 m ² /日		日
	上層路盤	車道	14.3 m ²	268 m ² /日	0.1	0.1 日
	下層路盤	車道	m ²	268 m ² /日		日
	路盤	歩道	m ²	268 m ² /日		日
	本舗装工	歩道 (b<1.4)	m ²	250 m ² /日		日
		歩道 (b≥1.4)	42.9 m ²	1000 m ² /日		日
		車道 b<1.4	m ²	250 m ² /日		日
		車道 b≥1.4	m ²	2300 m ² /日		日
	不陸整正		m ²	1580 m ² /日		日
計						1.8 日
						2.0 日

誘導員日数算出表

【3工区】

単独

区分	項目	種別	施工数量	作業量	実日数	施工日数
昼間施工	パネル	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	素掘り		m			日
			m			日
			m			日
	軽量鋼矢板	2.0型	m			日
		2.5型	m			日
		3.0型	m			日
	舗装切断	As	3.2 m	240 m/日		日
	舗装切断	Co	54.8 m	150 m/日	0.4	0.6 日
	舗装取壊し	As	64.5 m2	810 m2/日	0.1	0.1 日
	舗装取壊し	Co	m2	810 m2/日		日
	舗装取壊し	Co	21.4 m2	26 m2/日	0.8	1.1 日
	仮舗装工	人力	m2	250 m2/日		日
	上層路盤	車道	99.6 m2	268 m2/日	0.4	0.6 日
	下層路盤	車道	m2	268 m2/日		日
	路盤	歩道	m2	268 m2/日		日
	本舗装工	歩道 ($b < 1.4$)	m2	250 m2/日		日
		歩道 ($b \geq 1.4$)	68.5 m2	1000 m2/日	0.1	0.1 日
		車道 $b < 1.4$	m2	250 m2/日		日
		車道 $b \geq 1.4$	43.2 m2	2300 m2/日		日
	不陸整正		m2	1580 m2/日		日
計						2.5 日
						3.0 日