

令和2年度

工事（起工）設計書

工 事 名： 東伯文化センター2階トイレ修繕工事
工事 場所： 鳥取県東伯郡琴浦町大字下伊勢355-5

東伯文化センター2階トイレ修繕工事

一金 円也

(工事費 円也)

(消費税 円也)

内 訳 No. 1

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	建築工事		1	式			
	トイレ設備工事		1	式			
	直接工事費計						
	諸経費		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

内 訳

No. 2

名 称			形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		建築工事						
		【トイレブース工事】						
		トイレブースパネル	ドア 2 枚	1	式			
		トイレブースラバトリー金物		1	式			
		同上組付工事費（搬入費共）		1	式			
		計						
		【フローリング工事】						
		小根太	6 0 × 6 0 × 4 0 0 0	10	本			
		構造用合板		5	枚			
		コンパネ		5	枚			
		トイレ入口ドア・物入撤去	処分共	1	式			
		金物・ネダボンド		1	式			
		大工手間		1	式			
		計						
		【内装工事】						
		床 CFシート工	2. 3mm	8	m ²			
		押さえ金		1	式			
		計						

内 訳

No. 3

名 称			形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		【解体撤去工】						
		天井点検口（材工）	450mm	1	式			
		天井部分塗装補修		1	式			
		アルミパーテーション 既設ブース、ガラス撤去	処分共	1	式			
		土間タイル補修（材工）	25mm角タイル	3	m ²			
		計						
		【壁補修工】						
		壁補修（材工）		1	式			
		計						
		【照明器具取付工事】						
		照明器具（小型）	LEDシーリング	2	台			
		同上配線工事		1	式			
		計						
		小計						

内 訳

No. 4

名 称			形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		トイレ設備工事						
		【器具・給排水工事】						
		床置床排水大便器ピュアレストQR	CS232B	2	台			TOTO
		密結タンクピュアレストQR 手洗いなし	SH232BA	2	台			TOTO
		洗浄便座ウォッシュレットS1	TCF6542（レバー便器洗浄）	2	台			TOTO
		紙巻器	YH51R	2	個			TOTO
		手すりL型（61シリーズ）	YHB601LA	2	個			TOTO
		給水栓プラグ	13	4	個			
		給水栓プラグ	20	1	個			
		排水材料		1	式			
		給水材料		1	式			
		雑材消耗品		1	式			
		同上施工費		1	式			
		計						
		【解体・器具撤去工事】						
		小便器撤去		2	台			
		和式便器撤去	角付ロータンク	2	台			
		SK流し撤去		1	台			
		タイル取壊し撤去		1	式			

内 訳

No. 5

名 称			形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		モルタル床復旧（穴埋補修共）		1	式			
		雑材消耗品		1	式			
		計						
		【コンセント取付工事】						
		メタルモール	A型 L=2000	2	本			
		コーナーボックス	A型	2	個			
		スイッチボックス（1個用）	A型	2	個			
		ブッシング	A型	4	個			
		電線	VVF2.0-3C	30	m			
		開閉器	CB2P20A	1	個			
		雑材消耗品		1	式			
		同上労務費		1	式			
		計						
		小計						