

数量総括表

河川土工

数 量 総 括 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	河川土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			河床掘削等	土砂 BH0.4ロングアーム	m ³	613.6	
		残土処理工			式	1	
			残土運搬	土砂 4t積級	m ³	613.6	兵川～東伯浄化センター 0.3km ※曝気
			整地	土砂	m3	613.6	
			残土積込	土砂	m ³	613.6	
			残土運搬	土砂 10t積級	m ³	613.6	東伯浄化センター～帽子取 10.0km
			残土処分	土砂	m ³	613.6	建設技術センター 帽子取事業所
	除草工				式	1	
		堤防除草工			式	1	
			除草	片掛式(カッター径255mm)	m2	835.4	
			集草	人力	m2	835.4	
			積込・荷卸	DT2t(梱包無)	m2	835.4	
			運搬・処分(草)	DT2t(梱包無)	m2	835.4	兵川～赤碕金屋 15km

数量集計表
(河口～県道)

河川土工		数 量 総 括 表				河口～県道	
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	河川土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			河床等掘削	土砂 BH0.4ロングアーム	m ³	348.8	
		残土処理工			式	1	
			残土運搬	土砂 4t積級	m ³	348.8	兵川～東伯浄化センター 0.3km ※曝気
			残土積込	土砂	m ³	348.8	
			残土運搬	土砂 10t積級	m ³	348.8	東伯浄化センター～帽子取 10.0km
			残土処分	土砂	m ³	348.8	建設技術センター 帽子取事業所
	除草工				式	1	
		堤防除草工			式	1	
			除草	片掛式(カッター径255mm)	m2	441.2	
			集草	人力	m2	441.2	
			積込・荷卸	DT2t(梱包無)	m2	441.2	
			運搬・処分(草)	DT2t(梱包無)	m2	441.2	兵川～赤碕金屋 15km

数量集計書

数量集計表

名 称	河床掘削	除草							
掘削 計算書	348.8	441.2							
合 計	m ³ 348.8	m ² 441.2	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³

残土处理工

348.8 m³

堤防除草工

441.2 m²

掘削・除草工

数 量 計 算 書

測点番号	測点間 距離 (m)	河 床 掘 削			除 草									備 考
		面 積 (m ²)	平 均 (m ²)	立 積 (m ³)	幅 (m)	平 均 (m)	面 積 (m ²)	面 積 (m ²)	平 均 (m ²)	立 積 (m ³)	面 積 (m ²)	平 均 (m ²)	立 積 (m ³)	
NO.0+14	-	2.01	-	-	3.0									
SP.1 (NO.2+12)	38.0	2.01	2.01	76.4	3.0	3.00	114.0							
NO.3+2	10.0	2.01	2.01	20.1	3.0	3.00	30.0							
SP.2 (NO.3+10)	8.0	2.58	2.30	18.4	3.2	3.10	24.8							
NO.3+15	5.0	2.58	2.58	12.9	3.2	3.20	16.0							
NO.4	-	2.54	-	-	2.9	-	-							
SP.3 (NO.4+16)	16.0	2.54	2.54	40.6	2.9	2.90	46.4							
NO.5	4.0	2.54	2.54	10.2	2.9	2.90	11.6							
NO.6	-	2.39	-	-	2.7	-	-							
SP.4 (NO.6+8)	8.0	2.39	2.39	19.1	2.7	2.70	21.6							
NO.7	12.0	2.39	2.39	28.7	2.7	2.70	32.4							
SP.4 (NO.7+18)	18.0	2.56	2.48	44.6	4.1	3.40	61.2							
NO.8	2.0	2.56	2.56	5.1	4.1	4.10	8.2							
NO.8+15	-	2.91	-	-	3.0	-	-							
SP.5 (NO.9+8)	13.0	2.91	2.91	37.8	3.0	3.00	39.0							
NO.10	12.0	2.91	2.91	34.9	3.0	3.00	36.0							
合計	146.00			348.8	49.4		441.2							

数量集計表
(県道～国道)

河川土工		数 量 総 括 表				県道～国道	
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	河川土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			河床等掘削	土砂 BH0.4ロングアーム	m ³	264.8	
		残土処理工			式	1	
			残土運搬	土砂 4t積級	m ³	264.8	兵川～東伯浄化センター 0.3km ※曝気
			残土積込	土砂	m ³	264.8	
			残土運搬	土砂 10t積級	m ³	264.8	東伯浄化センター～帽子取 10.0km
			残土処分	土砂	m ³	264.8	建設技術センター 帽子取事業所
	除草工						
		堤防除草工					
			除草	片掛式(カッター径255mm)	m2	370.4	
			集草	人力	m2	370.4	
			積込・荷卸	DT2t(梱包無)	m2	370.4	
			運搬・処分(草)	DT2t(梱包無)	m2	370.4	兵川～赤碕金屋 15km

数量集計書

数量集計表

名 称	河床掘削	除草							
掘削 計算書	264.8	370.4							
合 計	m ³ 264.8	m ² 370.4	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³

残土处理工

264.8 m³

堤防除草工

370.4 m²

掘削・除草工

数 量 計 算 書

測点番号	測点間 距離 (m)	河 床 掘 削			除 草									備 考
		面 積 (m ²)	平 均 (m ²)	立 積 (m ³)	幅 (m)	平 均 (m)	面 積 (m ²)	面 積 (m ²)	平 均 (m ²)	立 積 (m ³)	面 積 (m ²)	平 均 (m ²)	立 積 (m ³)	
NO.0	-	4.11	-	-	7.0									
SP.1 (NO.0+5)	5.0	4.11	4.11	20.6	7.0	7.00	35.0							
NO.0+10	5.0	4.11	4.11	20.6	7.0	7.00	35.0							
SP.2 (NO.0+14)	4.0	3.68	3.90	15.6	4.8	5.90	23.6							
NO.2	26.0	3.68	3.68	95.7	4.8	4.80	124.8							
SP.3 (NO.2+11)	11.0	2.54	3.11	34.2	3.0	3.90	42.9							
NO.3	9.0	2.24	2.39	21.5	3.0	3.00	27.0							
SP.4 (NO.3+2)	2.0	1.77	2.01	4.0	2.7	2.85	5.7							
NO.3+7	5.0	1.77	1.77	8.9	2.7	2.70	13.5							
SP.5 (NO.3+12)	5.0	4.62	3.20	16.0	6.6	4.65	23.3							
NO.3+18	6.0	4.62	4.62	27.7	6.6	6.60	39.6							
合計	78.00			264.8	55.2		370.4							