

令和2年度  
数量計算書  
(別宮地区)

# 本 工 事 数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	摘 要
本工事							
	土工	掘 削	床 堀		74	m <sup>3</sup>	①
		段 切	床 堀		70	m <sup>3</sup>	②
		段 切	盛 土		70	m <sup>3</sup>	③
		残土処分	自由処分（整地含む）	運搬距離L=10.0 km以下	74	m <sup>3</sup>	①+②-③=
	法面工	法面整形			109	m <sup>2</sup>	
		植生シート	肥料袋有り		109	m <sup>2</sup>	
	水路工	張コンクリート	現場打コンクリート	18N-8-40	60.7	m	
		差し筋			0.074	ton	
	水路付帯工	小口止	(NO. 0)	con 18N-8-40	1.0	箇所	
		小口止	(NO. 6+1.1)	con 18N-8-40	1.0	箇所	
		すり付け工	植生土のう		0.2	m <sup>3</sup>	
		畦畔工	購入土		61.1	m	
	コンクリート 取壊し・処分工	コンクリート構造物取壊し	取壊し・集積・積込		4.9	m <sup>3</sup>	
		コンクリート殻運搬	ダンプ10t 距離L=16.4 km		4.9	m <sup>3</sup>	野口運送
		産廃処分	投棄料	無筋コンクリート	11.5	ton	4.9m <sup>3</sup> ×2.35 t/m <sup>3</sup>

仮 設 工 数 量 総 括 表									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

構造物延長(数量)調書

名 称	規格	測 点	延長
水路工 張コンクリート	現場打コンクリート	No0+0.2～No.6+0.9	60.7 m
差筋	D13mm 2mピッチ	No.0～NO. 6+1.1	
法面工 畦畔工	購入土	No.0～NO. 6+1.1	61.1 m
付帯工 小口止	現場打コンクリート	NO. 0～No0+0.2	1 箇所
小口止	現場打コンクリート	No.6+0.9～NO. 6+1.1	1 箇所
すり付け工	植生土のう	NO. 0	0.1 m <sup>3</sup>
すり付け工	植生土のう	NO. 6+1. 1	0.1 m <sup>3</sup>
小計			0.2 m <sup>3</sup>
畦畔工	購入土	No.0～NO. 6+1.1	61.1 m

数量調書

名 称	延長	算式	数量(個数)
水路工			
差筋	61.1m	$61.1\text{m} \div 2.0\text{m} \times 2\text{列}$	62 本
〃		$62\text{本} \times 1.2\text{m} \times 0.995\text{kg}$	74 kg

# 数量計算書

測点番号	測点間距離	計算距離	掘削(床堀)		段切(床堀)		段切(盛土)		法面整形		植生シート		畦畔工		コンクリート撤去		備 考
			断 面	立 積	断 面	立 積	断 面	立 積	断 面	面 積	断 面	立 積	断 面	立 積	断 面	立 積	
NO. 0	0.0	0.20	0.90	0.2	0.97	0.2	0.97	0.2	1.57	0.3	1.57	0.3	1.00	0.2	0.08	0.02	
NO. 0 + 0.2	0.2	4.90	1.17	5.7	0.97	4.8	0.97	4.8	1.57	7.7	1.57	7.7	1.00	4.9	0.08	0.39	
NO. 1	9.8	9.90	0.98	9.7	0.97	9.6	0.98	9.7	1.63	16.1	1.63	16.1	1.00	9.9	0.08	0.79	
NO. 2	10.0	10.00	1.49	14.9	1.07	10.7	1.07	10.7	1.74	17.4	1.74	17.4	1.00	10.0	0.08	0.80	
NO. 3	10.0	10.00	1.18	11.8	1.15	11.5	1.15	11.5	1.81	18.1	1.81	18.1	1.00	10.0	0.08	0.80	
NO. 4	10.0	10.00	1.33	13.3	1.20	12.0	1.20	12.0	1.87	18.7	1.87	18.7	1.00	10.0	0.08	0.80	
NO. 5	10.0	10.00	1.13	11.3	1.33	13.3	1.33	13.3	1.96	19.6	1.96	19.6	1.00	10.0	0.08	0.80	
NO. 6	10.0	5.45	1.13	6.2	1.30	7.1	1.30	7.1	1.96	10.7	1.96	10.7	1.00	5.5	0.08	0.44	
NO. 6 + 0.9	0.9	0.45	1.27	0.6	1.35	0.6	1.35	0.6	2.02	0.9	2.02	0.9	1.00	0.5	0.08	0.04	
NO. 6 + 1.1	0.2	0.20	1.27	0.3	1.35	0.3	1.35	0.3	2.02	0.4	2.02	0.4	1.00	0.2	0.08	0.02	
計	61.1	61.1		74.0		70.1		70.2		109.9		109.9		61.1		4.9	

## 数量計算書

[illegible]