平 面 図

S=1:500

凡	例
⟶	実施路線
- - ⟶	計画路線
— — ⟶	既設路線
⊗	塩ビ製小型マンホール
○	レジン製小型マンホール
⬭	楕円組立マンホール
△	０号組立マンホール
◎	１号組立マンホール
◎	副管付マンホール
Ⓟ	マンホールポンプ
○	汚水桝（標準・塩ビ製蓋）
▣	汚水桝（標準・防護ハット）
●	汚水桝（ドロップ・塩ビ製蓋）
■	汚水桝（ドロップ・防護ハット）
—·—	水道管
—··—	ＮＴＴケーブル
—···—	中電ケーブル


4018 VU◎150 L=89.50m
区間延長 L=51.00m
区間延長 L=35.00m
区間延長 L=3.50m
N
No. 4018-1
H=1.6
H=1.0
+46.00m
No. 4018-2
H=1.1
No. 4018-3
No. 4020-1-1
町道曲坂線
主要地方道東伯野添線
KBM. 6 H=79.803
KBM. 5 H=79.964
4020 -1
4019 -3
Ⓐ
Ⓑ
Ⓚ
Ⓙ
4019 -1 VU◎150 L=43.00m
区間延長 L=32.00m
区間延長 L=11.00m
歩車道境界ブロック撤去復旧工 L=0.90m
下光好公民館
KBM. 12 H=80.708
H=1.4
BM. 30-1 H=81.044
No. 4019-1-1
No. 4019-1-2
No. 4019-3-1
W-HIVPφ20 d=0.60
W DCIPφ200 d=1.2
4019 -2
4019 -3

標準断面図

S=1:100


Ⓐ − Ⓐ'
No. 4018-3+5.3
2385
2100
285
1050
1050
土
2.28
Wφ不明 d=不明
VUφ150
900
Ⓑ − Ⓑ'
No. 4019-1-1+14.2
3300
1200
2100
As
1.52
W-HIVPφ20 d=0.60
VUφ150
900

縦 断 面 図

V=1:100
H=1:500


No. 4018-1 １号組立マンホール MH=1.710m
H=77.83m
H=78.12m
水路 500×500 H=78.81
No. 4018-2 レジン製小型マンホール MH=2.429m
11° 1/4曲管
H=79.01m
No. 4018-3 レジン製小型マンホール MH=2.462m
No. 4020-1-1 １号組立マンホール MH=2.484m
内副管φ100 h=1.231
水路 600×700 H=79.06
4019 -3 VU⊙150 3.5‰ +78.657m
4020 -1 VU⊙150 3.5‰ +77.426m
No. 4019-1-1 １号組立マンホール MH=1.480m
下光好公民館 H=79.34m
No. 4019-1-2 レジン製小型マンホール MH=1.880m
No. 4019-3-1 １号組立マンホール MH=1.995m
水路 300×300 DP=0.40
水道 φ200 DP1.20
0.30
4019 -2 VU⊙150 3.5‰ +78.835m
4019 -3 VU⊙150 3.5‰ +78.815m
80.00
75.00
1:100
1:500
DL=70.00
単独
町道 As 4-10-15 L=17.20m
Co 10-10 L=70.10m
県道歩道 As 3-10 L=2.20m
軽量建込簡易土留 H=2.5m
軽量建込簡易土留 H=3.0m
町道 As 4-10-15 L=33.50m
県道 As 5-15-15 L=8.50m
県道歩道 As 3-10 L=1.00m
軽量建込簡易土留 H=2.0m

管番号	4018				4019-1	
管径 (mm)	VU⊙150				VU⊙150	
勾配 (‰)	3.5				7.5	3.5
延長 (m)	46.00	5.00	35.00	3.50	32.00	11.00

測点	4018-1	+46.00m	4018-2	4018-3	4020-1-1	4019-1-1	4019-1-2	4019-3-1
地盤高 (m)	79.49	80.02	80.02	79.92	79.91	80.77	80.92	80.81
土被り (m)	1.55	2.24	2.26 2.27	2.29 2.30	2.31	1.32	1.71 1.72	1.65
計画管底高 (m)	77.780	77.619	77.601 77.591	77.468 77.458	77.446	79.290	79.050 79.040	79.001
掘削深 (m)	1.82	2.51	2.53 2.54	2.56 2.57	2.57	1.59	1.98 1.99	1.92
追加距離 (m)	0.00	46.00	51.00	86.00	89.50	0.00	32.00	43.00
単距離 (m)	0.00	46.00	5.00	35.00	3.50	0.00	32.00	11.00

施工時の注意点

- 汚水桝設置位置は、施工前に再度確認すること。
- 地下埋設物は、貸与資料・現地で止水弁を確認し平面図に記入しているが、不明の箇所について試掘、移設等を行うこと。
- コンクリート舗装部の復旧方法については、施工前に発注者と協議を行うこと。
- 施工時の車両通行は、片側交互通行を基本とするが通行止めが必要な場合は地区内に周知すること。
- 家屋及び外塀に近接する箇所の施工は、掘削時など十分留意すること。

位 置 図

S=1:5,000



位置	琴浦町 大字光好			
工事名	公共下光好地区（32-2工区）工事			
図名	平面図・縦断面図・標準断面図・位置図			
単位	m	縮尺	図示	
4 葉中ノ 2				
令和 2 年度施行				琴浦町