

仕切弁設置工(人力)

1基当り

| 名 称 | 単 位 | 単 価 | 50mm | | 75mm | | 100mm | | 125mm | | 150mm | | 摘 要 |
|-------|-----|-----|------|----|------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-----|
| | | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |
| 配管工 | 人 | | 0.03 | | 0.05 | | 0.07 | | 0.09 | | 0.10 | | |
| 普通作業員 | 人 | | 0.15 | | 0.19 | | 0.23 | | 0.30 | | 0.37 | | |
| 計 | | | 2 | | | | | | | | | | |

| 名 称 | 単 位 | 単 価 | 200mm | | 250mm | | 300mm | | 350mm | | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-----|
| | | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |
| 配管工 | 人 | | 0.17 | | 0.24 | | 0.37 | | 0.53 | | |
| 普通作業員 | 人 | | 0.45 | | 0.61 | | 0.90 | | 1.27 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |

仕切弁ボックス設置工

土被り H=0.9m

1個当り

| 名 称 | 単 位 | 単 価 | Φ75 | | Φ100 | | Φ150 | | 摘 要 |
|-------|----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-----|
| | | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |
| 普通作業員 | 人 | | 0.09 | | 0.09 | | 0.12 | | |
| モルタル | m ³ | | 0.003 | | 0.003 | | 0.004 | | |
| 計 | | | | | | | | | |

通水試験工

1日当り

| 名 称 | 単 位 | 単 価 | 既設管と連絡せず給 | | 既設管と連絡して給水 | | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----------|----|------------|----|---|
| | | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |
| 配管工 | 人 | | 2.00 | | 3.00 | | |
| 普通作業員 | 人 | | 3.00 | | 3.00 | | |
| 普通運転手 | 人 | | 1.00 | | 0.00 | | |
| 機械損料及び諸雑費 | 式 | | | | | | 既設管と連絡せず給水車で注水する場合(労務×30%) 既設管と連絡して給水車が不要の場合(労務×20%) |
| 計 | | | | | | | |