

# 数量計算書

# 数量総括表

設計書名：町道松谷種畜場線舗装修繕工事

事業区分：道路新設・改築  
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
舗装工				式		1		
	舗装準備工			式		1		
		不陸整正	補足材あり (M-30), t=10mm	m2		1,343.4		
	アスファルト舗装工			式		1		
		下層路盤	RC-40, t=150mm	m2		6.2		
		上層路盤	M-30, t=100mm	m2		7.0		
		表層	アスファルト, 車道部W>3.0m, t=50mm	m2		1,351.1		
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m		138.8		4+107.5+2.3+10+5+10
		舗装版破砕	アスファルト舗装版、15cm以下	m2		1,351.1		
		構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3		0.9		
	運搬処理工			式		1		
		殻運搬	舗装版、運搬距離3.2km	m3		67.6		
		処分費	野口運送	t		158.9		

数量総括表

設計書名：町道松谷種畜場線舗装修繕工事

事業区分：道路新設・改築  
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）、運搬距離3.2km	m3		0.9		
		処分費	野口運送	t		2.3		
排水構造物工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	小規模	m3		3.8		
		埋戻	小規模	m3		2.1		
	運搬処理工			式		1		
		残土運搬	舗装版、運搬距離8.5km	m3		1.5		
		処分費	建設技術センター帽子取第2事業所	m3		1.5		
	側溝工			式		1		
		自由勾配側溝	横断用、B300×H400	m		5.0		
仮設工				式		1		
	交通管理工			式		1		
		交通誘導員B		人		16.0		8日×2人

# 数量計算書

種 別：舗装工  
細 別：表層  
規 格：

測 点	距 離(m)	表層						摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO. 0	—	4.00	—	—				
NO. 0+8.5	8.5	3.40	3.700	31.5				
同点					}			
NO. 0+10.5								
同点	2.0	3.40						
NO. 0+29.5	19.0	3.40	3.400	64.6				
NO. 0+49.5	20.0	3.80	3.600	72.0				
NO. 0+69.5	20.0	3.60	3.700	74.0				
NO. 0+89.5	20.0	3.20	3.400	68.0				
NO. 1+9.5	20.0	3.00	3.100	62.0				
NO. 1+29.5	20.0	5.20	4.100	82.0				
NO. 1+49.5	20.0	5.80	5.500	110.0				
NO. 1+69.5	20.0	5.00	5.400	108.0				
NO. 1+80	10.5	5.00	5.000	52.5				
NO. 2	20.0	5.00	5.000	100.0				
NO. 2+20	20.0	5.00	5.000	100.0				
NO. 2+40	20.0	5.00	5.000	100.0				
NO. 2+60	20.0	5.00	5.000	100.0				
NO. 2+80	20.0	5.00	5.000	100.0				
NO. 2+90	10.0	5.00	5.000	50.0				
三叉路部	—			68.8				
合 計	290.0			1,343.4				