

数量計算書

数量総括表

設計書名： 町道一向線舗装修繕工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
舗装工				式		1		
	舗装準備工			式		1		
		不陸整正	補足材あり (M-30), t=10mm	m2		2,042.3		
	アスファルト舗装工			式		1		
		表層	アスファルト, 車道部1.4m≦W≦3.0m, t=50mm	m2		2,042.3		
区画線工				式		1		
	区画線工			式		1		
		区画線設置	溶融式、文字15cm換算	m		19.6		No.0付近「止まれ」
		区画線設置	ペイント式、加熱式、実線15cm	m		694.0		
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m		376.3		347+22+7.3
		舗装版破碎	アスファルト舗装版、15cm以下	m2		2,042.3		

数量総括表

設計書名： 町道一向線舗装修繕工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装

[illegible]

数量計算書

種 別：舗装工
細 別：表層
規 格：

測 点	距 離(m)	表層						摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO. 0	—	22.00	—	—				
NO. 0+4.0	4.0	13.40	17.700	70.8				
NO. 0+9.0	5.0	8.80	11.100	55.5				
NO. 0+15.0	6.0	7.30	8.050	48.3				
NO. 0+28.0	13.0	7.50	7.400	96.2				
NO. 0+34.0	6.0	7.30	7.400	44.4				
NO. 0+38.0	4.0	7.00	7.150	28.6				
NO. 0+43.0	5.0	6.50	6.750	33.8				
NO. 0+48.0	5.0	6.00	6.250	31.3				
NO. 0+52.0	4.0	5.70	5.850	23.4				
NO. 0+56.0	4.0	5.20	5.450	21.8				
NO. 0+74.0	18.0	5.50	5.350	96.3				
NO. 1+24.0	50.0	5.50	5.500	275.0				
NO. 1+48.0	24.0	5.30	5.400	129.6				
NO. 1+71.0	23.0	5.60	5.450	125.4				
NO. 1+81.0	10.0	5.50	5.550	55.5				
NO. 2+15.0	34.0	5.00	5.250	178.5				
NO. 2+59.0	44.0	5.00	5.000	220.0				
NO. 3	41.0	5.20	5.100	209.1				
NO. 3+14.0	14.0	5.20	5.200	72.8				
NO. 3+19.0	5.0	5.70	5.450	27.3				
NO. 3+24.0	5.0	6.50	6.100	30.5				
NO. 3+29.0	5.0	7.50	7.000	35.0				
NO. 3+47.0	18.0	7.30	7.400	133.2				
合 計	347.0			2,042.3				