令和８年度

工事(起工)設計書

工　事　名 ： 笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工 事 場 所 ： 琴浦町大字笠見

工　事　仕　様　書

Ⅰ　総則　　本工事の仕様指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

1）　特記事項　　下記のとおり。

2）　共通仕様書　　鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。

3）　図面

4）　設計書

5）　施工管理（土木工事施工管理基準）

Ⅱ　特記仕様書

1）　工事概要

（1）工　　事　　名　笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

（2）工　事　場　所　琴浦町大字笠見

（3）工　事　内　容

路肩復旧工

・ 路肩コンクリート　L　＝　60.0m

・ 防草コンクリート　L　＝　60.0m

水路工

・ プレキャスト大型フリューム　L　＝　60.0m

・ 落水工　　N　＝　4箇所

・ 排水管復旧　　N　＝　2箇所

構造物撤去工　　一式

仮設工

・ 仮設道路工　　一式

・ 工事用進入路工　一式

・ 土留・仮締切工　一式

・ 水替工　　一式

2）　工事完成期限　　令和９年３月２６日

3）　安全対策及び公害対策

・工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

・工事期間中は周辺家屋、施設に極力支障のないよう努力して施工すること。

工事位置図

工事名：笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

