誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

田越笠見地区浸水対策事業
笠見地区
笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

金抜き設計書

（当初）

琴浦町

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

項　目　名	内　　容
事業主体名	琴浦町
事業名	田越笠見地区浸水対策事業
地区名	笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）
施工場所	琴浦町大字笠見
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	鳥取
地区区分	ブロック番号８
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年４９号－Ａ
電力会社名	中国電力

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０%）					
	工事内容					
	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

項　目　名	内　　容
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事(明細型)】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）（明細型）
工事工種体系年番号	令和８年９９号［３号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
公社割引補正	なし
冬期対象期間補正	0.00%
施工地域区分(H31迄)	一般交通影響有り(2)
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・運搬費	1.000	式		
11 ・・・現場管理費				
12 ・・・・現場管理費（率計上）				
13 ・一般管理費等				
14 共通仮設費算定控除額				
15 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

T3137101

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・水路工事 笠見地区	1.000	式		
・・土工	1.000	式		
・・・ 掘削工	1.000	式		
・・・ 路床盛土工	1.000	式		
・・・ 法面整形工	1.000	式		
・・・ 畦畔工	1.000	式		
・・・ 残土処理工	1.000	式		
・・路肩復旧工	1.000	式		
・・・ 路盤工	1.000	式		
・・・ 路肩工	1.000	式		
・・・ 防草コンクリート工	1.000	式		
・・水路工	1.000	式		
・・・ 作業土工	1.000	式		
・・・ 用排水路工	1.000	式		
・・構造物撤去工	1.000	式		
・・・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・・・ 運搬処理工	1.000	式		

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設道路工	1.000	式		
・・・ 1号工事用進入路工 No.10+7.0付近	1.000	式		
・・・ 土留・仮締切工	1.000	式		
・・・ 準備工	1.000	式		
・・・ 水替工	1.000	式		

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・運搬費	1.000	式		
・・輸送費	1.000	式		
・・・ 仮設材輸送費	1.000	式		

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・水路工事 笠見地区	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
・・・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削（表土剥ぎ取り） 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	14.000	m3			歩A・単A S単　20号
SP 掘削（盛土撤去） 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	38.600	m3			歩A・単A S単　21号
合　計					
・・・ 路床盛土工	1.000	式			1 式当たり
路床盛土	22.000	m3			歩A・単A T単　1号
山土	22.000	m3			歩A・単A
合　計					
・・・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	80.500	㎡			歩A・単A S単　27号
合　計					
・・・ 畦畔工	1.000	式			1 式当たり
畦畔盛土（人力土工：盛土・埋戻） 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	23.500	m3			歩A・単A S単　2号
畦畔整形工（法面・水平面仕上げ） なし	84.400	㎡			歩A・単A S単　10号
合　計					
・・・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
発生土運搬（現場→仮置き場） 土砂,4.0,山0.28(平0.20)m3,0.5km以下,普通	516.600	m3			歩A・単A S単　39号
SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	516.600	m3			歩A・単A S単　22号
発生土運搬（仮置き場→現場） 土砂,4.0,山0.28(平0.20)m3,0.5km以下,普通	137.900	m3			歩A・単A S単　40号
SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	137.900	m3			歩A・単A S単　22号
SP 土砂等運搬（仮置き→処分場） 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10	378.700	m3			歩A・単A S単　25号
.0km以下					
残土等処分 土砂、帽子取第2事業所	378.700	m3			歩A・単A
合　計					
・・路肩復旧工	1.000	式			
・・・ 路盤工	1.000	式			1 式当たり
SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	21.000	㎡			歩A・単A S単　37号
SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	18.000	㎡			歩A・単A S単　38号
合　計					
・・・ 路肩工	1.000	式			1 式当たり
路肩コンクリート ｔ＝10cm	60.000	m			歩A・単A T単　10号
合　計					
・・・ 防草コンクリート工	1.000	式			1 式当たり

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防草コンクリート ｔ＝7㎝	60.000	m			歩A・単A T単 7号
合 計					
・・水路工	1.000	式			
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	464.000	m3			歩A・単A S単 23号
人力埋戻し（路体（築堤）盛土）※農地側（流用土） 2.5m未満	114.400	m3			歩A・単A T単 8号
人力埋戻し（路体（築堤）盛土）※道路側（購入土） 2.5m未満	114.400	m3			歩A・単A T単 12号
山土	114.400	m3			歩A・単A
合 計					
・・・ 用排水路工	1.000	式			1 式当たり
排水構造物工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ B:2500×H：1300×L:2000	60.000	m			歩A・単A T単 3号
落水工	4.000	箇所			歩A・単A T単 4号
排水管復旧	2.000	箇所			歩A・単A T単 5号
合 計					
・・構造物撤去工	1.000	式			
・・・ 構造物取壊し工	1.000	式			1 式当たり
SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15㎝以下,-,-	60.000	m			歩A・単A S単 30号
SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）	15.500	㎡			歩A・単A S単 24号
【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	48.200	m3			歩A・単A S単 8号
合 計					
・・・ 運搬処理工	1.000	式			1 式当たり
SP 殻運搬（無筋コンクリート） ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4㎞以下	48.200	m3			歩A・単A S単 28号
SP 殻運搬（アスファルト） 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0㎞以下	0.600	m3			歩A・単A S単 29号
殻処理（無筋Co） ㈲河本建設	113.300	ton			歩A・単A
殻処理（As） 中部舗装㈱	1.400	ton			歩A・単A
合 計					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設道路工	1.000	式			1 式当たり
仮設道路盛土	13.900	m3			歩A・単A T単　2号
敷鉄板設置・撤去工（22㎜×1.524m×3.048m） 設置～賃料～撤去,80,1,なし	493.000	㎡			歩A・単A S単　18号
合　計					
・・・ 1号工事用進入路工 No.10+7.0付近	1.000	式			1 式当たり
工事用進入路盛土	25.100	m3			歩A・単A T単　6号
敷鉄板設置・撤去工（22㎜×1.524m×3.048m） 設置～賃料～撤去,80,1,なし	13.900	㎡			歩A・単A S単　18号
土のう工 仕掛え～設置	1.000	m3			歩A・単A S単　11号
暗渠排水管φ800（設置のみ）	5.000	m			歩A・単A T単　11号
合　計					
・・・ 土留・仮締切工	1.000	式			1 式当たり
大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,なし	17.000	袋			歩A・単A S単　14号
土のう工【撤去：No.13+10付近】 撤去のみ	1.000	m3			歩A・単A S単　12号
土のう工 仕掛え～設置～撤去	1.000	m3			歩A・単A S単　13号
合　計					
・・・ 準備工	1.000	式			1 式当たり
除草作業等	1.000	式			歩A・単A T単　9号
合　計					
・・・ 水替工	1.000	式			1 式当たり
排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし	2.000	箇所			歩A・単A S単　17号
排水ポンプ運転 10,作業時排水,120以上～450未満,15m,発動発電機,なし	1.000	箇所			歩A・単A S単　15号
排水ポンプ運転 55,常時排水,120以上～450未満,15m,発動発電機,なし	1.000	箇所			歩A・単A S単　16号
合　計					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・運搬費	1.000	式			
・・輸送費	1.000	式			
・・・ 仮設材輸送費	1.000	式			1 式当たり
輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(	86.600	ton			歩A・単A S単　19号
積込・取卸),0.0,0.0					
合　計					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,12.0㎞以下,山0.45(平0.35)m3,有り,普通		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ 畦畔盛土（人力土工：盛土・埋戻）					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m			歩A・単A
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ 畦畔整形工（法面・水平面仕上げ）					
	畦畔整形工 なし		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕掛え～設置		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ 土のう工【撤去：No.13+10付近】					
	土のう工 撤去のみ		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕掛え～設置～撤去		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,なし		袋			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 10,作業時排水,120以上～450未満,15m,発動発電機,なし		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 55,常時排水,120以上～450未満,15m,発動発電機,なし		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工（22mm×1.524m×3.048m）					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,80,1,なし		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20㎞まで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton			歩A・単A
	込･取卸),0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊ SP 掘削（表土剥ぎ取り）					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊ SP 掘削（盛土撤去）					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ SP 舗装版破砕積込（小規模土工）					
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ SP 土砂等運搬（仮置き→処分場）					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0k		m3			歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ SP 殻運搬（無筋コンクリート）					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ SP 殻運搬（アスファルト）					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3			歩A・単A
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-		m3			歩A・単A
	25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 発生土運搬（現場→仮置き場）					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(集排管路用) 土砂,4.0,山0.28(平0.20)m3,0.5km以下,普通		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 発生土運搬（仮置き場→現場）					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(集排管路用) 土砂,4.0,山0.28(平0.20)m3,0.5km以下,普通		m3			歩A・単A

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 路床盛土					
			㎥			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 仮設道路盛土					
			㎥			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 排水構造物工					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ　B:2500×H：1300×L:2000		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 落水工					
			箇所			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ 排水管復旧					
			箇所			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 工事用進入路盛土					
			㎥			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 防草コンクリート					
	ｔ＝7㎝		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 人力埋戻し（路体（築堤）盛土）※農地側（流用土）					
	2.5m未満		㎥			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ 除草作業等					
			式			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ 路肩コンクリート					
	ｔ＝10㎝		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊ 暗渠排水管φ800（設置のみ）					
			m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ 人力埋戻し（路体（築堤）盛土）※道路側（購入土）					
	2.5m未満		㎥			歩A・単A

T3137101

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	12.0km以下 山0.45(平0.35)m3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)DID区間 6)路面条件	有り 普通				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.040	供用日			
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	1.040	供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L			
	運転手（一般）	0.890	人			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	畦畔盛土（人力土工：盛土・埋戻）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	1.440	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合　　計					算出数量 43.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	㎥			
	合　計					算出数量 1.000 ㎥
	単　価		㎥			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	畦畔整形工（法面・水平面仕上げ）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	1.600	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L			
	運転手（特殊）	0.690	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕掛え～設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	仕掛え～設置		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	9.900	人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	土のう工【撤去：No.13+10付近】		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	撤去のみ		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	4.600	人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土のう工 仕掛え～設置～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	仕掛え～設置～撤去		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	1.000m3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.210	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　計					算出数量 115.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 10,作業時排水,120以上～450未満,15m,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)運転日数 2)排水方法	10 作業時排水		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)全揚程	120以上～450未満 15m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機				
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	12.000	日			
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	24.000	日			
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 125kVA	12.000	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,120.000	L			
	特殊作業員	1.400	人			
	諸雑費	0.050				
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 55,常時排水,120以上～450未満,15m,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)運転日数 2)排水方法	55 常時排水		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)全揚程	120以上～450未満 15m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機				
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150㎜	60.500	日			
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200㎜	121.000	日			
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 125kVA	60.500	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18,480.000	Ｌ			
	特殊作業員	9.350	人			
	諸雑費	0.030				
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.740	日			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	Ｌ			
	運転手（特殊）	0.500	人			
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工（22㎜×1.524m×3.048m）		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,80,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 80		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	Ｌ			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	),基地(積込・取卸),0.0,0.0			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	 4,690円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	 1.000	 ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	 1.000	 ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	SP 掘削（表土剥ぎ取り）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	SP 掘削（盛土撤去）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単　価		㎥			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込（小規模土工）				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬（仮置き→処分場）		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45㎥(平積0.35㎥),土砂(岩塊･玉石混り土含む),			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	無し,10.0㎞以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45㎥(平積0.35㎥)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	10.0㎞以下				
	単　価		㎥			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単　価		㎥			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単　価		㎡			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	SP 殻運搬（無筋コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	SP 殻運搬（アスファルト）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 17.0km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30㎡未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30㎡未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10㎜				
	単　価		㎡			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
	SP 下層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石				
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
	発生土運搬（現場→仮置き場）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(集排管路用) 土砂,4.0,山0.28(平0.20)m3,0.5km以下,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(ton)	土砂 4.0		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)積込機械区分 4)DID区間	山0.28(平0.20)m3 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6)運搬距離(4.0ton) 8)路面条件	0.5km以下 普通				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4.0	0.320	供用日			
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	0.320	供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.000	L			
	運転手（一般）	0.250	人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
	発生土運搬（仮置き場→現場）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(集排管路用) 土砂,4.0,山0.28(平0.20)m3,0.5km以下,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(ton)	土砂 4.0		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)積込機械区分 4)DID区間	山0.28(平0.20)m3 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6)運搬距離(4.0ton) 8)路面条件	0.5km以下 普通				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4.0	0.320	供用日			
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	0.320	供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.000	L			
	運転手（一般）	0.250	人			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価		m			
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間		m3			
	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］		㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］		㎡			
	生モルタル（普通） 配合　1:3		m3			
	積卸し費 積込み･取卸し		ton			
	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内		ton			
	残土等処分 土砂、帽子取第2事業所		m3			
	殻処理（無筋Co） ㈲河本建設		ton			
	殻処理（As） 中部舗装㈱		ton			
	〈賃〉振動ローラ（ハンドガイド式） 質量：0.8～1.1t		日			
	大型フリューム B:2500×H:1300×L:2000		個			2453kg
	落水口ブロック（角落し） H600×W400×D200		個			
	硬質ポリ塩化ビニル管（Vu） 1mあたり		m			
	コンクリート削孔（φ180以上、φ200以下） 削孔深：50㎜以上、200㎜未満		孔			
	暗渠排水管（損料率：－、継手：なし） 呼び径：900㎜（内径：800㎜）		m			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9ｔ		日賃料			
	草・木処分費（土砂混入物、海岸付着木材（砂付）） 赤碕ﾄﾗﾝｽﾈｯﾄ（木材ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ		ton			

T3137101

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	0.033	m3			S単　3号
	普通作業員	0.240	人			S単　4号
	運転手（特殊）	0.023	人			S単　5号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.130	L			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	仮設道路盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山土	1.000	m3			
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単　26号
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
	排水構造物工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ　B:2500×H：1300×L:2000					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m			S単　9号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
	大型フリューム B:2500×H:1300×L:2000	5.000	個			
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-	4.740	m3			S単　33号
	25(20)(高炉B) W/C65%					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.000	㎡			S単　35号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	31.600	㎡			S単　31号
	生モルタル（普通） 配合　1:3	0.592	m3			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
	落水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.039	人			S単　4号
	土木一般世話役	0.005	人			S単　6号
	特殊作業員	0.002	人			S単　7号
	落水口ブロック（角落し） H600×W400×D200	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管（Vu） 1mあたり	1.700	m			
	コンクリート削孔（φ180以上、φ200以下） 削孔深：50mm以上、200mm未満	1.000	孔			
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
	排水管復旧		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管（Vu） 1mあたり	1.400	m			
	土木一般世話役	0.040	人			S単　6号
	特殊作業員	0.042	人			S単　7号
	普通作業員	0.065	人			S単　4号
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
	工事用進入路盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山土	1.000	m3			
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単　26号
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
	防草コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ｔ＝7cm					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.120	m3			S単　32号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.700	㎡			S単　34号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.280	㎡			S単　36号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
	人力埋戻し（路体（築堤）盛土）※農地側（流用土）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	2.5m未満					
	〈賃〉振動ローラ（ハンドガイド式） 質量：0.8～1.1t	0.029	日			
	普通作業員	0.240	人			S単　4号
	運転手（特殊）	0.020	人			S単　5号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.112	L			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
	除草作業等		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	普通作業員	5.000	人			S単　4号

事業名	田越笠見地区浸水対策事業　笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（3工区）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,普通	5.000	m3			Ｓ単　1号
	草・木処分費（土砂混入物、海岸付着木材（砂付）） 赤碕ﾄﾗﾝｽﾈｯﾄ（木材ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	5.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
	路肩コンクリート		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ｔ＝10cm					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.500	m3			Ｓ単　32号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			Ｓ単　34号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.125	㎡			Ｓ単　36号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
	暗渠排水管φ800（設置のみ）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9ｔ	0.058	日賃料			
	普通作業員	0.044	人			Ｓ単　4号
	運転手（特殊）	0.014	人			Ｓ単　5号
	特殊作業員	0.004	人			Ｓ単　7号
	土木一般世話役	0.003	人			Ｓ単　6号
	暗渠排水管（損料率：－、継手：なし） 呼び径：900mm（内径：800mm）	1.011	m			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.085	L			
	合　計					算出数量 1.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
	人力埋戻し（路体（築堤）盛土）※道路側（購入土）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	2.5m未満					
	〈賃〉振動ローラ（ハンドガイド式） 質量：0.8～1.1t	0.029	日			
	普通作業員	0.240	人			Ｓ単　4号
	運転手（特殊）	0.020	人			Ｓ単　5号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.112	L			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			