工事名称　　八橋海岸西側トイレ解体工事

工事場所　　鳥取県東伯郡琴浦町八橋1469番地41

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式		CH 調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式		CH2 調査基準価格割戻

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
解体工事	1	式		WP
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
八橋海岸西側トイレ	1	式		WP
計				

八橋海岸西側トイレ

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設工事	1	式		WP
土工事･地業	1	式		WP
解体工事	1	式		WP
撤去工事	1	式		WP
撤去材　積込･運搬	1	式		WP
撤去材　処分費	1	式		WP
その他	1	式		WP
計				

八橋海岸西側トイレ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		WP
計					
土工事･地業		1	式		WP
計					
解体工事		1	式		WP
計					
撤去工事		1	式		WP
計					
撤去材　積込･運搬		1	式		WP
計					
撤去材　処分費		1	式		WP
計					
その他		1	式		WP
計					

八橋海岸西側トイレ　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場	単管一本足場 期間1ヶ月,運搬共	1	式			別紙 00-0001
外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=600､期間1ヶ月,運搬共	1	式			別紙 00-0002
養生ｼｰﾄ	養生ｼｰﾄ張り 期間1ヶ月,運搬共	1	式			別紙 00-0003
隔離養生	材工共､外部:外壁･軒裏ﾘｼﾝ撤去用 ﾘｼﾝ撤去時床面2重ｼｰﾄ0.1t､足場面垂直ｼｰﾄ0.15t､軒先･足場取合水平空間ｼｰﾄ0.1t撤去共	1	式			別紙 00-0004
養生費		1	式			別紙 00-0005
整理清掃跡片付		1	式			別紙 00-0006
計						

八橋海岸西側トイレ　土工事･地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切	機械･人力併用	1	式			別紙 00-0007
すきとり	機械･人力併用	1	式			別紙 00-0008
埋戻し	機械･人力併用	1	式			別紙 00-0009
建設発生土処分	帽子取第2事業部へ	1	式			別紙 00-0010
計						

八橋海岸西側トイレ　解体工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根ｽﾗﾌﾞ解体	ｺﾝｸﾘｰﾄ130～150t	2.4	m3			解体 1
基礎解体	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.7	m3			解体 2
土間解体	ｺﾝｸﾘｰﾄ 土間、犬走り、ﾎﾟｰﾁ、汚水桝部保護	2.4	m3			解体 3
外壁解体	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ120t	24.4	㎡			解体 4
間仕切解体	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ120t	4.8	㎡			解体 5
ﾗｲﾆﾝｸﾞ解体	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ100t	1.8	㎡			解体 6
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面40t	19.9	m			解体 7
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　撤去	40t	5.1	㎡			解体 8
重機回送費	0.25m3程度	1	往復			解体 9
計						

八橋海岸西側トイレ　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開口部周囲ﾓﾙﾀﾙ 撤去	120t、70t、10t、60×70	0.2	m3			撤去 1
ﾗｲﾆﾝｸﾞ部ﾓﾙﾀﾙ 撤去	20t	0.1	m3			撤去 2
小便器床ﾓﾙﾀﾙ 撤去	20t	0.1	m3			撤去 3
床ﾓﾙﾀﾙ撤去	30t	0.3	m3			撤去 4
外壁･軒裏ﾘｼﾝ吹付 撤去	ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法,集塵装置付	30.8	㎡			撤去 5
ｽﾗﾌﾞ下木毛版 撤去	30t	9.3	㎡			撤去 6
AD-1 撤去	片引き戸、W1,725×H1,800	2	か所			撤去 7
AW-1 撤去	2枚引違い窓、W850×H700	2	か所			撤去 8
AW-2 撤去	2枚引違い窓、W850×H390	2	か所			撤去 9
ｶﾞﾗｽ 撤去	F4、型板ｶﾞﾗｽ	3.4	㎡			撤去 10
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去	40t、両面ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 金物共	9.6	㎡			撤去 11
汚水桝 撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ桝、φ150×350H、樹脂ﾌﾀ共 積込･運搬･処分共	1	個			撤去 12
汚水桝 撤去	段付桝、φ150×400H、樹脂ﾌﾀ共 積込･運搬･処分共	1	個			撤去 13
汚水桝 撤去	段付桝、φ150×450H、樹脂ﾌﾀ共 積込･運搬･処分共	1	個			撤去 14
汚水桝 撤去	段付桝、φ150×510H、樹脂ﾌﾀ共 積込･運搬･処分共	1	個			撤去 15

八橋海岸西側トイレ　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床上和風便器 撤去	ﾛｰﾀﾝｸ､紙巻器(SUS)共 積込･運搬･処分共	3	個			撤去 16
床置小便器 撤去	中型､自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ共 積込･運搬･処分共	2	個			撤去 17
壁掛洗面器 撤去	水石けん入れ､金物共 積込･運搬･処分共	2	個			撤去 18
通気弁 撤去	ﾄﾞﾙｺﾞ50A 積込･運搬･処分共	1	個			撤去 19
給水管 撤去	HIVP13 積込･運搬･処分共	17	m			撤去 20
汚水管 撤去	VP50 積込･運搬･処分共	10.1	m			撤去 21
汚水管 撤去	VP100 積込･運搬･処分共	11.8	m			撤去 22
通気管 撤去	VP50 積込･運搬･処分共	3.8	m			撤去 23
計						

八橋海岸西側トイレ　撤去材　積込･運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材　積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.8	m3			積込 1
撤去材　積込	がれき類	4	m3			積込 2
撤去材　積込	木毛板	0.3	m3			積込 3
撤去材　積込	金属類(ｱﾙﾐ)	26.8	kg			積込 4
撤去材　積込	金属類(SUS)	2.7	kg			積込 5
撤去材　積込	ｶﾞﾗｽ類	0.1	m3			積込 6
撤去材　積込	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	0.4	m3			積込 7
撤去材　積込	廃ﾌﾟﾗ類	0.2	m3			積込 8
撤去材　積込	陶磁器くず	0.6	m3			積込 9
撤去材　積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	0.2	m3			積込 10
撤去材　積込	がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)	0.1	m3			積込 11
撤去材　積込	廃ﾌﾟﾗ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)	0.1	m3			積込 12
小計						(小計)
撤去材　運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.8	m3			運搬 1
撤去材　運搬	がれき類	4	m3			運搬 2

八橋海岸西側トイレ　撤去材　積込･運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材　運搬	木毛板	0.3	m3			運搬 3
撤去材　運搬	金属類(ｱﾙﾐ)	26.8	kg			運搬 4
撤去材　運搬	金属類(SUS)	2.7	kg			運搬 5
撤去材　運搬	ｶﾞﾗｽ類	0.1	m3			運搬 6
撤去材　運搬	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	0.4	m3			運搬 7
撤去材　運搬	廃ﾌﾟﾗ類	0.2	m3			運搬 8
撤去材　運搬	陶磁器くず	0.6	m3			運搬 9
撤去材　運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	0.2	m3			運搬 10
撤去材　運搬	がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)	0.1	m3			運搬 11
撤去材　運搬	廃ﾌﾟﾗ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)	0.1	m3			運搬 12
小計						(小計)
計						

八橋海岸西側トイレ　撤去材　処分費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材　処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	16.9	t			処分費 1
撤去材　処分費	がれき類	4	m3			処分費 2
撤去材　処分費	木毛板	0.3	m3			処分費 3
撤去材　処分費	金属類(ｱﾙﾐ)	26.8	kg			処分費 4
撤去材　処分費	金属類(SUS)	2.7	kg			処分費 5
撤去材　処分費	ｶﾞﾗｽ類	0.1	m3			処分費 6
撤去材　処分費	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	0.4	m3			処分費 7
撤去材　処分費	廃ﾌﾟﾗ類	0.2	m3			処分費 8
撤去材　処分費	陶磁器くず	0.6	m3			処分費 9
撤去材　処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	0.5	t			処分費 10
撤去材　処分費	がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)	0.1	m3			処分費 11
撤去材　処分費	廃ﾌﾟﾗ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)	0.1	m3			処分費 12
計						

八橋海岸西側トイレ　その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
再資源置場(紙類) 移動・再設置	木造､W1,685×D905､H1,850 枕木140×210×2,120t×2本共 指示場所(20m程度)	1	か所			その他 1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	密粒度ｱｽｺﾝ40t､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ､路盤(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RCC-40)150t 27.1m2	1	式			別紙 00-0011
路床整正		27.1	㎡			(見積り・刊行物等) 刊行物比較表
計						

八橋海岸西側トイレ　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場	単管一本足場 期間1ヶ月,運搬共	1	式			別紙 00-0001
外部足場	単管一本足場 期間1ヶ月,運搬共	35.7	㎡			直接仮設 1
計						
外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=600､期間1ヶ月,運搬共	1	式			別紙 00-0002
外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=600､期間1ヶ月,運搬共	37.8	㎡			直接仮設 2
計						
養生ｼｰﾄ	養生ｼｰﾄ張り 期間1ヶ月,運搬共	1	式			別紙 00-0003
養生ｼｰﾄ	養生ｼｰﾄ張り 期間1ヶ月,運搬共	73.5	㎡			直接仮設 3
計						

八橋海岸西側トイレ　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
隔離養生	材工共､外部:外壁･軒裏ﾘｼﾝ撤去用 ﾘｼﾝ撤去時床面2重ｼｰﾄ0.1t､足場面垂 直ｼｰﾄ0.15t､軒先･足場取合水平空間 ｼｰﾄ0.1t撤去共	1	式			別紙 00-0004
隔離養生	材工共､外部:外壁･軒裏ﾘｼﾝ撤去用 ﾘｼﾝ撤去時床面2重ｼｰﾄ0.1t､足場面垂 直ｼｰﾄ0.15t､軒先･足場取合水平空間 ｼｰﾄ0.1t撤去共	66.6	㎡			直接仮設 4
計						
養生費		1	式			別紙 00-0005
養生費		27.1	㎡			直接仮設 5
計						
整理清掃跡片付		1	式			別紙 00-0006
整理清掃跡片付		27.1	㎡			直接仮設 6
計						

八橋海岸西側トイレ　土工事･地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切	機械･人力併用	1	式			別紙 00-0007
根切	機械･人力併用	8.4	m3			土工事 1
計						
すきとり	機械･人力併用	1	式			別紙 00-0008
すきとり	機械･人力併用	0.9	m3			土工事 2
計						
埋戻し	機械･人力併用	1	式			別紙 00-0009
埋戻し	機械･人力併用	2.7	m3			土工事 3
計						

八橋海岸西側トイレ　土工事･地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分	帽子取第2事業部へ	1	式			別紙 00-0010
建設発生土運搬	4t車程度	1	台			(見積り・刊行物等) 刊行物比較表
建設発生土積込	機械･人力併用	1.5	m3			(見積り・刊行物等) 刊行物比較表
建設発生土処分	帽子取第2事業部にて処分	1.5	m3			(見積り・刊行物等) 事業部単価
計						

八橋海岸西側トイレ		その他				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	密粒度ｱｽｺﾝ40t、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ、路盤(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RCC-40)150t 27.1m2	1	式			別紙 00-0011
路盤	150t、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	27.1	㎡			(見積り・刊行物等) 土木工事設計単価
密粒度ｱｽｺﾝ	40t、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材、ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	27.1	㎡			(見積り・刊行物等) 土木工事設計単価
小計						(小計)
下請経費						(コメント)
共通仮設費		1	式			(見積り・刊行物等) 土木工事設計単価
現場管理費	法定福利費を含む	1	式			(見積り・刊行物等) 土木工事設計単価
一般管理費		1	式			(見積り・刊行物等) 土木工事設計単価
契約保証費		1	式			(見積り・刊行物等) 土木工事設計単価
小計						(小計)
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	A形ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ、W4.0m×H0.8m程度	5	か所			共通仮設費(積上) 1
交通誘導員	ﾘｼﾝ撤去+躯体解体+基礎撤去+埋戻し	10	人			(見積り・刊行物等) 県単価R0369
計						