

# 工 事 仕 様 書

第1 総則 本工事の仕様指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

1 特記事項 下記のとおり。

2 共通仕様書及び施工管理基準

「琴浦町下水道土木工事共通仕様書」及び「琴浦町下水道土木工事施工管理基準及び規格値」による。該当項目がない場合は、「鳥取県土木工事共通仕様書」及び「施工管理基準」による。

3 設計書

第2 特記仕様書

1 工事概要

(1) 工 事 名 八幡中継ポンプ場 No.1 汚水ポンプ取替工事

(2) 工事場所 琴浦町大字八幡

(3) 工事内容 汚水ポンプ取替 1 式

$\phi 100 \times 3.0 \text{ m}^3/\text{min} \times 8.0 \text{ m}$

7.5kw $\times$ 200V $\times$ 60Hz $\times$ 4P ケーシング：FC250

羽根車材質：FC250 スライド・ベルマウス付

2 工事完成期限 令和3年11月5日

3 作業時間 現場説明による

4 用地及び付帯工

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費用、付帯する工事等はすべて請負者によって処理しなければならない。

ただし、施工上必要不可欠なものを除く。

5 安全対策及び公害対策

工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

工事期間中は、各家庭等の出入りについては極力支障のないよう努力して施工すること。

作業休日日は、鉄板等により通行を確保するよう努めるとともに、照明（安全灯等）により工事箇所を表示すること。

工事に起因する建物、工作物等の破損及び損傷を確認するため、事前調査を必ず行うこと。事前調査については施工計画書に明示し、必ず現場着手前に工事区間内の調査を完了すること。

なお、調査にあたっては所有者の立会いを求め、お互いに着手前の状態について了承のうえ工事を進めること。工事に起因する建物、工作物等の破損及び損傷は請負者の責任において復旧及び補修を行うこと。