

(明細 号)

[illegible]

(明細 号)

## 第 2 号单恧表

金 円也

原図作成等FⅡ-2

(数值法  $S=1/500$ )

Km<sup>2</sup> 当り

单価表

※原図(材料費)別途計上

1Km<sup>2</sup>当り積算

作業条件 平坦地、農Ⅰ、不整形地

[illegible]

(明細 号)

## 第 3 号单侧表

金 円也

## 地積測定G工程

(数值法 S=1/500) Km<sup>2</sup> 当り 単 価 表

[illegible]

(明細 号)

### 第 4 号单恧表

金 円也

## 地籍図・地籍簿の作成

(H工程 S=1/250~1/5,000)      Km<sup>2</sup> 当り      単 価 表

1Km<sup>2</sup>当り積算

[illegible]

(明細 号)

## 第 5 号单恚表

金 円也

地籍圖複製(複圖)

(H工程)

1枚 当り

單 價 表

100枚当り積算

[illegible]

(明細 号)

## 第 6 号单恧表

金 円也

## 打ち合わせ経費

着手時、中間時、最終時 計3回      1式 当り      単 価 表

[illegible]

作業歩掛表(地上法)

FⅡ工程	一筆地測量FⅡ-1 (TS法)	縮尺: 1/500	標準作業量	1km <sup>2</sup> 7,700点(筆界点)	作業条件: 平坦地、農 Ⅰ、不整形地		
工程	内外 業別	歩 掛					
		主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員	計
計画	内		0.6	0.6			1.2
一筆地測量	外		0.8	51.3	51.3	51.3	154.7
データ整理	内			5.1	5.1		10.2
内業			0.6	5.7	5.1		11.4
外業			0.8	51.3	51.3	51.3	154.7
計			1.4	57.0	56.4	51.3	166.1

作業歩掛表(地上法)

FⅡ 工程		原図作成等FⅡ-2		縮尺： 1/500	標準作業量	1km <sup>2</sup> 原図 枚		作業条件： 平坦地、農 Ⅰ、不整形地
工程	内外 業別	歩 掛						
		主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員	計	
原図作成	内		1.8	2.1	6.3		10.2	
地籍図一覽図作成	内		3.3	3.3	6.6		13.2	
筆界点番号図								
筆界点成果簿								
内業			5.1	5.4	12.9		23.4	
外業								
計			5.1	5.4	12.9		23.4	



作業歩掛表(地上法)

G工程	地積測定		縮尺: 1/500	標準作業量	1km <sup>2</sup> 7,700点(筆界点)		作業条件:
工程	内外 業別	歩 掛					
		主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員	計
準備	内		0.4		0.4		0.8
計算	内			0.3	0.3		0.6
整理	内		0.9	0.2	0.2		1.3
内業			1.3	0.5	0.9		2.7
外業							
計			1.3	0.5	0.9		2.7

作業歩掛表(地上法)

作業手続表(地籍簿)							
H工程	地籍図・地籍簿 の作成		縮尺: 1/250～ 1/5,000	標準作業量	1km <sup>2</sup> 1,000筆(調査前)		作業条件:
工程	内外 業別	歩 掛					
		主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員	計
調査票点検整理	内		3.0	3.0	9.0		15.0
地籍簿案作成	内		4.0	4.0	16.0		24.0
閲覧時の申し出 に係る作業							
(内業)	内		2.1	2.1	4.2		8.4
(現地)	外		1.3	1.3	2.6		5.2
申し出に係る修正							
(調整・整理)	外						
内業			9.1	9.1	29.2		47.4
外業			1.3	1.3	2.6		5.2
計			10.4	10.4	31.8		52.6

H工程	地籍図複製(複図)		縮尺:	標準作業量	100枚当り		作業条件:
工程	内外業別	歩掛					
		主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員	計
複図作成	内		1.6	2.5	4.3		8.4
内業			1.6	2.5	4.3		8.4
外業							
計			1.6	2.5	4.3		8.4