



名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		19.4	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) コP109
養生		12.7	m			(見積り・刊行物等) コP111
後片付け清掃		12.7	m			(見積り・刊行物等) コP111
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部解体】						(コメント)
カッター入		12.7	m			(見積り・刊行物等) コP422
足洗い解体	コンクリート、土間、立ち上がり	0.6	m <sup>3</sup>			(見積り・刊行物等) コP420
配管工	取り合い部分給水止水、既存足洗配管取り外し	1.	人			(見積り・刊行物等)
【内装解体】						(コメント)
プリント化粧合板解体		12.6	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) 施P479広島
電工	既存コンセント撤去、移設	1.	人			(見積り・刊行物等)
積込・運搬	普通作業員	1.	人			(見積り・刊行物等)
処分費	コンクリートガラ	0.6	m <sup>3</sup>			(見積り・刊行物等)
処分費	プリントベニヤ	0.1	m <sup>3</sup>			(見積り・刊行物等)
建設機械運搬	解体用機械 往復	1	式			(見積り・刊行物等) コP3広島
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						(コメント)
清掃		19.4	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) コP大阪
金属建具レール取り付け補修	モルタル補修	1	式			(見積り・刊行物等) 見
塩ビシート張	2.5mm ノンスリップ	19.4	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) コP357広島
【壁】						(コメント)
LGS下地組	65型	1.7	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) コP21
下地調整	ボード下地 胴縁不陸調整	12.6	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) コP254
せっこうボード張	12.5mm 継ぎ目処理共	24.1	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) コP33
壁：アイカ化粧合板	3mm シーリング見切り処理 下地処理共	28.6	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) 見
巾木	塩ビ	10.3	m			(見積り・刊行物等) コP357
【天井】						(コメント)
LGS下地組	19型	19.4	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) コP21
LGS下地組	建具吊レール下地補強	5.8	m			(見積り・刊行物等) コP21
化粧せっこうボード張	9.5mm	19.4	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) コP33
【建具・造作工事】						(コメント)

[illegible]





## 代価表一覽

[illegible]

代価表

10

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	足洗い部立ち上がり	コンクリート縁石 W150*H200 L-2000 防水モルタル金こて押さえ仕上	式	1.00000				代価表 0001
01	縁石	コンクリート縁石 W150*H200 L-2000	m	2.00000	1.00000			(見積り・刊行物等) コ P405
02	モルタル金こて押さえ		m	2.00000	1.00000			(見積り・刊行物等) コP23広島
	計							
	土間コンクリート 補修	はつり部分 コンクリート100t Fc24 - 8 - 20	式	1.00000				代価表 0002
01	コンクリート		m3	0.50000	1.00000			(見積り・刊行物等) 見 小型割り増し
02	ワイヤーメッシュ		m <sup>2</sup>	3.00000	1.00000			(見積り・刊行物等) コP163
03	コンクリート土間 うち施工費	左官工	人	1.00000	1.00000			(見積り・刊行物等)
	計							