



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和3年度

農地耕作条件改善事業

東伯2

杉地地区樋門整備工事

# 金抜き設計書

(当初)

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000



[illegible]

UN70000

UN70000

|     |            |
|-----|------------|
| 工事名 | 杉地地区樋門整備工事 |
|-----|------------|

[illegible]

UN70000

|     |                |
|-----|----------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 東伯2 |
| 工事名 | 杉地地区樋門整備工事     |

| コード | 名 称   | 数 量            | 単位  | 単 価  | 金 額   | 備 考               |
|-----|---|----------------|-----|--|---|-------------------|
|     | *** S単 - 1号 ***                                       |                |     |  |   |                   |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)   |                | m3  |  | 10.000 m3   | 歩A<br>当たり算出       |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)<br>硬岩 4.0、10.0km以下、山0.45(平0.35)m3、無し、良好 |                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)土質区分  | 硬岩             |     |  |   |                   |
|     | 2)運搬機械区分(t積級)   | 4.0            |     |  |   |                   |
|     | 3)運搬距離  | 10.0km以下       |     |  |   |                   |
|     | 4)積込機械区分  | 山0.45(平0.35)m3 |     |  |   |                   |
|     | 5)DID区間   | 無し             |     |  |   |                   |
|     | 6)路面条件  | 良好             |     |  |   |                   |
|     | ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]<br>4t積級                          | 1.260          | 供用日 |  |   |                   |
|     | タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)<br>積載重量 4.0 t 積                    | 1.260          | 供用日 |  |   |                   |
|     | 軽油<br>バートル給油  | 39.000         | L   |  |   |                   |
|     | 運転手 (一般)  | 1.080          | 人   |  |   |                   |
|     | 合 計   |                |     |  |   | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価   |                | m3  |  |   |                   |
|     | *** S単 - 2号 ***                                       |                |     |  |   |                   |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)   |                | m3  |  | 10.000 m3   | 歩A<br>当たり算出       |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)<br>硬岩 4.0、12.0km以下、山0.45(平0.35)m3、無し、良好 |                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)土質区分  | 硬岩             |     |  |   |                   |
|     | 2)運搬機械区分(t積級)   | 4.0            |     |  |   |                   |
|     | 3)運搬距離  | 12.0km以下       |     |  |   |                   |
|     | 4)積込機械区分  | 山0.45(平0.35)m3 |     |  |   |                   |
|     | 5)DID区間   | 無し             |     |  |   |                   |
|     | 6)路面条件  | 良好             |     |  |   |                   |
|     | ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]<br>4t積級                          | 1.410          | 供用日 |  |   |                   |
|     | タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)<br>積載重量 4.0 t 積                    | 1.410          | 供用日 |  |   |                   |
|     | 軽油<br>バートル給油  | 44.000         | L   |  |   |                   |
|     | 運転手 (一般)  | 1.220          | 人   |  |   |                   |
|     | 合 計   |                |     |  |   | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価   |                | m3  |  |   |                   |
|     | *** S単 - 3号 ***                                       |                |     |  |   |                   |
|     | ネットフェンス工(本体)  |                | m   |  | 20.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|     | ネットフェンス工(本体)<br>1.2m、A- 型、メッキ着色塗装製、2.0m、構造物設置         |                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)柵高  | 1.2m           |     |  |   |                   |
|     | 2)規格区分  | A- 型           |     |  |   |                   |
|     | 3)材料区分  | メッキ着色塗装製       |     |  |   |                   |
|     | 4)支柱間隔  | 2.0m           |     |  |   |                   |
|     | 5)設置区分  | 構造物設置          |     |  |   |                   |
|     | ネットフェンス (メッキ着色塗装)<br>A- 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm      | 20.000         | m   |  |   |                   |
|     | 土木一般世話役<br>ネット張                                       | 0.180          | 人   |  |   |                   |
|     | 普通作業員<br>ネット張   | 0.560          | 人   |  |   |                   |
|     | 土木一般世話役<br>支柱設置                                       | 0.070          | 人   |  |   |                   |
|     | 普通作業員<br>支柱設置   | 0.410          | 人   |  |   |                   |
|     | 諸雑費   | 0.010          |     |  |   |                   |
|     | 合 計   |                |     |  |   | 算出数量<br>20.000 m  |
|     | 単 価   |                | m   |  |   |                   |
|     | *** S単 - 4号 ***                                       |                |     |  |   |                   |
|     | ネットフェンス工(扉)   |                | 組   |  | 10.000 組  | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                |
|-----|----------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 東伯2 |
| 工事名 | 杉地地区樋門整備工事     |

| コード | 名 称                                 | 数 量         | 単 位   | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|     | ネットフェンス工(扉)<br>1.2m,ネット式両開,メッキ着色塗装製 |             |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                     |
|     | 1) 柵高                               | 1.2m        |       | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                     |
|     | 2) 規格区分                             | ネット式両開      |       | 公社割引補正:なし                | 週休:補正なし               |                     |
|     | 3) 材料区分                             | メッキ着色塗装製    |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                     |
|     | ネットフェンス扉<br>ネット式両開                  | 10.000      | 組     |                          |                       |                     |
|     | 土木一般世話役                             | 1.340       | 人     |                          |                       |                     |
|     | 普通作業員                               | 3.150       | 人     |                          |                       |                     |
|     | 合 計                                 |             |       |                          |                       | 算出数量<br>10.000 組    |
|     | 単 価                                 |             | 組     |                          |                       |                     |
|     | *** S 単 - 5号 ***                    |             |       |                          |                       |                     |
|     | 人力小運搬(手車運搬)                         |             | m3    |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|     | 人力小運搬(手車運搬)<br>土砂、碎石等 (m3),20m未満    |             |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                     |
|     | 1) 種別区分                             | 土砂、碎石等 (m3) |       | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                     |
|     | 2) 運搬距離区分                           | 20m未満       |       | 公社割引補正:なし<br>週休:補正なし     | 週休:補正なし               |                     |
|     |                                     |             |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                     |
|     | 普通作業員                               | 0.210       | 人     |                          |                       |                     |
|     | 合 計                                 |             |       |                          |                       | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|     | 単 価                                 |             | [各単位] |                          |                       |                     |
|     | 単位                                  |             |       |                          |                       |                     |
|     | *** S 単 - 6号 ***                    |             |       |                          |                       |                     |
|     | コンクリート処分費                           |             | ton   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出         |
|     | コンクリート処分費                           |             |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                     |
|     | 1) 地域資材単価コード                        |             |       | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                     |
|     | 2) 資材規格                             |             |       | 公社割引補正:なし                | 週休:補正なし               |                     |
|     | 3) 単価の入力                            |             |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                     |
|     | コンクリート処分費                           | 1.000       | ton   |                          |                       |                     |
|     | 合 計                                 |             |       |                          |                       | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|     | 単 価                                 |             |       |                          |                       |                     |
|     | *** S 単 - 7号 ***                    |             |       |                          |                       |                     |
|     | 残土                                  |             | m3    |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出         |
|     | 残土                                  |             |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                     |
|     | 1) 地域資材単価コード                        |             |       | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                     |
|     | 2) 資材規格                             |             |       | 公社割引補正:なし                | 週休:補正なし               |                     |
|     | 3) 単価の入力                            |             |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                     |
|     | 残土                                  | 1.000       | m3    |                          |                       |                     |
|     | 合 計                                 |             |       |                          |                       | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|     | 単 価                                 |             |       |                          |                       |                     |
|     | *** S 単 - 8号 ***                    |             |       |                          |                       |                     |
|     | 【構造物取壊し】                            |             | m3    |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出         |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,人力,昼間,4週8休以上     |             |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                     |
|     | 1) 作業区分                             | 無筋          |       | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                     |
|     | 2) 制約状況                             | 制約無         |       | 公社割引補正:なし                | 週休:補正なし               |                     |
|     | 3) 施工区分                             | 人力          |       | 時間的制約:なし                 | 制約作業時間:0.0            |                     |
|     | 4) 昼夜区分                             | 昼間          |       | 夜間制約作業時間:0.0             |                       |                     |
|     | 6) 週休 2 日補正                         | 4週8休以上      |       |                          |                       |                     |

|     |                |
|-----|----------------|
| 事業名 | 農地耕作条件改善事業 東伯2 |
| 工事名 | 杉地地区樋門整備工事     |

| コード | 名 称  | 数 量                       | 単位             | 単 価  | 金 額  | 備 考              |
|-----|--|---------------------------|----------------|--|--|------------------|
|     | 構造物とりこわし工無筋構造物 8休<br>制約無 人力 機労 昼間                              | 1.000                     | m3             |  |  |                  |
|     | 合 計  |                           |                |  |  | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価  |                           | m3             |  |  |                  |
|     | *** S単 - 9号 ***  |                           |                |  |  |                  |
|     | 【ガードパイプ撤去】   |                           | m              |  | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出      |
|     | 【ガードパイプ撤去】<br>ガードパイプ撤去,コンクリート建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し            |                           |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)作業区分   | ガードパイプ撤去                  |                |  |  |                  |
|     | 2)作業種別   | コンクリート建込                  |                |  |  |                  |
|     | 3)仕様   | 塗装                        |                |  |  |                  |
|     | 4)規格   | Gp-Cp-2B                  |                |  |  |                  |
|     | 5)時間的制約  | 受けない                      |                |  |  |                  |
|     | 6)夜間作業   | 無し                        |                |  |  |                  |
|     | ガードパイプ撤去(コンクリート建込)<br>Gp-Cp-2B                                 | 1.000                     | m              |  |  |                  |
|     | 合 計  |                           |                |  |  | 算出数量<br>1.000 m  |
|     | 単 価  |                           | m              |  |  |                  |
|     | *** S単 - 10号 ***   |                           |                |  |  |                  |
|     | SP 掘削  |                           | m3             |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出      |
|     | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                    |                           |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)土質   | 土砂                        |                |  |  |                  |
|     | 2)施工方法   | オープンカット                   |                |  |  |                  |
|     | 3)岩質   | -                         |                |  |  |                  |
|     | 4)押土の有無  | 無し                        |                |  |  |                  |
|     | 5)障害の有無  | 無し                        |                |  |  |                  |
|     | 6)施工数量   | 5,000m3未満                 |                |  |  |                  |
|     | 7)火薬使用   | -                         |                |  |  |                  |
|     | 8)破砕片除去の有無   | -                         |                |  |  |                  |
|     | 9)集積押土の有無  | -                         |                |  |  |                  |
|     | 単 価  |                           | m3             |  |  |                  |
|     | *** S単 - 11号 ***   |                           |                |  |  |                  |
|     | SP 人力積込  |                           | m3             |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出      |
|     | SP 人力積込<br>土砂  |                           |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)土質等区分  | 土砂                        |                |  |  |                  |
|     | 単 価  |                           | m3             |  |  |                  |
|     | *** S単 - 12号 ***   |                           |                |  |  |                  |
|     | SP 基礎砕石  |                           | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出      |
|     | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,クワッパン C-40 40~0mm(JIS規格品) |                           |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)砕石の厚さ  | 12.5cmを超え17.5cm以下         |                |  |  |                  |
|     | 2)砕石の計上区分  | 計上する                      |                |  |  |                  |
|     | 3)長期割引単価区分   |                           |                |  |  |                  |
|     | 4)砕石の種類  | クワッパン C-40 40~0mm(JIS規格品) |                |  |  |                  |
|     | 単 価  |                           | m <sup>2</sup> |  |  |                  |



UN70000

UN70000

UN70000