数　量　計　算　書

工　事　数　量　総　括　表

琴浦町福永33-27

工　事　名	災害復旧工事			事業区分		
				工事区分	農地災害	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格		単位	数　量	総括数量	摘　　要
農地災害			式	1	1	
土　　工			式	1	1	
掘 削 工			式	1	1	
掘　　削	地　山：土　砂		m3	3.5	4	
	崩　土：土　砂		m3	26.2	26	
盛 土 工			式	1	1	
盛　　土	流用土		m3	33.7	34	
法面整形工			式	1	1	
法面整形	盛土部		m2	40.5	41	
残土処理工			式	1	1	
残土処理	残土運搬		m3	3.8	4	
耕地復旧工			式	1	1	
畦畔工			式	1	1	
畦畔築立	流用土		m	13.5	13.5	

工　事　数　量　総　括　表

琴浦町福永33-27

工　事　名	災害復旧工事		事業区分		
			工事区分	農地災害	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	総括数量	摘　　要
法面工		式	1	1	
植生工		式	1	1	
植生シート	肥料袋無	m2	40.5	41	
ブロック積工					
作業土工		式	1	1	
床　　掘	土　砂	m3	12.0	12	
埋　　戻	流用土	m3	4.2	4	
コンクリートブロック工		式	1	1	
ブロック積基礎	H250	m	12.9	12.9	
ブロック積	1：0.5 裏コンなし	m2	15.1	15	
裏込砕石	RC-40	m3	5.2	5	
天端コンクリート		m	12.9	12.9	
小口止めコンクリート	1号小口止め	箇所	1.0	1	
	2号小口止め	箇所	1.0	1	

工　事　数　量　総　括　表

琴浦町福永33-27

工　事　名	災害復旧工事			事業区分		
				工事区分	農地災害	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	総括数量	摘　　要	
すり付け工		式	1	1		
法面復旧工		式	1	1		
植生土のう積	流用土	m2	2.5	3		
仮設工		式	1	1		
仮設道路工		式	1	1		
敷鉄板設置撤去	W=3.0m t=22mm	m2	135.0	135		
運搬費						
仮設材運搬	仮設材積卸し	t	24.0	24		
	敷鉄板運搬	t	24.0	24		

土　工　数量総括表

琴浦町福永33-27

レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	単　位	数　量	摘　要
土　工						
	掘 削 工	掘　削	地　山：土　砂	m^3	3.5	
			崩　土：土　砂	m^3	26.2	
	盛 土 工	盛　土	流 用 土	m^3	33.7	32.1m3 + 1.6m3
	法面整形工	法面整形	盛 土 部	m^2	40.5	
	残土処理工	残土処理	運搬距離	m^3	3.8	

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	修正距離	掘削（地山）：C1			摘　要	修正距離	掘削（崩土）：C2			摘　要
			断　面	平均断面	立　積			断　面	平均断面	立　積	
NO.0	0.00	0.00	0.5	-	-		0.00	0.3	-	-	
NO.1	5.50	5.50	0.2	0.35	1.9		5.50	3.2	1.75	9.6	
NO.2	4.50	4.50	0.1	0.15	0.7		4.50	2.3	2.75	12.4	
NO.3	3.50	3.50	0.4	0.25	0.9		3.50	0.1	1.20	4.2	
合　計	m 13.50	m 13.50			m3 3.5		m 13.50			m3 26.2	

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	修正距離	盛土：B			摘　要	修正距離	畦畔盛土			摘　要
			断　面	平均断面	立　積			断　面	平均断面	立　積	
NO.0	0.00	0.00	0.7	-	-		0.00	0.12	-	-	
NO.1	5.50	5.50	3.7	2.20	12.1		5.50	0.12	0.12	0.7	
NO.2	4.50	4.50	2.5	3.10	14.0		4.50	0.12	0.12	0.5	
NO.3	3.50	3.50	0.9	1.70	6.0		3.50	0.12	0.12	0.4	
合　計	m 13.50	m 13.50			m3 32.1		m 13.50			m3 1.6	

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	修正距離	法面整形：L			摘　要	修正距離				摘　要
			法　長	平均法長	面　積			法　長	平均法長	面　積	
NO.0	0.00	0.00	3.0	-	-						
NO.1	5.50	5.50	3.0	3.00	16.5						
NO.2	4.50	4.50	3.0	3.00	13.5						
NO.3	3.50	3.50	3.0	3.00	10.5						
合　計	m 13.50	m 13.50			m2 40.5						

残 土 処 理 計 算 書

項　　目	掘　削　工			盛土工			埋戻工	摘　　要
	掘　削 （地山）	掘　削 （崩土）	床　掘 （土砂）	盛　土 （流用土）	畦畔盛土 （流用土）		埋　戻 （流用土）	
土　　工	3.5	26.2		32.1	1.6			
ブロック積工 作業土工			12.0				4.2	
合　　計	3.5 m^3	26.2 m^3	12.0 m^3	32.1 m^3	1.6 m^3	m^3	4.2 m^3	

発　生　土　＝　3.5　＋　26.2　＋　12.0　＝　41.7 m^3

搬　入　土　＝　＝　— m^3

残 土 処 理　＝　41.7　－（32.1　＋　1.6　＋　0.0　＋　4.2　）　＝　3.8 m^3

畦畔復旧工　数量総括表

琴浦町福永33-27

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
耕地復旧工						
	畦畔工	畦畔築立	流 用 土	m	13.5	

耕地復旧工 延長調書

種　　別：畦畔工
ブロック：
区　　分：
細　　別：畦畔築立
規　　格：　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
NO.0 ～ NO.3	13.5	
小　　計	13.5	
合　　計	13.5	

法　面　工　数量総括表

琴浦町福永33-27

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
法面工						
	植生工	植生シート	肥料袋無	m^2	40.5	

法　面　工　　数 量 計 算 書

測　点	距　離	修正距離	植生シート：L			摘　要	修正距離				摘　要
			法　長	平均法長	面　積			法　長	平均法長	面　積	
NO.0	0.00	0.00	3.0	-	-						
NO.1	5.50	5.50	3.0	3.00	16.5						
NO.2	4.50	4.50	3.0	3.00	13.5						
NO.3	3.50	3.50	3.0	3.00	10.5						
合　計	m 13.50	m 13.50			m2 40.5						

ブ ロ ッ ク 積 工　数 量 総 括 表

琴浦町福永33-27

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
ブロック積工						
	作業土工	床　掘	土　　砂	m^3	12.0	
		埋　戻	流 用 土	m^3	4.2	
	コンクリートブロック工	ブロック積基礎	H250	m	12.9	
		ブロック積	1:0.4 裏コンなし	m^2	15.1	
		裏込砕石	RC-40	m^3	5.2	
		天端コンクリート		m	12.9	
		小口止めコンクリート	1号小口止め	箇所	1	
			2号小口止め	箇所	1	

ブロック積工 作業土工数量計算書

測　点	距　離	修正距離	床掘：E			摘　要	修正距離	埋戻：F			摘　要
			断　面	平均断面	立　積			断　面	平均断面	立　積	
NO.0	0.00	0.00	0.8	-	-		0.00	0.3	-	-	
NO.1	5.50	5.50	0.9	0.85	4.7		5.50	0.3	0.30	1.7	
NO.2	4.50	4.50	0.9	0.90	4.1		4.50	0.3	0.30	1.4	
NO.3	3.50	3.50	0.9	0.90	3.2		3.50	0.3	0.30	1.1	
合　計	m 13.50	m 13.50			m3 12.0		m 13.50			m3 4.2	

コンクリートブロック工　数　量　計　算　書

測　点	距　離	修正距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ練積ﾌﾞﾛｯｸ：SL			摘　要	修正距離	裏込砕石：U			摘　要
			法　長	平均法長	面　積			断　面	平均断面	立　積	
NO.0+0.3	0.00	0.00	1.25	-	-		0.00	0.44	-	-	
NO.1	5.20	5.20	1.18	1.215	6.3		5.20	0.42	0.43	2.2	
NO.2	4.50	4.50	1.14	1.160	5.2		4.50	0.40	0.41	1.8	
NO.2+3.2	3.20	3.20	1.10	1.120	3.6		3.20	0.38	0.39	1.2	
合　計	m 12.90	m 12.90			m2 15.1		m 12.90			m3 5.2	

ブロック積工 延長調書

種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：
細　　別：ブロック積基礎
規　　格：H250　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
NO.0 +0.3～ NO.2+3.2	12.9	
小　　計	12.9	
合　　計	12.9	

ブロック積工 延長調書

種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：
細　　別：天端コンクリート
規　　格：　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
N0.0 +0.3～ N0.2+3.2	12.9	
小　　計	12.9	
合　　計	12.9	

ブロック積工 延長調書

種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：
細　　別：小口止めコンクリート
規　　格：1号　　単　位：個所

測　　点	数 量	摘　　要
NO.0	1.0	
小　　計	1	
合　　計	1	

ブロック積工 延長調書

種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：
細　　別：小口止めコンクリート
規　　格：2号　　単　位：個所

測　　点	数 量	摘　　要
NO.3	1.0	
小　　計	1	
合　　計	1	

す り 付 け 工 数 量 総 括 表

琴浦町福永33-27

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
すり付け工						
	法面復旧工	植生土のう積	流用土	m^2	2.5	

すり付け工数量計算書

植生土のう積





植生土のう積　(起点側)　A＝1/2×(0.50+1.26)×1.51＝　　1.3　m2
　　(終点側)　A＝1/2×(0.50+1.19)×1.37＝　　1.2　m2

計　　2.5　m2

仮　設　工　数量総括表

琴浦町福永33-27

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
仮　設　工						
	仮設道路工	敷　鉄　板	W=3.0m t=22mm	m^2	135.0	
		供用日数		日	21	

仮　設　工数量計算書

仮設道路工
（敷鉄板）



敷鉄板	延長(L)=	45.0	m			
	面積(A)=	45.0	m×3.0m =	135.0	m2	
	重　量 =	135.0	m2×178kg/m2 =	24030	kg =	24.0 t

敷鉄板供用日数算定表

工　種　名	数量	単位	日作業量 （QD）	実施作業日数 （日）	設計稼働 日数	1班当たり 設計作業日数	班編成	設計作業 日数	備考
直接工事費（仮設工を除く）									
災害復旧工事									
災害復旧工事									
土工	1.000	式							
・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削）　地山	4.000	m3	37.00	0.11	20	0.17	1	0.17	
・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削）　崩土	26.000	m3	42.00	0.62	20	0.93	1	0.93	
・盛土工	1.000	式							
・・機械盛土（2.5m未満）	32.000	m3	52.00	0.62	20	0.93	1	0.93	
・畦畔盛土工	1.000	式							
・・人力土工（盛土・埋戻）	2.000	m3	22.00	0.09	20	0.14	1	0.14	
・・締固工（ﾀﾝﾊﾟ締固め）	2.000	m3	36.00	0.06	20	0.09	1	0.09	
・法面整形工	1.000	式							
・・整形工（機械法面整形）	41.000	m2	220.00	0.19	20	0.29	1	0.29	
耕地復旧工	1.000	式							
・畦畔築立	13.500	m							
・・整形工（機械法面整形）	6.000	m2	220.00	0.03	20	0.05	1	0.05	
法面工	1.000	式							
・法面工（植生シート）	41.000	m2	250.00	0.16	20	0.24	1	0.24	
ブロック積工	1.000	式							
・作業土工	1.000	式							
・・作業土工（床掘）	12.000	m3	32.00	0.38	20	0.57	1	0.57	
・・作業土工（埋戻）	4.000	m3	40.00	0.10	20	0.15	1	0.15	
・ブロック積基礎	12.900	m							
・・コンクリート打設	1.226	m3	5.00	0.25	20	0.38	1	0.38	
・・型枠工	5.160	m2	15.00	0.34	20	0.51	1	0.51	
・・基礎砕石	8.385	m2	155.00	0.05	20	0.08	1	0.08	
・・コンクリート養生	4.000	日				4.00		4.00	
・ブロック積	15.000	m2	11.00	1.36	20	2.04	1	2.04	
・天端コンクリート	12.900	m							

敷鉄板供用日数算定表

工　種　名	数量	単位	日作業量（QD）	実施作業日数（日）	設計稼働日数	1班当たり設計作業日数	班編成	設計作業日数	備考
・・コンクリート打設	0.316	m3	5.00	0.06	20	0.09	1	0.09	
・・型枠工	1.806	m2	15.00	0.12	20	0.18	1	0.18	
・・コンクリート養生	4.000	日				4.00		4.00	
・1号小口止めコンクリート	1.000	箇所							
・・コンクリート打設	0.350	m3	5.00	0.07	20	0.11	1	0.11	
・・型枠工	2.820	m2	15.00	0.19	20	0.29	1	0.29	
・2号小口止めコンクリート	1.000	箇所							
・・コンクリート打設	0.301	m3	5.00	0.06	20	0.09	1	0.09	
・・型枠工	2.430	m2	15.00	0.16	20	0.24	1	0.24	
・・コンクリート養生	4.000	日				4.00		4.00	
すり付け工	1.000	式							
・植生土のう積	2.500	m2	5.90	0.42	20	0.63	1	0.63	
直接工事費（仮設工）									
仮設道路工	1.000	式							
・敷鉄板設置・撤去	135.000	m2	679.00	0.20	20	0.30	1	0.30	
合　計								20.50	
						供用日数		21	日

運　搬　費　数量総括表

琴浦町福永33-27

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
運　搬　費						
	仮設材運搬	仮設材積卸し	基地～現場～基地	t	24.0	仮設工数量計算より
		敷鉄板運搬	3.0×1.5×22mm	t	24.0	

数　量　計　算　書

工　事　数　量　総　括　表

福永33-28

工　事　名	災害復旧工事		事業区分		
			工事区分	農地災害	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	総括数量	摘　　要
農地災害		式	1	1	
土　　工		式	1	1	
掘 削 工		式	1	1	
掘　　削	地　山：土　砂	m3	13.2	13	
	崩　土：土　砂	m3	16.5	17	
盛 土 工		式	1	1	
盛　　土	流用土	m3	20.7	21	
法面整形工		式	1	1	
法面整形	盛土部	m2	36.0	36	
残土処理工		式	1	1	
残土処理	残土運搬	m3	19.9	20	
耕地復旧工		式	1	1	
畦畔工		式	1	1	
1号畦畔築立	流用土	m	8.5	8.5	
2号畦畔築立	流用土	m	5.5	5.5	

工　事　数　量　総　括　表

福永33-28

工　事　名	災害復旧工事			事業区分		
				工事区分	農地災害	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格		単位	数　量	総括数量	摘　　要
法面工			式	1	1	
植生工			式	1	1	
植生シート	肥料袋無		m2	36.0	36	
ブロック積工			式	1	1	
作業土工			式	1	1	
床　　掘	土　砂		m3	16.9	17	
埋　　戻	流用土		m3	6.0	6	
コンクリートブロック工			式	1	1	
1号ブロック積基礎	H300		m	8.5	8.5	
2号ブロック積基礎	H400		m	5.5	5.5	
ブロック積	1：0.5 裏コンなし		m2	19.3	19	
	1：0.5 裏コン10cm		m2	17.6	18	
裏込砕石	RC-40		m3	17.3	17	
1号天端コンクリート			m	8.5	8.5	
2号天端コンクリート			m	5.5	5.5	

工　事　数　量　総　括　表

福永33-28

工　事　名	災害復旧工事			事業区分		
				工事区分	農地災害	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格		単位	数　量	総括数量	摘　　要
すり付け工			式	1	1	
法面復旧工			式	1	1	
植生土のう積	流用土		m2	15.3	15	
仮設工			式	1	1	
仮設道路工			式	1	1	
敷鉄板設置撤去	W=3.0m t=22mm		m2	115.2	115	
運搬費						
仮設材運搬	仮設材積卸し		t	20.5	21	
	敷鉄板運搬		t	20.5	21	

土　工　数量総括表

福永33-28

レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	単　位	数　量	摘　要
土　工						
	掘削工	掘　削	地　山：土　砂	m^3	13.2	
			崩　土：土　砂	m^3	16.5	
	盛土工	盛　土	流用土	m^3	20.7	16.8m3 + 3.9m3
	法面整形工	法面整形	盛土部	m^2	36.0	
	残土処理工	残土処理	運搬距離	m^3	19.9	

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	修正距離	掘削（地山）：C1			摘　要	修正距離	掘削（崩土）：C2			摘　要
			断　面	平均断面	立　積			断　面	平均断面	立　積	
1NO.0	0.00	0.00	1.7	-	-		0.00		-	-	
1NO.1	3.00	3.00	0.8	1.25	3.8		3.00	0.7	0.35	1.1	
1NO.2	2.50	2.50	0.7	0.75	1.9		2.50	0.7	0.70	1.8	
小　計	m 5.50	m 5.50			m3 5.7		m 5.50			m3 2.9	
2NO.0	0.00	0.00	0.6	-	-		0.00	0.4	-	-	
2NO.1	3.00	3.00	0.4	0.50	1.5		3.00	0.8	0.60	1.8	
小　計	m 3.00	m 3.00			m3 1.5		m 3.00			m3 1.8	
3NO.0	0.00	0.00	0.6	-	-		0.00	1.1	-	-	
3NO.1	3.00	3.00	0.5	0.55	1.7		3.00	3.7	2.40	7.2	
3NO.2	2.50	2.50	2.9	1.70	4.3		2.50		1.85	4.6	
小　計	m 5.50	m 5.50			m3 6.0		m 5.50			m3 11.8	
合　計	m 14.00	m 14.00			m3 13.2		m 14.00			m3 16.5	

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	修正距離	盛土：B			摘　要	修正距離	畦畔盛土			摘　要
			断　面	平均断面	立　積			断　面	平均断面	立　積	
1NO.0	0.00	0.00	0.2	-	-		0.00	0.28	-	-	
1NO.1	3.00	3.00	0.6	0.40	1.2		3.00	0.28	0.28	0.8	
1NO.2	2.50	2.50	0.5	0.55	1.4		2.50	0.28	0.28	0.7	
小　計	m 5.50	m 5.50			m3 2.6		m 5.50			m3 1.5	
2NO.0	0.00	0.00	0.6	-	-		0.00	0.28	-	-	
2NO.1	3.00	3.00	0.8	0.70	2.1		3.00	0.28	0.28	0.8	
小　計	m 3.00	m 3.00			m3 2.1		m 3.00			m3 0.8	
3NO.0	0.00	0.00	0.9	-	-		0.00	0.29	-	-	
3NO.1	3.00	3.00	3.5	2.20	6.6		3.00	0.29	0.29	0.9	
3NO.2	2.50	2.50	0.9	2.20	5.5		2.50	0.29	0.29	0.7	
小　計	m 5.50	m 5.50			m3 12.1		m 5.50			m3 1.6	
合　計	m 14.00	m 14.00			m3 16.8		m 14.00			m3 3.9	

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	修正距離	法面整形：L			摘　要	修正距離				摘　要
			法　長	平均法長	面　積			法　長	平均法長	面　積	
1NO.0	0.00	0.00	3.0	-	-						
1NO.1	3.00	3.00	3.0	3.00	9.0						
1NO.2	2.50	2.50	3.0	3.00	7.5						
小　計	m 5.50	m 5.50			m2 16.5						
2NO.0	0.00	0.00	3.0	-	-						
2NO.1	3.00	3.00	3.0	3.00	9.0						
小　計	m 3.00	m 3.00			m2 9.0						
3NO.0	0.00	0.00	1.9	-	-						
3NO.1	3.00	3.00	1.9	1.90	5.7						
3NO.2	2.50	2.50	1.9	1.90	4.8						
小　計	m 5.50	m 5.50			m2 10.5						
合　計	m 14.00	m 14.00			m2 36.0						

残 土 処 理 計 算 書

項　　目	掘　削　工			盛土工		埋戻工		摘　　要
	掘　削 （地山）	掘　削 （崩土）	床　掘 （土砂）	盛　土 （流用土）	畦畔盛土 （流用土）	埋　戻 （流用土）		
土　　工	13.2	16.5		16.8	3.9			
ブロック積工 作業土工			16.9			6.0		
合　　計	13.2 m^3	16.5 m^3	16.9 m^3	16.8 m^3	3.9 m^3	6.0 m^3		

発　生　土　＝　13.2　＋　16.5　＋　16.9　＝　46.6 m^3

搬　入　土　＝　＝　—　m^3

残 土 処 理　＝　46.6　－（　16.8　＋　3.9　＋　6.0　）　＝　19.9 m^3

畦畔復旧工　数量総括表

福永33-28

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
耕地復旧工						
	畦畔工	1号畦畔築立	流 用 土	m	8.5	
		2号畦畔築立	流 用 土	m	5.5	

耕地復旧工 延長調書

種　　別：畦畔工
ブロック：
区　　分：
細　　別：畦畔築立
規　　格：1号　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
1N0.0 ～ 1N0.2	5.5	
2N0.0 ～ 2N0.1	3.0	
小　　計	8.5	
合　　計	8.5	

耕地復旧工 延長調書

種　　別：畦畔工
ブロック：
区　　分：
細　　別：畦畔築立
規　　格：2号　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
3NO.0 ～ 3NO.2	5.5	
小　　計	5.5	
合　　計	5.5	

法　面　工　数量総括表

福永33-28

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
法面工						
	植生工	植生シート	肥料袋無	m^2	36.0	

法　面　工　　数 量 計 算 書

測　点	距　離	修正距離	植生シート：L			摘　要	修正距離				摘　要
			法　長	平均法長	面　積			法　長	平均法長	面　積	
1NO.0	0.00	0.00	3.0	-	-						
1NO.1	3.00	3.00	3.0	3.00	9.0						
1NO.2	2.50	2.50	3.0	3.00	7.5						
小　計	m 5.50	m 5.50			m2 16.5						
2NO.0	0.00	0.00	3.0	-	-						
2NO.1	3.00	3.00	3.0	3.00	9.0						
小　計	m 3.00	m 3.00			m2 9.0						
3NO.0	0.00	0.00	1.9	-	-						
3NO.1	3.00	3.00	1.9	1.90	5.7						
3NO.2	2.50	2.50	1.9	1.90	4.8						
小　計	m 5.50	m 5.50			m2 10.5						
合　計	m 14.00	m 14.00			m2 36.0						

ブ ロ ッ ク 積 工　数 量 総 括 表

福永33-28

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
ブロック積工						
	作業土工	床　掘	土　　砂	m^3	16.9	
		埋　戻	流 用 土	m^3	6.0	
	コンクリートブロック工	1号ブロック積基礎	H300	m	8.5	
		2号ブロック積基礎	H400	m	5.5	
		ブロック積	1:0.5 裏コンなし	m^2	19.3	
		ブロック積	1:0.5 裏コン10cm	m^2	17.6	
		裏込砕石	RC-40	m^3	17.3	
		1号天端コンクリート		m	8.5	
		2号天端コンクリート		m	5.5	

ブロック積工 作業土工数量計算書

測　点	距　離	修正距離	床掘：E			摘　要	修正距離	埋戻：F			摘　要
			断　面	平均断面	立　積			断　面	平均断面	立　積	
1NO.0	0.00	0.00	1.1	-	-		0.00	0.4	-	-	
1NO.1	3.00	3.00	1.0	1.05	3.2		3.00	0.4	0.40	1.2	
1NO.2	2.50	2.50	1.1	1.05	2.6		2.50	0.4	0.40	1.0	
小　計	m 5.50	m 5.50			m3 5.8		m 5.50			m3 2.2	
2NO.0	0.00	0.00	1.0	-	-		0.00	0.4	-	-	
2NO.1	3.00	3.00	1.1	1.05	3.2		3.00	0.4	0.40	1.2	
小　計	m 3.00	m 3.00			m3 3.2		m 3.00			m3 1.2	
3NO.0	0.00	0.00	1.6	-	-		0.00	0.6	-	-	
3NO.1	3.00	3.00	1.3	1.45	4.4		3.00	0.4	0.50	1.5	
3NO.2	2.50	2.50	1.5	1.40	3.5		2.50	0.5	0.45	1.1	
小　計	m 5.50	m 5.50			m3 7.9		m 5.50			m3 2.6	
合　計	m 14.00	m 14.00			m3 16.9		m 14.00			m3 6.0	

コンクリートブロック工　数　量　計　算　書

測　点	距　離	修正距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ練積ﾌﾞﾛｯｸ：SL			摘　要	修正距離	裏込砕石：U			摘　要
			法　長	平均法長	面　積			断　面	平均断面	立　積	
1NO.0	0.00	0.00	2.26	－	－		0.00	0.99	－	－	
1NO.1	3.00	3.00	2.26	2.260	6.8		3.00	0.99	0.99	3.0	
1NO.2	2.50	2.50	2.26	2.260	5.7		2.50	0.99	0.99	2.5	
小　計	m 5.50	m 5.50			m2 12.5		m 5.50			m3 5.5	
2NO.0	0.00	0.00	2.26	－	－		0.00	0.99	－	－	
2NO.1	3.00	3.00	2.26	2.260	6.8		3.00	0.99	0.99	3.0	
小　計	m 3.00	m 3.00			m2 6.8		m 3.00			m3 3.0	
3NO.0	0.00	0.00	3.19	－	－		0.00	1.60	－	－	
3NO.1	3.00	3.00	3.19	3.190	9.6		3.00	1.60	1.60	4.8	
3NO.2	2.50	2.50	3.19	3.190	8.0		2.50	1.60	1.60	4.0	
小　計	m 5.50	m 5.50			m2 17.6		m 5.50			m3 8.8	
合　計	m 14.00	m 14.00			m2 36.9		m 14.00			m3 17.3	

ブロック積工 延長調書

種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：
細　　別：1号ブロック積基礎
規　　格：H300　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
1N0.0 ～ 1N0.2	5.5	
2N0.0 ～ 2N0.1	3.0	
小　　計	8.5	
合　　計	8.5	

ブロック積工 延長調書

種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：
細　　別：1号天端コンクリート
規　　格：　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
1N0.0 ～ 1N0.2	5.5	
2N0.0 ～ 2N0.1	3.0	
小　　計	8.5	
合　　計	8.5	

ブロック積工 延長調書

種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：
細　　別：2号ブロック積基礎
規　　格：H400　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
3NO.0 ～ 3NO.2	5.5	
小　　計	5.5	
合　　計	5.5	

ブロック積工 延長調書

種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：
細　　別：2号天端コンクリート
規　　格：　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
3NO.0 ～ 3NO.2	5.5	
小　　計	5.5	
合　　計	5.5	

す り 付 け 工 数 量 総 括 表

福永33-28

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
すり付け工						
	法面復旧工	植生土のう積	流用土	m^2	15.3	

す り 付 け 工 数 量 計 算 書

植生土のう積（1NO.0付近，1NO.2付近）



植生土のう積 （起点側） A＝1/2×(0.50+1.71)×2.42＝ 2.7 m2

（終点側） A＝1/2×(0.50+1.71)×2.42＝ 2.7 m2

計 5.4 m2

すり付け工数量計算書

植生土のう積（2NO.0付近，2NO.1付近）



植生土のう積 （起点側） A＝1/2×(0.50+1.71)×2.42＝ 2.7 m2
（終点側） A＝1/2×(0.50+1.71)×2.42＝ 2.7 m2

計 5.4 m2

すり付け工数量計算書

植生土のう積（3NO.2付近）



植生土のう積 （終点側） A＝1/2×(0.50+2.18)×3.35＝　　4.5　m2

計　　4.5　m2

仮　設　工　数量総括表

福永33-28

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
仮　設　工						
	仮設道路工	敷　鉄　板	W=3.0m t=22mm	m^2	115.2	
		供用日数		日	29	

仮　設　工数量計算書

仮設道路工
（敷鉄板）



敷 鉄 板	延長(L)=	38.4	m				
	面積(A)=	38.4	m×3.0m =	115.2	m2		
	重　量 =	115.2	m2×178kg/m2 =	20505.6	kg =	20.5	t

敷鉄板供用日数算定表

工　種　名	数量	単位	日作業量 （QD）	実施作業日数 （日）	設計稼働 日数	1班当たり 設計作業日数	班編成	設計作業 日数	備考
直接工事費（仮設工を除く）									
災害復旧工事									
土工	1.000	式							
・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削）　地山	13.000	m3	37.00	0.35	20	0.53	1	0.53	
・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削）　崩土	17.000	m3	42.00	0.40	20	0.60	1	0.60	
・盛土工	1.000	式							
・・機械盛土（2.5m未満）	17.000	m3	52.00	0.33	20	0.50	1	0.50	
・畦畔盛土工	1.000	式							
・・人力土工（盛土・埋戻）	4.000	m3	22.00	0.18	20	0.27	1	0.27	
・・締固工（ﾀﾝﾊﾟ締固め）	4.000	m3	36.00	0.11	20	0.17	1	0.17	
・法面整形工	1.000	式							
・・整形工（機械法面整形）	36.000	m2	220.00	0.16	20	0.24	1	0.24	
耕地復旧工	1.000	式							
・1号畦畔築立	8.500	m							
・・整形工（機械法面整形）	5.100	m2	220.00	0.02	20	0.03	1	0.03	
・2号畦畔築立	5.500	m							
・・整形工（機械法面整形）	3.500	m2	220.00	0.02	20	0.03	1	0.03	
法面工	1.000	式							
・法面工（植生シート）	36.000	m2	250.00	0.14	20	0.21	1	0.21	
ブロック積工	1.000	式							
・作業土工	1.000	式							
・・作業土工（床掘）	17.000	m3	32.00	0.53	20	0.80	1	0.80	
・・作業土工（埋戻）	6.000	m3	40.00	0.15	20	0.23	1	0.23	
・1号ブロック積基礎	8.500	m							
・・コンクリート打設	0.925	m3	5.00	0.19	20	0.29	1	0.29	
・・型枠工	3.825	m2	15.00	0.26	20	0.39	1	0.39	
・・基礎砕石	5.525	m2	155.00	0.04	20	0.06	1	0.06	
・・コンクリート養生	4.000	日				4.00		4.00	
・ブロック積	19.000	m2	11.00	1.73	20	2.60	1	2.60	
・1号天端コンクリート	8.500	m							
・・コンクリート打設	0.260	m3	5.00	0.05	20	0.08	1	0.08	

敷鉄板供用日数算定表

工　種　名	数量	単位	日作業量（QD）	実施作業日数（日）	設計稼働日数	1班当たり設計作業日数	班編成	設計作業日数	備考
・・型枠工	1.488	m2	15.00	0.10	20	0.15	1	0.15	
・・コンクリート養生	4.000	日				4.00		4.00	
・2号ブロック積基礎	5.500	m							
・・コンクリート打設	1.025	m3	5.00	0.21	20	0.32	1	0.32	
・・型枠工	3.575	m2	15.00	0.24	20	0.36	1	0.36	
・・基礎砕石	4.125	m2	155.00	0.03	20	0.05	1	0.05	
・・コンクリート養生	4.000	日				4.00		4.00	
・ブロック積	18.000	m2	11.00	1.64	20	2.46	1	2.46	
・2号天端コンクリート	5.500	m							
・・コンクリート打設	0.278	m3	5.00	0.06	20	0.09	1	0.09	
・・型枠工	1.238	m2	15.00	0.08	20	0.12	1	0.12	
・・コンクリート養生	4.000	日				4.00		4.00	
すり付け工	1.000	式							
・植生土のう積	5.000	m2	5.90	0.85	20	1.28	1	1.28	
直接工事費（仮設工）									
仮設道路工	1.000	式							
・敷鉄板設置・撤去	115.200	m2	679.00	0.17	20	0.26	1	0.26	
合　計								28.12	
						供用日数		29	日

運　搬　費　数量総括表

福永33-28

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
運　搬　費						
	仮設材運搬	仮設材積卸し	基地～現場～基地	t	20.5	仮設工数量計算より
		敷鉄板運搬	3.0×1.5×22mm	t	20.5	

数　量　計　算　書

工　事　数　量　総　括　表

琴浦町福永30

工　事　名	災害復旧工事		事業区分		
			工事区分	農地災害	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	総括数量	摘　　要
農地災害		式	1	1	
土　　工		式	1	1	
掘 削 工		式	1	1	
掘　　削	地　山：土　砂	m3	3.8	4	
	崩　土：土　砂	m3	7.7	8	
盛 土 工		式	1	1	
盛　　土	流用土	m3	10.3	10	
法面整形工		式	1	1	
法面整形	盛土部	m2	30.0	30	
残土処理工		式	1	1	
残土処理	残土運搬	m3	10.4	10	
法面工		式	1	1	
植生工		式	1	1	
植生シート	肥料袋無	m2	30.0	30	

工　事　数　量　総　括　表

琴浦町福永30

工　事　名	災害復旧工事			事業区分		
				工事区分	農地災害	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格		単位	数　量	総括数量	摘　　要
ブロック積工			式	1	1	
作業土工			式	1	1	
床　　掘	土　砂		m3	14.9	15	
埋　　戻	流用土		m3	5.7	6	
コンクリートブロック工			式	1	1	
ブロック積基礎	H300		m	14.0	14.0	
ブロック積	1：0.5 裏コン無		m2	28.7	29	
裏込砕石	RC-40		m3	11.7	12	
天端コンクリート			m	14.0	14.0	
すり付け工			式	1	1	
法面復旧工			式	1	1	
植生土のう積	流用土		m2	4.7	5	
仮設工			式	1	1	
仮設道路工（盛土）			式	1	1	

工　事　数　量　総　括　表

琴浦町福永30

工　事　名	災害復旧工事		事業区分		
			工事区分	農地災害	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	総括数量	摘　　要
仮設盛土	山土	m3	10.1	10	
上置砕石	RC-40　t=10cm	m2	20.4	20	
仮設道路撤去	掘削、残土運搬	m3	12.1	12	
ブルーシート	設置・撤去	m2	30.3	30	
廃プラ処分	運搬	kg	3.1	3	
仮設道路工（敷鉄板）		式	1	1	
敷鉄板設置撤去	W=3.0m t=22mm	m2	42.0	42	
運搬費					
仮設材運搬	仮設材積卸し	t	7.5	8	
	敷鉄板運搬	t	7.5	8	

土　工　数量総括表

琴浦町福永30

レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	単　位	数　量	摘　要
土　工						
	掘 削 工	掘　削	地　山：土　砂	m^3	3.8	
			崩　土：土　砂	m^3	7.7	
	盛 土 工	盛　土	流 用 土	m^3	10.3	
	法面整形工	法面整形	盛 土 部	m^2	30.0	
	残土処理工	残土処理	運搬距離	m^3	10.4	

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	修正距離	掘削（地山）：C1			摘　要	修正距離	掘削（崩土）：C2			摘　要
			断　面	平均断面	立　積			断　面	平均断面	立　積	
NO.0	0.00	0.00	0.7	-	-		0.00		-	-	
NO.1	5.50	5.50	0.1	0.40	2.2		5.50	0.9	0.45	2.5	
NO.2	6.50	6.50	0.2	0.15	1.0		6.50	0.5	0.70	4.6	
NO.3	2.00	2.00	0.4	0.30	0.6		2.00	0.1	0.30	0.6	
合　計	m 14.00	m 14.00			m3 3.8		m 14.00			m3 7.7	

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	修正距離	盛土：B			摘　要	修正距離				摘　要
			断　面	平均断面	立　積			断　面	平均断面	立　積	
NO.0	0.00	0.00	0.5	-	-				-	-	
NO.1	5.50	5.50	1.1	0.80	4.4						
NO.2	6.50	6.50	0.5	0.80	5.2						
NO.3	2.00	2.00	0.2	0.35	0.7						
合　計	m 14.00	m 14.00			m3 10.3		m			m3	

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	修正距離	法面整形：L			摘　要	修正距離				摘　要
			法　長	平均法長	面　積			法　長	平均法長	面　積	
NO.0	0.00	0.00	2.1	-	-						
NO.1	5.50	5.50	2.1	2.10	11.6						
NO.2	6.50	6.50	2.2	2.15	14.0						
NO.3	2.00	2.00	2.2	2.20	4.4						
合　計	m 14.00	m 14.00			m2 30.0						

残 土 処 理 計 算 書

項　　目	掘　削　工			盛土工		埋戻工		摘　　要
	掘　削 （地山）	掘　削 （崩土）	床　掘 （土砂）	盛　土 （流用土）	畦畔盛土 （流用土）	埋　戻 （流用土）		
土　　工	3.8	7.7		10.3				
ブロック積工 作業土工			14.9			5.7		
合　　計	3.8 m^3	7.7 m^3	14.9 m^3	10.3 m^3	m^3	5.7 m^3		

発　生　土　＝　3.8　＋　7.7　＋　14.9　＝　26.4 m^3

搬　入　土　＝　＝　—　m^3

残 土 処 理　＝　26.4　－（　10.3　＋　0.0　＋　5.7　）　＝　10.4 m^3

法　面　工　数量総括表

琴浦町福永30

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
法面工						
	植生工	植生シート	肥料袋無	m^2	30.0	

法　面　工　　数 量 計 算 書

測　点	距　離	修正距離	植生シート：L			摘　要	修正距離				摘　要
			法　長	平均法長	面　積			法　長	平均法長	面　積	
NO.0	0.00	0.00	2.1	-	-						
NO.1	5.50	5.50	2.1	2.10	11.6						
NO.2	6.50	6.50	2.2	2.15	14.0						
NO.3	2.00	2.00	2.2	2.20	4.4						
合　計	m 14.00	m 14.00			m2 30.0						

ブ ロ ッ ク 積 工　数 量 総 括 表

琴浦町福永30

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
ブロック積工						
	作業土工	床　掘	土　　砂	m^3	14.9	
		埋　戻	流 用 土	m^3	5.7	
	コンクリートブロック工	ブロック積基礎	H300	m	14.0	
		ブロック積	1:0.5 裏コンなし	m^2	28.7	
		裏込砕石	RC-40	m^3	11.7	
		天端コンクリート		m	14.0	

ブロック積工 作業土工数量計算書

測　点	距　離	修正距離	床掘：E			摘　要	修正距離	埋戻：F			摘　要
			断　面	平均断面	立　積			断　面	平均断面	立　積	
NO.0	0.00	0.00	1.0	-	-		0.00	0.4	-	-	
NO.1	5.50	5.50	1.1	1.05	5.8		5.50	0.4	0.40	2.2	
NO.2	6.50	6.50	1.0	1.05	6.8		6.50	0.4	0.40	2.6	
NO.3	2.00	2.00	1.3	1.15	2.3		2.00	0.5	0.45	0.9	
合　計	m 14.00	m 14.00			m3 14.9		m 14.00			m3 5.7	

コンクリートブロック工　数　量　計　算　書

測　点	距　離	修正距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ練積ﾌﾞﾛｯｸ：SL			摘　要	修正距離	裏込砕石：U			摘　要
			法　長	平均法長	面　積			断　面	平均断面	立　積	
NO.0	0.00	0.00	2.18	－	－		0.00	0.89	－	－	
NO.1	5.50	5.50	2.08	2.130	11.7		5.50	0.84	0.87	4.8	
NO.2	6.50	6.50	1.96	2.020	13.1		6.50	0.78	0.81	5.3	
NO.3	2.00	2.00	1.92	1.940	3.9		2.00	0.77	0.78	1.6	
合　計	m 14.00	m 14.00			m2 28.7		m 14.00			m3 11.7	

ブロック積工 延長調書

種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：
細　　別：ブロック積基礎
規　　格：H300　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
NO.0～ NO.3	14.0	
小　　計	14.0	
合　　計	14.0	

ブロック積工 延長調書

種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：
細　　別：天端コンクリート
規　　格：　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
NO.0～ NO.3	14.0	
小　　計	14.0	
合　　計	14.0	

す り 付 け 工 数 量 総 括 表

琴浦町福永30

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
すり付け工						
	法面復旧工	植生土のう積	流用土	m^2	4.7	

すり付け工数量計算書

植生土のう積





植生土のう積 （起点側） A＝1/2×(0.50+1.67)×2.35＝ 2.5 m2

（終点側） A＝1/2×(0.50+1.56)×2.12＝ 2.2 m2

計 4.7 m2

仮　設　工　数量総括表

琴浦町福永30

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
仮　設　工						
	仮設道路工（盛土）	仮設盛土	山土	m^3	10.1	
		上置砕石	RC-40 t=10cm	m^2	20.4	
		仮設道路撤去	掘削・運搬	m^3	12.1	
		ブルーシート		m^2	30.3	
		廃プラ処分	運搬	kg	3.1	
	仮設道路工（敷鉄板）	敷　鉄　板	W=3.0m t=22mm	m^2	42.0	
		供用日数		日	18	

仮　設　工数量計算書

仮設道路工
（仮設盛土）





Ⓐ－Ⓐ断面



A=1/2×(4.00+5.28)×0.64＝2.97m2

仮設道路（盛土）数量

仮設盛土＝	10.1	m3			
上置砕石＝	6.80	×3.0＝	20.4	m2	
仮設道路撤去＝	10.1	＋ 20.4×0.10	＝	12.1	m3
ブルーシート＝	30.3	m2			
廃プラ重量＝	30.3	×2.0kg/19.44m2＝		3.1	kg

仮　設　盛　土　　数量計算書

測　点	距　離	修正距離	仮設盛土			摘　要	修正距離				摘　要
			断　面	平均断面	立　積			断　面	平均断面	立　積	
0	0.00	0.00	0.00	-	-				-	-	
A-A	5.70	5.70	2.97	1.49	8.5						
+6.8	1.10	1.10	0.00	1.49	1.6						
合　計	m 6.80	m 6.80			m3 10.1		m			m3	

仮　設　工数量計算書

仮設道路工
（敷鉄板）



敷鉄板	延長(L)=	14.0	m			
	面積(A)=	14.0	m×3.0m =	42.0	m2	
	重　量 =	42.0	m2×178kg/m2 =	7476	kg =	7.5 t

敷鉄板供用日数算定表

工 種 名	数量	単位	日作業量（QD）	実施作業日数（日）	設計稼働日数	1班当たり設計作業日数	班編成	設計作業日数	備考
直接工事費（仮設工を除く）									
災害復旧工事									
災害復旧工事									
土工	1.000	式							
・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削） 地山	4.000	m3	37.00	0.11	20	0.17	1	0.17	
・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削） 崩土	8.000	m3	42.00	0.19	20	0.29	1	0.29	
・盛土工	1.000	式							
・・機械盛土（2.5m未満）	10.000	m3	52.00	0.19	20	0.29	1	0.29	
・法面整形工	1.000	式							
・・整形工（機械法面整形）	30.000	m2	220.00	0.14	20	0.21	1	0.21	
法面工	1.000	式							
・法面工（植生シート）	30.000	m2	250.00	0.12	20	0.18	1	0.18	
ブロック積工	1.000	式							
・作業土工	1.000	式							
・・作業土工（床掘）	15.000	m3	32.00	0.47	20	0.71	1	0.71	
・・作業土工（埋戻）	6.000	m3	40.00	0.15	20	0.23	1	0.23	
・ブロック積基礎	14.000	m							
・・コンクリート打設	1.523	m3	5.00	0.30	20	0.45	1	0.45	
・・型枠工	6.300	m2	15.00	0.42	20	0.63	1	0.63	
・・基礎砕石	9.100	m2	155.00	0.06	20	0.09	1	0.09	
・・コンクリート養生	4.000	日				4.00		4.00	
・ブロック積	28.000	m2	11.00	2.55	20	3.83	1	3.83	
・天端コンクリート	14.000	m							
・・コンクリート打設	0.428	m3	5.00	0.09	20	0.14	1	0.14	
・・型枠工	2.450	m2	15.00	0.16	20	0.24	1	0.24	
・・コンクリート養生	4.000	日				4.00		4.00	
すり付け工	1.000	式							
・植生土のう積	5.000	m2	5.90	0.85	20	1.28	1	1.28	

直接工事費（仮設工）									
仮設道路工（盛土）	1.000	式							
・機械盛土（2.5m以上4.0m未満）	10.000	m3	86.00	0.12	20	0.18	1	0.18	
・上置砕石	20.000	m2	268.00	0.07	20	0.11	1	0.11	
・ブルーシート設置	30.000	m2	1000.00	0.03	20	0.05	1	0.05	
仮設道路工（敷鉄板）	1.000	式							
・敷鉄板設置・撤去	42.000	m2	679.00	0.06	20	0.09	1	0.09	
合　計								17.17	
						供用日数		18	日

運　搬　費　数量総括表

琴浦町福永30

レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
運　搬　費						
	仮設材運搬	仮設材積卸し	基地～現場～基地	t	7.5	仮設工数量計算より
		敷鉄板運搬	3.0×1.5×22mm	t	7.5	