



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和3年度

災害復旧事業

槻下地区

33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事

# 金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000



UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ( )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ( )		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ( )			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	タンバ( )				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		1.330	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	植生シート工		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	肥料袋無し・人工張芝付(一重衤・標準品)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)市場単価コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)規格	肥料袋無し・人工張芝付(一重衤・		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	植生シート工					
	肥料袋無し・人工張芝付(一重衤・標準品)	1.000	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	残土処分費			夜間制約作業時間:0.0		
	帽子取第2事業所	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	木杭人力打設		本		50.000 本	歩A 当たり算出
	木杭人力打設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1.5m,9cm,湿った赤土、粘土,1.0m,なし					

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)杭長(m)(KIL)	1.5m		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)杭径(cm)	9cm		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)土質区分	湿った赤土、粘土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)根入長(KNL)	1.0m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)単価0円区分(木杭)	なし				
	松丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	50.000	本			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	3.020	人			
	合 計					算出数量 50.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 6号 ***					
	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50~75mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	50~75mm		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 206.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 7号 ***					
	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)被覆材区分	碎石		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)被覆材の断面積(m <sup>2</sup> )	0.108m <sup>2</sup>		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日			
	軽油	36.000	L			
	バックホ給油					
	運転手(特殊)	1.000	人			
	普通作業員					
	補助労務	7.000	人			
	合 計					算出数量 925.925 m
	単 価		m			
	*** S単 - 8号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	6		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油					
	バックホ給油	365.000	L			

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 ( 特殊 )	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 9号 ***					
	敷き鉄板輸送費		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 20km まで, 往復計上, 計上する (敷鉄板) ) , 基地 (積込・取卸) , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円 / ton)	0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離 (片道)	12m 以内 20km まで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する (敷鉄板)				
	7) 積卸し区分 (敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地 (積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km 以下 製品長 12m 以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1,000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 10号 ***					
	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模) , -, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 岩質 4) 押土の有無 5) 障害の有無 6) 施工数量 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 上記以外 (小規模) - - - 標準 - - -				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 11号 ***					
	SP 積込 (ルーズ)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模 (標準)				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 12号 ***					
	SP 床掘り		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模) , -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	

UN70000



UN70000

UN70000