

琴浦町赤碕ふれあい交流会館イベントホールエアコン更新工事設計書

松田建築設計事務所

代表者 松田 廣行

鳥取県東伯郡琴浦町赤碕710

TEL0858-55-2790 FAX0858-24-5965

琴浦町赤碕ふれあい交流会館イベントホールエアコン更新工事設計書

一金

円也

(工事費

円也)

(消費税

円也)

松田建築設計事務所

代 表 者 松 田 廣 行

鳥 取 県 東 伯 郡 琴 浦 町 赤 碕 710

TEL0858-55-2790 FAX0858-24-5965

内

訳

No. 1

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費		1	式			
C	純工事費		1	式			
D	現場管理費		1	式			
E	工事原価		1	式			
F	一般管理費		1	式			
G	工事価格		1	式			
H	消費税相当額		1	式			
I	総合計						

内

訳

No. 2

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A		直接工事費					
	a	機械設備工事	1	式			
		計					

機械設備工事		冷暖房設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器撤去		1	式			
空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	1.	台			
空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 撤去	屋内機 カセット 7.1kW以下	3.	台			
空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1.	台			
空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 撤去	屋内機 カセット 5.6kW以下	2.	台			
機器搬出費	200kg/m3未満 揚重費共	0.2	t			
冷媒回収破壊処理 AC-1, AC-2	証明書発行共	1	式			
計						
配管撤去		1	式			
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ 6.4 液管 被覆厚10mm	2.	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ 9.5 液管 被覆厚10mm	4.	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ 12.7 液管 被覆厚10mm	1.	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ 12.7 ガス管 被覆厚20mm	2.	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ 15.9 ガス管 被覆厚20mm	4.	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ 25.4 ガス管 被覆厚20mm	1.	m			
トリン管 撤去	VP 屋内一般 25A	5.	m			
計						

[illegible]

[illegible]

配線設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考	
電動機結線	直入始動方式 取外し再接続 (AC-1, AC-2)	台	1.00000						
01 電工		人	0.17400				○		
その他		式	1.00000						
計									
室内外機渡り配線 取外し再接続	室内機側	台	1.00000						
01 電工		人	0.05400				○		
その他		式	1.00000						
計									
室内外機渡り配線 取外し再接続	屋外機側	台	1.00000						
01 電工		人	0.05400				○		
その他		式	1.00000						
計									
リモコン配線 取外し再接続	ワイヤードリモコン取外し取付共	台	1.00000						
01 電工		人	0.05400				○		
その他		式	1.00000						
計									

撤去工事

名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
冷媒回収破壊処理 AC-1, AC-2	証明書発行共	式	1.00000					
冷媒回収破壊処理 01 AC-1, AC-2	証明書発行共	式	1.00000					
計								
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ 6.4 液管 被覆厚10mm	m	1.00000					
配管工 01		m	0.04400				○	
その他		式	1.00000					
計								
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ 9.5 液管 被覆厚10mm	m	1.00000					
配管工 01		m	0.06000				○	
その他		式	1.00000					
計								
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ 12.7 液管 被覆厚10mm	m	1.00000					
配管工 01		m	0.07400				○	
その他		式	1.00000					
計								

撤去工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考	
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ12.7 ガス管 被覆厚20mm	m	1.00000						
配管工		m	0.07400				○		
その他		式	1.00000						
計									
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ15.9 ガス管 被覆厚20mm	m	1.00000						
配管工		m	0.09000				○		
その他		式	1.00000						
計									
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	φ25.4 ガス管 被覆厚20mm	m	1.00000						
配管工		m	0.13500				○		
その他		式	1.00000						
計									
ドレン管 撤去	VP 屋内一般 25A	m	1.00000						
配管工		m	0.07400				○		
その他		式	1.00000						
計									

