

(明細 号)

[illegible]

(明細 号)

第 2 号单価表

金 円也

地積測定G工程

(数值法 S=1/500) Km^2 当り 単 価 表

[illegible]

(明細 号)

第 3 号单侧表

金 円也

地籍図・地籍簿の作成

(H工程 S=1/250~1/5,000) Km² 当り 単 価 表

1Km²当り積算

[illegible]

(明細 号)

第 4 号单恚表

金 円也

地籍圖複製(複圖)

(H工程) 1枚 当り 単 価 表

100枚当り積算

[illegible]

(明細 号)

第 5 号单恚表

金 円也

打ち合わせ経費

着手時、中間時、最終時 計3回 1式 当り 単 価 表

[illegible]

作業歩掛表(地上法)

FⅡ-2工程	原図作成等FⅡ-2		縮尺: 1/500	標準作業量	1km ² 原図 枚		作業条件: 平坦地、農 Ⅰ、不整形地
工程	内外 業別	歩 掛					
		主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員	計
原図作成	内		1.8	2.1	6.3		10.2
地籍図一覽図作成 筆界点番号図 筆界点成果簿	内		3.3	3.3	6.6		13.2
内業			5.1	5.4	12.9		23.4
外業							
計			5.1	5.4	12.9		23.4

作業步掛表(地上法)

G工程	地積測定		縮尺: 1/500	標準作業量	1km ² 7,700点(筆界点)		作業条件:
工程	内外 業別	歩 掛					
		主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員	計
準備	内		0.4		0.4		0.8
計算	内			0.3	0.3		0.6
整理	内		0.9	0.2	0.2		1.3
内業			1.3	0.5	0.9		2.7
外業							
計			1.3	0.5	0.9		2.7

作業歩掛表(地上法)

H工程	地籍図・地籍簿 の作成	縮尺: 1/250～ 1/5,000	標準作業量	1km ² 1,000筆(調査前)	作業条件:		
工程	内外 業別	歩 掛					
		主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員	計
調査票点検整理	内		3.0	3.0	9.0		15.0
地籍簿案作成	内		4.0	4.0	16.0		24.0
閲覧時の申し出 に係る作業							
(内業)	内		2.1	2.1	4.2		8.4
(現地)	外		1.3	1.3	2.6		5.2
申し出に係る修正							
(調整・整理)	外						
内業			9.1	9.1	29.2		47.4
外業			1.3	1.3	2.6		5.2
計			10.4	10.4	31.8		52.6

H工程	地籍図複製(複図)		縮尺:	標準作業量	100枚当り		作業条件:
工程	内外業別	歩 掛					
		主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員	計
複図作成	内		1.6	2.5	4.3		8.4
内業			1.6	2.5	4.3		8.4
外業							
計			1.6	2.5	4.3		8.4