

令和 3 年度（繰越）

工 事 （ 起 工 ） 設 計 書

工 事 名： 33-204三本杉地区災害復旧工事
工事場所： 東伯郡琴浦町大字三本杉

工 事 仕 様 書

I 総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

- 1) 特別仕様書（下記Ⅱのとおり）
- 2) 共通仕様書
鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。
- 3) 図 面
- 4) 設 計 書
- 5) 施 工 管 理（土木工事施工管理基準）

Ⅱ 特別仕様書

1) 工 事 概 要

Ⅰ 工事名 33-204三本杉地区災害復旧工事

Ⅱ 工事場所 東伯郡琴浦町大字三本杉

Ⅲ 工事内容

33-204・・・ブロック積工 A=27.8m²
大型フリューム L=5.3m
仮設工 1式

2) 工事完成期限 令和5年3月20日

3) 用地及び付帯工

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費用、付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならない。


ただし、施行上必要不可欠なものは除く。

4) 安全対策及び公害対策

工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

5) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書（令和4年1月18日付鳥取県通知）の取扱いに準ずること。



小農-12 用水 三本杉
工:ヘイセイ

33-35 田 三本杉
設:アサヒ

33-204 用水 三本杉
応急仮工事含む
仮工:井木組
設:西谷技術