


工事内容及び養生範囲について
既存杉板フローリングの劣化部の撤去・補修（杉板フローリング 15t本実、W=100～105）
下地構造用合板12tは現況のままとする
杉板フローリングの塗装改修（既存床：サリット掛け3回、ウレタン樹脂ニス3回塗り）
図示部を養生範囲とする

工事日等について
平日は基本的に園舎に園児が登園しているため、工事は土曜日及び日曜日に行う。（1回の工事は土日にて施工可能範囲とする）
室内の移動可能な荷物等は発注者側にて工事日前に移動する
1日の工事範囲については園と協議し、可能なかぎり補助を行う
工事に際しての材料搬入口は園と協議し、可能な限り外部開口部を使用する

養生範囲を示す
摘要部位
室内に影響を及ぼす部位
（床・内壁・内部開口部等）



室名	養生範囲面積 m2
玄関（下足入まで）	33.75
ロビー（下足入～廊下）	38.00
図書コーナー	18.00
多目的室	20.25
子育て支援室（手洗共）	74.25
職員室	84.25
相談室	10.50
更衣室（女）	8.30
更衣室（男）	2.70
教材室	
保育室（0，1歳）	90.00
保育室（2歳）	72.00
保育室（3歳）	63.00
保育室（4歳）	63.00
保育室（5歳）	63.00
遊戯室	224.00
ステージ	24.00
遊戯室倉庫 ×2	
授乳室	
収納（2）	
ホール（1）	26.38
ホール（2）	27.70
廊下（1）	46.68
廊下（2）	42.00
廊下（3）	67.00
廊下（4）	26.68
廊下（5）	9.50
その他	
合計	1,134.94
養生・整理清掃後片付	1,134.94

平面図 S=1:300