

数量計算書

数量総括表

設計書名： 町道一向線舗装修繕工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
舗装工				式		1		
	舗装準備工			式		1		
		不陸整正	補足材あり (M-30), t=10mm	m2		2,000		
	アスファルト舗装工			式		1		
		表層	アスファルト, 車道部1.4m≦W≦3.0m, t=50mm	m2		2,000		
区画線工				式		1		
	区画線工			式		1		
		区画線設置	ペイント式、加熱式、実線15cm	m		700.0		
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m		363		350.0+7.3+5.4
		舗装版破碎	アスファルト舗装版、15cm以下	m2		2,000		

数量総括表

設計書名： 町道一向線舗装修繕工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装

[illegible]

数量計算書

種 別：舗装工
細 別：表層
規 格：

測 点	距 離(m)	表層						摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO. 3+50. 0	—	7. 30	—	—				
NO. 3+54. 0	4. 0	6. 30	6. 800	27. 2				
NO. 3+60. 0	6. 0	5. 30	5. 800	34. 8				
NO. 4	40. 0	5. 30	5. 300	212. 0				
NO. 4+13. 0	13. 0	5. 30	5. 300	68. 9				
NO. 4+36. 0	23. 0	5. 40	5. 350	123. 1				
NO. 4+48. 0	12. 0	5. 60	5. 500	66. 0				
同点	0. 0	5. 20	5. 400	0. 0				
NO. 4+75. 0	27. 0	5. 20	5. 200	140. 4				
NO. 5+2. 0	27. 0	5. 20	5. 200	140. 4				
NO. 5+5. 0	3. 0	5. 50	5. 350	16. 1				
NO. 5+14. 0	9. 0	5. 70	5. 600	50. 4				
NO. 5+22. 0	8. 0	6. 10	5. 900	47. 2				
NO. 5+44. 0	22. 0	6. 00	6. 050	133. 1				
同点	0. 0	5. 50	5. 750	0. 0				
NO. 5+56. 0	12. 0	5. 00	5. 250	63. 0				
同点	0. 0	5. 50	5. 250	0. 0				
NO. 5+68. 0	12. 0	6. 00	5. 750	69. 0				
NO. 5+93. 0	25. 0	6. 00	6. 000	150. 0				
NO. 6+6. 0	13. 0	6. 40	6. 200	80. 6				
NO. 6+10. 6	4. 6	6. 70	6. 550	30. 1				
NO. 6+15. 0	4. 4	6. 70	6. 700	29. 5				
NO. 6+21. 0	6. 0	6. 40	6. 550	39. 3				
NO. 6+31. 0	10. 0	6. 30	6. 350	63. 5				
NO. 6+46. 0	15. 0	6. 30	6. 300	94. 5				
NO. 6+68. 0	22. 0	6. 60	6. 450	141. 9				
NO. 6+70. 0	2. 0	6. 10	6. 350	12. 7				
NO. 6+76. 0	6. 0	5. 80	5. 950	35. 7				
合 計	326. 0			1, 869. 4				

数量計算書

種別：舗装工
細別：表層
規格：

測 点	距 離(m)	表層						摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m ²)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m ²)	
NO.6+76.0	—	5.80	—	—				
NO.6+81.0	5.0	5.30	5.550	27.8				
NO.6+85.0	4.0	5.00	5.150	20.6				
同点	0.0	5.50	5.250	0.0				
NO.7	15.0	5.40	5.450	81.8				
合 計	24.0			130.2				
総 計	350.0			1,999.6				