

設計書

道の駅観光看板改装・撤去委託業務

場 所 道の駅 琴の浦・ポート赤碕 等

期 間 契約日から令和5年3月17日

担当課 商工観光課

道の駅観光看板改装・撤去委託業務 設計書

設計金額 円

名称	数量	単位 呼称	金額(円)	備考
(1) 琴の浦西側観光看板撤去業務	1	式		
(2) ポート赤碕風の丘地図看板改装業務	1	式		
(3) ポート赤碕施設内看板改装業務	1	式		
(4) ポート赤碕西側入口誘導看板撤去業務	1	式		
(5) 諸経費	1	式		
合計				
消費税				
総合計				

内 訳 明 細 書

No. 1 (1) 琴の浦西側観光看板撤去業務

名称	規格寸法等	数量	単位	単価	金額	備考
●直接費						
鉄骨看板撤去処分	看板、鉄骨骨組み	1.00	式			
看板基礎撤去処分費	コンクリ、鉄筋、ハツリ等	1.00	式			
基礎撤去後の真砂土戻し		1.00	式			
クレーン費	25tラフター	1.00	式			
高所作業車		1.00	式			
重機回送費		1.00	式			
運搬輸送費		1.00	式			
直接費 計						
●間接費						
諸経費	直接費の10%					
小 計(●直接費＋●間接費)						

内 訳 明 細 書

No. 2 (2) ポート赤碕風の丘地図看板改装業務

名称	規格寸法等	数量	単位	単価	金額	備考
●直接費						
アルミ複合板	看板サイズ 3mm×3,000mm×1,500mm	1.00	枚			※枠在来使用
インクジェット出力		5.00	m ²			
インクジェット貼り		5.00	m ²			
現場板撤去、塗装、補修(材工)		1.00	式			
現場取付費		1.00	式			
データ制作	修正含む	1.00	式			
直接費 計						
●間接費						
諸経費	直接費の10%					
小 計(●直接費＋●間接費)						

内 訳 明 細 書

No. 3 (3) ポート赤碕施設内看板改装業務

名称	規格寸法等	数量	単位	単価	金額	備考
●直接費						
アルミ複合板	看板サイズ 3mm×3,000mm×2,000mm	1.00	枚			※枠在来使用
寸法切断加工		1.00	式			
インクジェット出力		6.00	m ²			
インクジェット貼り		6.00	式			
現場板撤去、塗装、補修(材工)		1.00	式			
データ制作		1.00	式			
直接費 計						
●間接費						
諸経費	直接費の10%					
小 計(●直接費＋●間接費)						

內 訳 明 細 書

No. 4 (4) ポート赤碕西側入口誘導看板撤去業務

[illegible]