



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和4年度

しっかり守る交付金事業

別宮地区

別宮地区水路修繕工事

# 金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

UN70000

[illegible]

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000



UN70000

UN70000

UN70000

事業名	しっかり守る交付金事業 別宮地区
工事名	別宮地区水路修繕工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
	基面整形					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
	土砂					
	土砂		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
	投棄料					
	投棄料					
	コンクリート (無筋)		ton			歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
	【法面工 (植生補工)】					
	【法面工 (植生補工)】					
	植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 (一重補標準), 500m <sup>2</sup> 未満, 一		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295, DI3, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満		ton			歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去, 30, 1, なし		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0		ton			歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
	盛土					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 小規模(標準以外)		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
	掘削					
	SP 床掘り					
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
	段切 (床掘)					
	SP 床掘り					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.5km以下		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60.0km以下		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
	段切 (盛土)					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部, 有り, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受け入れ地での処理, -, なし		m <sup>3</sup>			歩A・単A



事業名	しっかり守る交付金事業 別宮地区
工事名	別宮地区水路修繕工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
	基面整形		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 2号 ***					
	土砂		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	土砂	1.000	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
	投棄料		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	投棄料 コンクリート(無筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	2)資材規格	コンクリート(無筋)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	投棄料 コンクリート(無筋)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
	【法面工(植生ネット工)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【法面工(植生ネット工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),500m2未満,ー			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	植生シート工		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	2)ネット区分	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	500m2未満				
	4)時間的制約	ー				
	5)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	1.150	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 5号 ***					
	【構造物取壊し】		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	2)制約状況	制約無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				

事業名	しっかり守る交付金事業 別宮地区
工事名	別宮地区水路修繕工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 6号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD295 D13		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t未満				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	一 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
	9) 週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	異形棒鋼 SD295A D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 7号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 30, 1, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 30 1		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 バトリル給油	365.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単一 8号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	0.160	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	しっかり守る交付金事業 別宮地区				
工事名	別宮地区水路修繕工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 10号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
	段切(床掘)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	



事業名	しっかり守る交付金事業 別宮地区
工事名	別宮地区水路修繕工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,19.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
	段切(盛土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	しっかり守る交付金事業 別宮地区
工事名	別宮地区水路修繕工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 18号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単－ 19号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	有り				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単－ 20号 ***					
	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理、－、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分	残土受入れ地での処理				
	2) 敷均し作業内容	－				
	3) 長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、18.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	18.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単－ 22号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	



UN70000

事業名	しっかり守る交付金事業 別宮地区
工事名	別宮地区水路修繕工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 10号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	1.000	m3			S単 14号
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, なし	1.000	m3			S単 20号
	土砂	1.000	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
	張コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.880	m3			S単 24号
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	14.400	m <sup>2</sup>			S単 22号
	単粒度碎石 4号 30~20mm	0.870	m3			
	透水碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.960	m <sup>2</sup>			S単 23号
	基面整形 土砂	15.700	m <sup>2</sup>			S単 1号
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	21.300	m <sup>2</sup>			S単 8号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 25号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	No. 0					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.080	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.110	m <sup>2</sup>			S単 25号
	SP 基面整正 基面整正	0.400	m <sup>2</sup>			S単 17号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 4号 ***					
	小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	No. 6+1.1					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.100	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.230	m <sup>2</sup>			S単 25号
	SP 基面整正 基面整正	0.340	m <sup>2</sup>			S単 17号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 5号 ***					

UN70000