



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和4年度

単町事業 逢束地区

逢束地区旧新規就農者住宅造成工事

# 金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000



事業名	単町事業 逢束地区
工事名	逢束地区旧新規就農者住宅造成工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2011年規制)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 型わく工					
	型わく工		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 配管工					
	配管工		人			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 残土					
	残土		m3			歩A・単A
	残土処分					
	*** S単 - 8号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 耕土掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 耕土積込					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 土砂運搬 現場 帽子取 L=9.7km					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 耕土運搬 東伯浄化センター 現場 L=1.8km					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 表土埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-, -, なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** SP ブレキャスト擁壁設置					
	SP ブレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-, -, -		m			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** SP 削孔(アンカー)					
	SP 削孔(アンカー) 無し(ｸﾚｰ型),二重管方式,135mm,軟岩		m			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 縁石					

UN70000

事業名	単町事業 逢束地区
工事名	逢束地区旧新規就農者住宅造成工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2011年規制)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平・・				
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	型わく工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	単町事業 逢束地区
工事名	逢束地区旧新規就農者住宅造成工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	残土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土 残土処分			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	残土処分				
	残土 残土処分	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量 9)週休2日方式の対象工事区分	SD345 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満 現場閉所による週休2日方式				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 9号 ***					
	耕土掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - -				

事業名	単町事業 逢束地区
工事名	逢束地区旧新規就農者住宅造成工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 10号 ***					
	耕土積込		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満					
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 11号 ***					
	土砂運搬 現場 帽子取 L=9.7km		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	,無し,10.0km以下					
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 12号 ***					
	耕土運搬 東伯浄化センター 現場 L=1.8km		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	,無し,2.5km以下					
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 13号 ***					
	表土埋戻		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし					
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 14号 ***					
	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	0.5m以上1.0m以下,有り,有り,なし					

事業名	単町事業 逢束地区
工事名	逢束地区旧新規就農者住宅造成工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)ブレイク擁壁高さ 2)基礎礎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 有り 有り				
	単 価		m			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 削孔(アンカー) SP 削孔(アンカー) 無し(加-型),二重管方式,135mm,軟岩		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)足場工の有無 2)方式 3)呼び径 4)土質	無し(加-型) 二重管方式 135mm 軟岩				
	単 価		m			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			



UN70000



事業名	単町事業 逢束地区
工事名	逢束地区旧新規就農者住宅造成工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	縁石		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	厚120mm 1段					
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.003	日			S単 1号
	普通作業員	0.076	人			S単 2号
	土木一般世話役	0.033	人			S単 3号
	特殊作業員	0.032	人			S単 4号
	型わく工	0.025	人			S単 5号
	建築用コンクリートブロック C種 厚120mm 高190mm 長390mm	2.500	個			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下)	0.037	m <sup>3</sup>			
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.044	m <sup>3</sup>			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.176	L			
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.006	m <sup>3</sup>			S単 19号 算出数量
	合 計					1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	縁石		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	厚120mm 2段					
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.003	日			S単 1号
	普通作業員	0.076	人			S単 2号
	土木一般世話役	0.033	人			S単 3号
	特殊作業員	0.032	人			S単 4号
	型わく工	0.025	人			S単 5号
	建築用コンクリートブロック C種 厚120mm 高190mm 長390mm	5.000	個			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下)	0.037	m <sup>3</sup>			
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.044	m <sup>3</sup>			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.176	L			
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.012	m <sup>3</sup>			S単 19号 算出数量
	合 計					1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	縁石		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	厚150mm 2段					
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.003	日			S単 1号
	普通作業員	0.076	人			S単 2号
	土木一般世話役	0.033	人			S単 3号
	特殊作業員	0.032	人			S単 4号
	型わく工	0.025	人			S単 5号
	建築用コンクリートブロック C種 厚150mm 高190mm 長390mm	5.000	個			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 20mm(W/C=60%以下)	0.037	m <sup>3</sup>			
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.044	m <sup>3</sup>			

UN70000