

令和4年度
数 量 計 算 書
(逢束地区旧新規就農者住宅造成工事)

数 量 総 括 表

種 別	名 称	規 格	単 位	数 量	明細書数量	摘 要
作業土工	耕土掘削	土砂、小規模	m3	397.0	397	耕土掘削 1 + 耕土掘削 2
残土処分工	残土運搬	4tDT	m3	397.0	397	帽子取L=9.7km
	残土処分	建設技術センター	m3	397.0	397	
耕土運搬工	耕土積込	BH0.45級	m3	609.2	609	(表土埋戻 1 + 表土埋戻 2) / 0.9
	耕土運搬	4tDT	m3	609.2	609	東伯浄化センターL=1.8km
表土造成工	表土埋戻		m3	548.3	548	表土埋戻 1 + 表土埋戻 2
擁壁工	プレキャストL型擁壁	H600×B650	m	40.0	40.0	
	縁石	120 t 1 段	m	3.6	3.6	
	縁石	120 t 2 段	m	36.5	36.5	16.0+19.7+0.8
	縁石	150 t 2 段	m	1.0	1.0	
	既設RC擁壁嵩上		m	20.9	20.9	
	舗装切断	As	m	39.3	39	

数量総括表

[illegible]

数 量 計 算 表

測 点	測点間距離	平 均 距 離	耕 土 掘 削 1		耕 土 掘 削 2		表 土 埋 戻 1		表 土 埋 戻 2						備 考
			断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	延 長	数 量	延 長	数 量	
	m	m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m	m ²	
通り 1	0	2.50	7.5	18.75	1.0	2.50	11.2	28.00	2.7	6.75					
通り 2	5.0	5.00	8.7	43.50	1.4	7.00	11.3	56.50	2.7	13.50					
通り 3	5.0	5.00	6.8	34.00	1.0	5.00	11.4	57.00	2.7	13.50					
通り 4	5.0	5.00	7.9	39.50	1.5	7.50	11.7	58.50	2.7	13.50					
通り 5	5.0	5.00	9.2	46.00	1.5	7.50	12.0	60.00	2.7	13.50					
通り 6	5.0	2.50	10.9	27.25	1.4	3.50	12.1	30.25	2.7	6.75					
通り 6	0	2.50	10.7	26.75			12.5	31.25							
通り 7	5.0	5.00	10.7	53.50			12.5	62.50							
通り 8	5.0	5.00	9.1	45.50			12.8	64.00							
通り 9	5.0	2.50	11.7	29.25			13.1	32.75							
合 計	40.0	40.0		364.0		33.0		480.8		67.5					