

工 事 内 訳 書

工 事 名 : 赤碕中学校自転車置場改築工事

工 事 内 訳 書

設 計 金 額 : 円也

工 事 名 称 : 赤碕中学校自転車置場改築工事

工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕

工 事 概 要 : 解体建物:鉄骨造平屋建 床面積 106.54㎡、建築面積 106.54㎡

新築建物:鉄骨造平屋建 床面積 96.15(32.05×3)㎡、建築面積 96.15(32.05×3)㎡

内 訳

工 事 種 別	数 量	金 額	備 考
I. 工事価格	1 式		
II. 消費税相当額 10%	1 式		
総 合 計			

【 I. 工事価格 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費						
	積上げ分		1	式			
	率計上分		1	式			
	計						
	純工事費						
C	現場管理費		1	式			
	合計						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	準備工事		1	式			
2	既存自転車置場解体撤去工事		1	式			
3	自転車置場新設工事		1	式			
4	外構工事		1	式			
	計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	準備工事						
	既存アスファルト舗装 カッター入れ	既存自転車置場周囲	74.5	m			
	既存アスファルト舗装 撤去	40t、ハンドブレーカ、集積共	53.9	m2			
	撤去材 積込	人力	2.2	m3			
	撤去材 運搬	2t車	0.5	日			
	撤去材 処分費	再資源化処理	5.1	ton			
	小 計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	既存自転車置場解体撤去工事						
a	直接仮設工事		1	式			
b	土 工 事		1	式			
c	解体撤去工事		1	式			
d	撤去材積込費		1	式			
e	撤去材運搬費		1	式			
f	撤去材処分費		1	式			
	計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	外部足場(手すり先行方式)	くさび緊結式、W=600、最上部手すり共 高さ10m未満、期間1ヶ月、運搬費共	277.0	m2			
	外部養生シート	防災1類シート、期間1ヶ月	277.0	m2			
	整理清掃後片付け	既存土間、アスファルト舗装撤去部	145.0	m2			
	小 計						
b	土 工 事						
	整地	締固め共 既存土間、アスファルト舗装撤去部	145.0	m2			
	小 計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	解体撤去工事						
	鉄骨造建物上屋解体	人力・機械併用	134.0	m2			
	鉄骨造建物基礎解体	すきとり、埋戻し等を含む 人力主体	34.1	m3			
	屋根スレート撤去	みなしアスベスト建材 人力、レベル3	132.0	m2			
	除去石綿処理	密閉処理(一重梱包)	4.8	m3			
	小 計						
d	撤去材積込費						
	コンクリート類	機械	38.3	m3			
	アスベスト建材類	人力、レベル3	4.8	m3			
	木材類	人力	0.2	m3			
	廃プラ類	人力	2.6	m3			
	金属類	人力	0.1	m3			
	鉄骨類	機械	3.2	m3			
	小 計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	撤去材運搬費						
	コンクリート類	機械 ダンプトラック4t、18.0km以下	34.1	m3			
	アスベスト建材類	人力 ダンプトラック2t、18.0km以下	4.8	m3			
	木材類	人力 ダンプトラック2t、18.0km以下	0.5	日			
	廃プラ類	人力 ダンプトラック2t、18.0km以下	0.5	日			
	金属類	人力 ダンプトラック2t、18.0km以下	0.5	日			
	鉄骨類	機械 ダンプトラック4t、18.0km以下	3.2	m3			
	小 計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	撤去材処分費						
	コンクリート類		85.3	ton			
	アスベスト建材類	管理型	5.0	m3			
	木材類		0.2	m3			
	廃プラ類		2.6	m3			
	金属類	へびーH4	114.0	kg			
	鉄骨類	へびーH2	3550.0	kg			
	小 計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	現寸型板		34.2	m2			
	やりかた		34.2	m2			
	墨出し	躯体、仕上共	34.2	m2			
	養生	躯体、仕上共	34.2	m2			
	整理清掃後片付け		34.2	m2			
	外部足場	脚立直列、期間1ヶ月	38.4	m			
	小 計						
	3連棟型 3棟 計		3	棟			

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	土 工 事						
	A 棟						
	すきとり	土間用	1.0	m3			
	根切	基礎用	19.1	m3			
	床付け	基礎用	9.1	m2			
	埋戻し	すきとり・根切土	14.8	m3			
	残土処分	指定地(帽子取)、運搬費共	5.3	m3			
	碎石敷き	再生、基礎下	0.9	m3			
	碎石敷き	再生、土間下	3.2	m3			
	A 棟 計						
	B 棟						
	すきとり	土間用	1.1	m3			
	根切	基礎用	19.3	m3			
	床付け	基礎用	9.1	m2			
	埋戻し	すきとり・根切土	15.1	m3			

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	残土処分	指定地(帽子取)、運搬費共	5.2	m3			
	碎石敷き	再生、基礎下	0.9	m3			
	碎石敷き	再生、土間下	3.3	m3			
	B 棟 計						
	C 棟						
	すきとり	土間用	1.0	m3			
	根切	基礎用	18.3	m3			
	床付け	基礎用	9.1	m2			
	埋戻し	すきとり・根切土	14.4	m3			
	残土処分	指定地(帽子取)、運搬費共	4.9	m3			
	碎石敷き	再生、基礎下	0.9	m3			
	碎石敷き	再生、土間下	3.0	m3			
	C 棟 計						
	3 棟 計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	基礎・土間工事						
	A 棟						
	捨てコンクリート	Fc=18、S=15	0.5	m3			
	基礎コンクリート	Fc=21+3=24、S=15	2.1	m3			
	土間コンクリート	Fc=21+3=24、S=15	4.7	m3			
	コンクリート打設費	捨て・基礎：人力、土間：ポンプ	1	式			
	普通合板型枠	基礎、運搬費共	9.6	m2			
	普通合板型枠	土間、運搬費共	2.8	m2			
	面木	面幅30mm程度	24.7	m			
	鉄筋	SD295A、D13	453.0	kg			
	鉄筋加工組立		435.0	kg			
	スクラップ控除	へびーH2	12.0	kg			
	鉄筋運搬費	4t車	435.0	kg			
	柱脚コンクリート	Fc=21+3=24、S=15、鉄筋共 ベースプレート部、80H×280×360	12.0	ヶ所			
	土間コンクリート金こて仕上		34.2	m2			
	A 棟 計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B 棟						
	捨てコンクリート	Fc=18、S=15	0.5	m3			
	基礎コンクリート	Fc=21+3=24、S=15	2.1	m3			
	土間コンクリート	Fc=21+3=24、S=15	4.6	m3			
	コンクリート打設費	捨て・基礎：人力、土間：ポンプ	1	式			
	普通合板型枠	基礎、運搬費共	9.6	m2			
	普通合板型枠	土間、運搬費共	2.8	m2			
	面木	面幅30mm程度	24.7	m			
	鉄筋	SD295A、D13	453.0	kg			
	鉄筋加工組立		435.0	kg			
	スクラップ控除	へびーH2	12.0	kg			
	鉄筋運搬費	4t車	435.0	kg			
	柱脚コンクリート	Fc=21+3=24、S=15、鉄筋共 ベースプレート部、80H×280×360	12.0	ヶ所			
	土間コンクリート金こて仕上		34.2	m2			
	B 棟 計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	C 棟						
	捨てコンクリート	Fc=18、S=15	0.5	m3			
	基礎コンクリート	Fc=21+3=24、S=15	2.1	m3			
	土間コンクリート	Fc=21+3=24、S=15	4.5	m3			
	コンクリート打設費	捨て・基礎：人力、土間：ポンプ	1	式			
	普通合板型枠	基礎、運搬費共	9.6	m2			
	普通合板型枠	土間、運搬費共	2.8	m2			
	面木	面幅30mm程度	24.7	m			
	鉄筋	SD295A、D13	453.0	kg			
	鉄筋加工組立		435.0	kg			
	スクラップ控除	へびーH2	12.0	kg			
	鉄筋運搬費	4t車	435.0	kg			
	柱脚コンクリート	Fc=21+3=24、S=15、鉄筋共 ベースプレート部、80H×280×360	12.0	ヶ所			
	土間コンクリート金こて仕上		34.2	m2			
	C 棟 計						
	3 棟 計						

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	自転車置場設置工事						
	自転車置場 基本ユニット	棟合せ3連棟型、アンカープレート方式 ヨドコウ YOKCS-245MA型	1.0	台			
	自転車置場 追加ユニット	棟合せ3連棟型、アンカープレート方式 ヨドコウ YOKCS-245MA型	2.0	台			
	自転車置場1棟 据付費	アンカーセット、軒樋取付共	1.0	組			
	アンカープレート		12.0	ヶ所			
	軒樋セット	ヨドコウ YOKC型 基本ユニット用	1.0	組			
	軒樋セット	ヨドコウ YOKC型 追加ユニット用	2.0	組			
	サイクルラック取付	アンカー共 独立型、CRR-400(低型)、土台付	24.0	ヶ所			
	運搬費	自転車置場、サイクルラック、軒樋	1.0	式			
	小 計						
	3連棟型 3組 計		3	組			

【 A. 直接工事費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	外構工事						
	アスファルト舗装工	人力、40t 再生密粒度アスコン(13)プライムコートPK-3	60.8	m2			
	路盤工	舗装面調整用、RCC-30 50t、北側アスコンのみ撤去部	6.5	m2			
	路盤工	RCC-30、150t、上記以外	54.3	m2			
	土工機械運搬 バックホウ	0.13m3以下	1.0	往復			
	土工機械運搬 振動ローラ	搭乗式、コンバインド型 3～4t(排1次)	1.0	往復			
	小 計						
	下請け経費		1.0	式			
	4.外構工事 計						

【 共通仮設費積上げ 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工事部仮囲い	期間3ヶ月 カラーコーン、コーンウエイト、カラーハー	79.0	m			
	計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]