

上水舗装工事（槻下R4-1）

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

種 別	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
掘削工					
	舗装版切断工	As t=5cm	m	184.1	
	舗装版破碎工	As t=3cm	m2	340.3	
	舗装版破碎工	As t=5cm	m2	925.2	
	掘削	小規模	m3	6.4	
残土処理工					
	殻運搬工	As塊、L=9.4km	m3	56.5	
	殻処分	As塊、野口Pro	t	132.7	
舗装準備工					
	不陸整正	t=1.0cm、補足材有M-30	m2	1,265.5	
舗装工					
	表層（歩道部）	As、t=5cm、幅員3.0未満	m2	1,008.0	
	表層（車道部）	As、t=5cm、幅員3.0以上	m2	257.5	
区画線工					
	外側線	溶剤型（加熱式）実線、W=15cm	m	24.3	
	中央線	溶剤型（加熱式）破線、W=15cm	m	18.3	
仮設工					
	交通誘導員	B	人	20.0	

数 量 計 算 表

測 点	測点間距離	舗 装 版 切 断		舗 装 版 取 壊 (t=3cm)		舗 装 版 取 壊 (t=5cm)		掘 削		舗 装 復 旧		外 側 線		中 央 線		備 考
		長 さ	数 量	長 さ	数 量	長 さ	数 量	断 面	数 量	長 さ	数 量	長 さ	数 量	長 さ	数 量	
	m	m	m	m	m ²	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m	m	m	m	
【歩道部】																
NO. 0 - 1.20	A歩道	4.3	4.30		20.1				0.01		20.1					展開図より
NO. 0 - 1.20	1.2			0.6	0.7	1.8	2.2	0.02	0.0	2.40	2.9					
NO. 0																
NO. 1	50.0			0.6	30.0	1.8	87.5	0.02	0.6	2.35	117.5					
NO. 2	50.0			0.6	30.0	1.7	85.0	0.02	0.6	2.30	115.0					
NO. 3	50.0			0.6	30.0	1.8	87.5	0.02	0.6	2.35	117.5					
NO. 3 + 29.5	29.5			0.6	17.7	1.7	50.2	0.02	0.4	2.30	67.9					
NO. 3 + 45.5	16.0		25.0	0.6	9.6	1.7	27.2	0.02	0.2	2.30	36.8					E交差点
NO. 4	4.5			0.6	2.7	1.7	7.7	0.02	0.1	2.30	10.4					
NO. 5	50.0			0.6	30.0	1.7	85.0	0.02	0.6	2.30	115.0					
NO. 6	50.0			0.6	30.0	1.7	85.0	0.02	0.6	2.30	115.0					
NO. 7	50.0			0.6	30.0	1.7	85.0	0.02	0.6	2.30	115.0					
NO. 8	50.0			0.6	30.0	1.8	87.5	0.02	0.6	2.35	117.5					
NO. 8 + 25.0	25.0			0.6	15.0	1.7	42.5	0.02	0.3	2.30	57.5					
小 計	426.2		29.3		275.8		732.2		5.12		1,008.0					

測 点	測点間距離	舗 装 版 切 断		舗 装 版 取 壊 (t=3cm)		舗 装 版 取 壊 (t=5cm)		掘 削		舗 装 復 旧		外 側 線		中 央 線		備 考
		長 さ	数 量	長 さ	数 量	長 さ	数 量	断 面	数 量	長 さ	数 量	長 さ	数 量	長 さ	数 量	
	m	m	m	m	m ²	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m	m	m	m	
【車道部】																
NO. 8 + 25.0																
NO. 9	25.0	1.0	25.0	0.6	15.0	1.2	30.0	0.02	0.3	1.80	45.0					
NO. 9 + 45.3	45.3	1.0	45.3	0.6	27.2	1.4	63.4	0.02	0.5	2.00	90.6					
NO.																
NO. 0 - 8.30	A交差点		13.3		3.0		18.6		0.1		21.6		5.80		5.80	展開図より
NO. 1 + 20.0	B給水		15.4		4.6		18.5		0.1		23.1		6.00		3.00	展開図より
NO. 2 + 37.3	C仕切弁		9.2		2.0		7.3		0.0		9.3		3.00		3.00	展開図より
NO. 3 + 17.5	D給水		13.6		4.1		16.3		0.1		20.4		6.00		3.00	展開図より
NO. 3 + 29.5	E交差点															展開図より
NO. 4 + 42.0	F仮設接続		9.5		2.0		8.5		0.0		10.5		3.50		3.50	展開図より
NO. 8 + 25.0	G歩車境界															展開図より
NO. 9 + 45.3	H交差点		23.5		6.6		30.4		0.1		37.0					展開図より
小 計	70.3		154.8		64.5		193.0		1.29		257.5		24.30		18.30	
合 計	496.5		184.1		340.3		925.2		6.41		1,265.5		24.30		18.30	