

赤碕小学校(職員室・校長室・図書館)空調更新工事 内訳書

赤碕小学校(職員室・校長室・図書館)空調更新工事 内訳書

一金 円也

(工事費 円也)

(消費税 円也)

内 訳

No. 1

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費		1	式			
C	純工事費		1	式			
D	現場管理費		1	式			
E	工事原価		1	式			
F	一般管理費		1	式			
G	工事価格		1	式			
H	消費税相当額		1	式			
I	総合計						

内

訳

No. 2

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
	1 職員室		1	式			
	2 校長室		1	式			
	3 図書室		1	式			
	計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	職員室						
	三菱重工セゾンエアコン・ハイパー インバーターシリーズ(更新)	天吊形 耐重塩害仕様	2	台			
	機種 FDEV805HK5SA /室内機FDEZP805SA /室外機FDCVSP805HK						
	電源 単相 200 V 60 Hz 冷房能力 7.1 kW (1.8 kW ~ 8.0 kW)						
	暖房能力 8.0 kW (2.0 kW ~ 10.0 kW) APF 5.9						
	圧縮機定格出力 1.4 kW						
	送風機定格出力 〈室内〉 0.055 kW						
	〈室外〉 0.086 kW 消費電力(冷房 / 暖房) 1.91 kW / 1.96 kW						
	リモコン RC-DX3C		2	個			
	防護ネット(吹出側)〈室外機〉 品番 HA06454		2	個			
	平置架台〈室外機〉 品番 SA08330		2	個			
	小計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1.既存撤去						
	機器撤去 PC-RP80GAH ×2台 PUZ-RPSHA-BSE ×2台		1	式			
	運搬処分		1	式			
	冷媒回収及び破壊処分 R410		1	式			
	2.機器搬入据付 FDEZP805SA ×2台 FDCVSP805H ×2台		1	式			
	3.配管工事						
	冷媒配管 被覆銅管 φ9.52 保温厚 8mm 材工共		9.0	m			
	〃 φ15.88 保温厚10mm 〃		9.0	m			
	ドレン配管 VP20 材工共		10.0	m			

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4.保温化粧工事 屋外樹脂カバー取外し/再使用 〃 屋内樹脂カバー新規取替		1	式			
	5.計装工事 二次側操作線・リモコン線 取外し/再使用		1	式			
	6.電気工事 一次側電源線		1	式			
	7.天井点検口 450角 2ヶ所		1	式			
	8.養生仮設費		55.0	m2			
	9.試運転調整		1	式			
	10.消耗品雑材料		1	式			
	小計						
	合計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	校長室						
	三菱重工ゼンエアコン・ハイパーインバーターシリーズ(更新)	壁掛形 耐重塩害仕様	1	台			
	機種 FDKV505HKA5SA /室内機	FDKZP565SA					
		/室外機					
	電源 単相 200 V 60 Hz						
	冷房能力 4.5 kW (1.3 kW ～ 5.0 kW)						
	暖房能力 5.0 kW (1.3 kW ～ 5.6 kW)						
	APF 5.9						
	圧縮機定格出力 0.9 kW						
	送風機定格出力						
	＜室内＞ 0.042 kW						
	＜室外＞ 0.034 kW						
	消費電力(冷房 / 暖房) 1.21 kW / 1.33 kW						
	ワイヤレス受信部 LA-SK		1	個			
	ワイヤレスリモコン RCN-D5K		1	個			
	防護ネット(吹出側)＜室外機＞	品番 HA06294	1	個			
	平置架台＜室外機＞	品番 SA08613	1	個			
	小計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1.既存撤去						
	機器撤去 PK-RP50GA ×1台 PUZ-P50SGA-BSE ×1台		1	式			
	運搬処分		1	式			
	冷媒回収及び破壊処分 R410		1	式			
	2.機器搬入据付 FDKZP565SA ×1台 FDCVSP505HKA ×1台		1	式			
	3.配管工事						
	冷媒配管 被覆銅管 φ6.35 保温厚 8mm 材工共		6.0	m			
	〃 φ12.7 保温厚10mm 〃		6.0	m			
	ドレン配管 VP20 材工共		7.0	m			

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4.保温化粧工事 屋外樹脂カバー		1	式			
	5.計装工事 二次側操作線		1	式			
	6.電気工事 一次側電源線		1	式			
	7.養生仮設費		20.0	m2			
	8.試運転調整		1	式			
	9.消耗品雑材料		1	式			
	小計						
	合計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	図書室						
	三菱重工セゾンエアコン・ハイパー インバーターシリーズ(更新)	天吊形 耐重塩害仕様	2	台			
	機種 FDEV1605HA5SA /室内機FDEZP1605SA /室外機FDCVSP1605HA						
	電源 三相 200 V 60 Hz 冷房能力 14.0 kW (3.5 kW ~ 16.0 kW)						
	暖房能力 16.0 kW (4.0 kW ~ 20.3 kW) APF 5.4						
	圧縮機定格出力 3.7 kW						
	送風機定格出力 ＜室内＞ 0.09 kW						
	＜室外＞ 0.144 kW 消費電力(冷房 / 暖房) 4.8 kW / 4.65 kW						
	リモコン RC-DX3C		2	個			
	防護ネット(吹出側)＜室外機＞ 品番 HA07700		2	個			
	平置架台＜室外機＞ 品番 SA08330		2	個			
	小計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1.既存撤去						
	機器撤去 PUZ-160GA8 ×2台 PU-J160GA8 ×2台		1	式			
	運搬処分		1	式			
	冷媒回収及び破壊処分 R22		1	式			
	2.機器搬入据付 FDEZP1605SA ×2台 FDCVP1605HA ×2台		1	式			
	3.配管工事						
	冷媒配管 被覆銅管 φ9.52 保温厚 8mm 材工共		3.0	m			
	〃 φ15.88 保温厚10mm 〃		3.0	m			
	ドレン配管 VP25 材工共		3.0	m			

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4.保温化粧工事 屋外樹脂カバー取外し/再使用		1	式			
	5.計装工事 二次側操作線・リモコン線 取外し/再使用		1	式			
	6.電気工事 一次側電源線 再使用		1	式			
	7.天井点検口 450角 2ヶ所		1	式			
	8.養生仮設費		80.0	m2			
	9.既設配管洗浄作業費		1	式			
	10.試運転調整		1	式			
	11.消耗品雑材料		1	式			
	小計						
	合計						