

数量計算書

数量総括表

設計書名： 町道一向線舗装修繕工事（3工区）

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
舗装工				式		1		
	舗装準備工			式		1		
		不陸整正	補足材あり (M-30), t=10mm	m2		1,887		
	アスファルト舗装工			式		1		
		表層	アスファルト, 車道部1.4m≦W≦3.0m, t=50mm	m2		1,887		
区画線工				式		1		
	区画線工			式		1		
		区画線設置	ペイント式、加熱式、実線15cm	m		640.0		
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m		332		320.0+6.2+5.5
		舗装版破碎	アスファルト舗装版、15cm以下	m2		1,887		

数量総括表

設計書名： 町道一向線舗装修繕工事（3工区）

事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装

[illegible]

数量計算書

種 別：舗装工
細 別：表層
規 格：

測 点	距 離(m)	表層						摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO. 7+30. 0	—	6. 20	—	—				
NO. 7+37. 0	7. 0	6. 60	6. 400	44. 8				
NO. 7+43. 0	6. 0	6. 20	6. 400	38. 4				
NO. 7+50. 0	7. 0	5. 90	6. 050	42. 4				
NO. 7+71. 0	21. 0	5. 40	5. 650	118. 7				
NO. 7+75. 0	4. 0	5. 70	5. 550	22. 2				
NO. 7+80. 0	5. 0	6. 20	5. 950	29. 8				
NO. 7+84. 0	4. 0	6. 60	6. 400	25. 6				
NO. 7+88. 0	4. 0	6. 90	6. 750	27. 0				
NO. 8	12. 0	6. 90	6. 900	82. 8				
NO. 8+5. 0	5. 0	6. 40	6. 650	33. 3				
NO. 8+7. 0	2. 0	5. 90	6. 150	12. 3				
NO. 8+11. 0	4. 0	5. 70	5. 800	23. 2				
NO. 8+23. 0	12. 0	5. 20	5. 450	65. 4				
同点	0. 0	5. 40	5. 300	0. 0				
NO. 8+31. 0	8. 0	5. 30	5. 350	42. 8				
NO. 8+46. 0	15. 0	5. 40	5. 350	80. 3				
NO. 8+63. 0	17. 0	5. 30	5. 350	91. 0				
NO. 8+74. 0	11. 0	5. 30	5. 300	58. 3				
NO. 8+92. 0	18. 0	5. 70	5. 500	99. 0				
NO. 8+98. 0	6. 0	5. 90	5. 800	34. 8				
NO. 9+9. 0	11. 0	6. 00	5. 950	65. 5				
NO. 9+14. 0	5. 0	7. 00	6. 500	32. 5				
NO. 9+18. 0	4. 0	7. 50	7. 250	29. 0				
NO. 9+28. 0	10. 0	7. 50	7. 500	75. 0				
NO. 9+42. 0	14. 0	7. 00	7. 250	101. 5				
NO. 9+47. 0	5. 0	6. 20	6. 600	33. 0				
NO. 9+65. 0	18. 0	5. 90	6. 050	108. 9				
合 計	235. 0			1, 417. 5				

数量計算書

種別：舗装工
細別：表層
規格：

[illegible]