

数量集計表

数量総括表

町道光好線道路拡幅工事

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	排水構造物工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m3	17	
			埋戻	購入土	m3	10	
		残土処分工					
			残土処理	土砂	m3	17	
		側溝工					
			プレキャスト U型側溝	PU5-300A	m	15	
			自由勾配側溝	横断用 B300-H400	m	3.5	
		集水桝工	プレキャスト 集水桝	300×300×600	基	1	
	舗装工						
		アスファルト舗装工	下層路盤	再生クラッシュラン,RC-30 t=10cm	m2	13	
			上層路盤	粒度調整碎石,M-30 t=10cm	m2	26	
			表層	再生密粒度アスコン t=5cm、W<1.4m	m2	35	

数量総括表

町道光好線道路拡幅工事

[illegible]

排水構造物道路土工

数 量 計 算 書

測点番号	測点間 距離 (m)	床掘			埋戻									備 考
		面積 (m2)	平 均 (m2)	体積 (m3)	面積 (m2)	平 均 (m2)	体積 (m3)							
NO.0	-	0.88	-	-	0.50	-	-							
NO.1	6.8	0.64	0.76	5.2	0.38	0.44	3.0							
NO.1 +2.0	2.0	0.74	0.69	1.4	0.42	0.40	0.8							
NO.2	2.0	0.74	0.74	1.5	0.41	0.42	0.8							
NO.3	2.0	0.72	0.73	1.5	0.41	0.41	0.8							
NO.4	2.0	0.70	0.71	1.4	0.42	0.42	0.8							
NO.5	2.0	0.73	0.72	1.4	0.43	0.43	0.9							
NO.6	2.0	0.79	0.76	1.5	0.56	0.50	1.0							
横断溝部				3.5			1.6							
合計	18.80			17.4			9.7							

舗装

数量計算書

測点番号	測点間 距離 (m)	表層			上層			下層						備 考
		幅 (m)	平 均 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	平 均 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	平 均 (m)	面積 (m2)				
NO.0	-	0.50	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-				
NO.1	6.8	1.41	0.96	6.5	1.41	0.96	6.5	0.57	0.54	3.7				
NO.1 +2.0	2.0	1.35	1.38	2.8	1.35	1.38	2.8	0.57	0.57	1.1				
NO.2	2.0	1.35	1.35	2.7	1.35	1.35	2.7	0.57	0.57	1.1				
NO.3	2.0	1.53	1.44	2.9	1.53	1.44	2.9	0.57	0.57	1.1				
NO.4	2.0	1.50	1.52	3.0	1.50	1.52	3.0	0.57	0.57	1.1				
NO.5	2.0	1.48	1.49	3.0	1.48	1.49	3.0	0.57	0.57	1.1				
NO.6	2.0	0.52	1.00	2.0	0.52	1.00	2.0	0.57	0.57	1.1				
NO.6	0.0	1.46	0.99	0.0										
NO.7	5.1	1.00	1.23	6.3										
NO.8	5.1	0.00	0.50	2.6										
横断溝周辺				2.8			2.8			2.8				平面図より
合計	29.00			34.6			25.7			13.1				

取り壊し

数 量 計 算 書


測点番号	測点間 距離 (m)	Con取り壊し			As取り壊し									備 考
		面積 (m2)	平 均 (m2)	体積 (m3)	幅 (m)	平 均 (m)	面積 (m2)							
NO.0					0.50	-	-							
NO.0 +3.3	3.3	0.17	-	-	0.50	0.50	1.7							
NO.1	3.5	0.08	0.13	0.5										
NO.1 +2.0	2.0	0.10	0.09	0.2										
NO.2	2.0	0.10	0.10	0.2										
NO.3	2.0	0.15	0.13	0.3										
NO.3	0.0	0.10	0.13	0.0										
NO.4	2.0	0.10	0.13	0.3										
NO.5	2.0	0.12	0.11	0.2										
NO.6	2.0	0.13	0.13	0.3										
横断溝部				0.2			4.3							
合計	18.80			2.2			6.0							

自由勾配側溝（横断用）部 作業土工・復旧数量図



県道東伯野添線

町道光好線



- As取り壊し 4.3m²
- Con取り壊し 0.2m³
- 床掘0.705m×5m²=3.5m³
- 埋戻0.455m×3.5m²=1.6m³
- 下層 2.8m²
- 上層 2.8m²
- 表層 2.8m²
- カッター切断 5m