

# 数量総括表

事業区分：道路新設・改築  
工事区分：舗装

設計書名：上水舗装（竹内R5-1）

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
舗装工				式		1		
	舗装準備工			式		1		
		不陸整正	補足材あり (M-30), t=10mm	m2		1,541.2		
	アスファルト舗装工			式		1		
		表層	アスファルト, 車道部1.4m≦W≦3.0m, t=50mm	m2		1,541.2		
区画線工				式		1		
	区画線工			式		1		
		区画線設置	ペイント式、加熱式、実線15cm、白	m		505.3		
		区画線設置	熔融式、実線15cm、黄	m		410.0		
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m		660.8		
		舗装版破碎	アスファルト舗装版、15cm以下	m2		1,541.2		

## 数量総括表

事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装

設計書名： 上水舗装（竹内R5-1）

[illegible]

# 数量計算書

種 別：舗装工  
細 別：表層  
規 格：再生密粒度アスコン (20) t=5cm

測 点	距 離(m)	表層						摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
No. 9	—	3.00	—	—				
No. 10	50.0	3.05	3.025	151.3				
No. 11	50.0	3.00	3.025	151.3				
No. 12	50.0	3.00	3.000	150.0				
No. 13	50.0	3.05	3.025	151.3				
No. 13 + 37.5	37.5	2.90	2.975	111.6				
No. 14	12.5	3.20	3.050	38.1				
No. 14 + 2.5	2.5	3.20	3.200	8.0				
No. 15	47.5	3.30	3.250	154.4				
No. 16	50.0	3.30	3.300	165.0				
No. 16 + 16.0	16.0	3.10	3.200	51.2				車道から拡幅部へ
No. 16 + 18.0	2.0	2.00	2.550	5.1				重複部
No. 17	32.0	2.00	2.000	64.0				拡幅部
No. 17 + 34.0	34.0	2.00	2.000	68.0				拡幅部
No. 17 + 39.0	5.0	2.00	2.000	10.0				重複部
No. 18	11.0	3.10	2.550	28.1				車道部
No. 18 + 46.0	46.0	3.30	3.200	147.2				
No. 15 + 18.3	5.8	3.35		19.4				給水①
No. 16 + 21.2	1.8	3.00		5.4				給水②
No. 16 + 34.4	2.2	2.50		5.5				給水③
No. 16 + 34.4	11.0	2.50		27.5				給水④
No. 16 + 49.0	6.1	3.00		18.3				給水⑤
No. 18 + 5.8	3.5	3.00		10.5				給水⑥
合 計	496.0			1,541.2				

# 数量計算書

種 別：舗装工  
細 別：構造物撤去工  
規 格：舗装版切断（t =15cm以下）

測 点	距離(m)	舗装版切断						摘 要
			本数	延 長(m)				
No. 9	—							
No. 10	50.0		1.0	50.0				
No. 11	50.0		1.0	50.0				
No. 12	50.0		1.0	50.0				
No. 13	50.0		1.0	50.0				
No. 13 + 37.5	37.5		1.0	37.5				
No. 14	12.5		2.0	25.0				
No. 14 + 2.5	2.5		2.0	5.0				
No. 15	47.5		1.0	47.5				
No. 16	50.0		1.0	50.0				
No. 16 + 16.0	16.0		2.0	32.0				車道から拡幅部へ
No. 16 + 18.0	2.0		2.0	4.0				重複部
No. 17	32.0		2.0	64.0				拡幅部
No. 17 + 34.0	34.0		2.0	68.0				拡幅部
No. 17 + 39.0	5.0		2.0	10.0				重複部
No. 18	11.0		1.0	11.0				車道部
No. 18 + 46.0	46.0		1.0	46.0				
No. 15 + 18.3	5.8		2.0	11.6				給水①
No. 16 + 21.2	1.8		2.0	3.6				給水②
No. 16 + 34.4	2.2		2.0	4.4				給水③
No. 16 + 34.4	11.0		2.0	22.0				給水④
No. 16 + 49.0	6.1		2.0	12.2				給水⑤
No. 18 + 5.8	3.5		2.0	7.0				給水⑥
合 計	496.0			660.8				

# 数量計算書

種 別：舗装工  
細 別：構造物撤去工  
規 格：舗装版破碎（t=15cm以下）

測 点	距離(m)	舗装版破碎（t=10cm）			舗装版破碎（t=3cm）			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
No. 9	—	2.40	—	—	0.60	—	—	
No. 10	50.0	2.45	2.425	121.3	0.60	0.600	30.0	
No. 11	50.0	2.40	2.425	121.3	0.60	0.600	30.0	
No. 12	50.0	2.40	2.400	120.0	0.60	0.600	30.0	
No. 13	50.0	2.45	2.425	121.3	0.60	0.600	30.0	
No. 13 + 37.5	37.5	2.30	2.375	89.1	0.60	0.600	22.5	
No. 14	12.5	2.60	2.450	30.6	0.60	0.600	7.5	
No. 14 + 2.5	2.5	2.60	2.600	6.5	0.60	0.600	1.5	
No. 15	47.5	2.70	2.650	125.9	0.60	0.600	28.5	
No. 16	50.0	2.70	2.700	135.0	0.60	0.600	30.0	
No. 16 + 16.0	16.0	3.10	2.900	46.4	0.00	0.300	4.8	車道から拡幅部へ
No. 16 + 18.0	2.0	2.00	2.550	5.1	0.00	0.000	0.0	重複部
No. 17	32.0	1.40	1.700	54.4	0.60	0.300	9.6	拡幅部
No. 17 + 34.0	34.0	1.40	1.400	47.6	0.60	0.600	20.4	拡幅部
No. 17 + 39.0	5.0	2.00	1.700	8.5	0.00	0.300	1.5	重複部
No. 18	11.0	2.50	2.250	24.8	0.60	0.300	3.3	車道部
No. 18 + 46.0	46.0	2.70	2.600	119.6	0.60	0.600	27.6	
No. 15 + 18.3	5.8	2.75		15.9	0.60		3.5	給水①
No. 16 + 21.2	1.8	2.40		4.3	0.60		1.1	給水②
No. 16 + 34.4	2.2	1.90		4.2	0.60		1.3	給水③
No. 16 + 34.4	11.0	1.90		20.9	0.60		6.6	給水④
No. 16 + 49.0	6.1	2.40		14.6	0.60		3.7	給水⑤
No. 18 + 5.8	3.5	2.40		8.4	0.60		2.1	給水⑥
合 計	496.0			1,245.7			295.5	

# 数量計算書

種 別：舗装工  
細 別：区画線工  
規 格：

測 点	距離(m)	外側線 (w=15cm、白)			中央線 (w=15cm、黄)			摘 要
				延 長(m)			延 長(m)	
No. 9	—							
No. 10	50.0			50.0			50.0	
No. 11	50.0			50.0			50.0	
No. 12	50.0			50.0			50.0	
No. 13	50.0			50.0			50.0	
No. 13 + 37.5	37.5			37.5			37.5	
No. 14	12.5			12.5			12.5	
No. 14 + 2.5	2.5			2.5			2.5	
No. 15	47.5			47.5			47.5	
No. 16	50.0			50.0			50.0	
No. 16 + 16.0	16.0			16.0			0.0	車道から拡幅部へ
No. 16 + 18.0	2.0			2.0			0.0	重複部
No. 17	32.0			32.0			0.0	拡幅部
No. 17 + 34.0	34.0			34.0			0.0	拡幅部
No. 17 + 39.0	5.0			5.0			0.0	重複部
No. 18	11.0			11.0			11.0	車道部
No. 18 + 46.0	46.0			46.0			46.0	
No. 15 + 18.3				3.3				給水①
No. 16 + 49.0				3.0			3.0	給水⑤
No. 18 + 5.8				3.0				給水⑥
合 計	496.0			505.3			410.0	