

東伯文化センターエアコン改修工事 設計書

東伯文化センターエアコン改修工事 内訳書

一金 円也

(工事費 円也)

(消費税 10% 円也)

内 訳

No. 1

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	純工事費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
	一般管理費		1	式			
	工事価格		1	式			
	消費税相当額	10%	1	式			
	総合計						

内 訳

No. 2

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費						
A	機械設備工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	発生材処分		1	式			
	計						

内 訳

機械 No. 1

名 称			形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	機械設備工事							
	1	冷暖房設備工事		1	式			
	2	撤去工事		1	式			
	計							

内 訳

機械 No. 2

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 冷暖房設備工事						
ACP-2 屋外機	更新用マルチパッケージエアコン 冷房能力：85.0kW 暖房能力：95.0kW	1	台			
ACP-2-1 屋内機	天吊形 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW	3	台			
ACP-2-2 屋内機	天吊形 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW	1	台			
ACP-2-3 屋内機	天吊形 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW	5	台			
機器据付		1	式			別紙明細 1
機器搬出・搬入工事		1	式			別紙明細2
冷媒ガス充填作業	(新設ACP-2系統)	1	式			別紙明細3
冷媒ガス回収再充填作業	(既設ACP-1系統)	1	式			別紙明細4
冷媒管	被覆銅管 液管 6.35φ	1	m			
冷媒管	被覆銅管 液管 9.52φ	4	m			
冷媒管	被覆銅管 液管 12.7φ	7	m			
冷媒管	被覆銅管 液管 15.88φ	12	m			
冷媒管	被覆銅管 ガス管 12.7φ	1	m			
冷媒管	被覆銅管 ガス管 15.88φ	4	m			

内

訳

機械 No. 3

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	冷媒管	被覆銅管 ガス管 19.05φ	1	m			
	冷媒管	被覆銅管 ガス管 25.4φ	1	m			
	冷媒管	被覆銅管 ガス管 28.58φ	6	m			
	冷媒管	被覆銅管 ガス管 31.75φ	11	m			
	冷媒管	被覆銅管 均油管 9.52φ	1	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 25A	5	m			
	計装工事		1	式			別紙明細5
	保温工事		1	式			別紙明細6
	建築工事	室外機基礎工事・天井改修工事 足場工事	1	式			別紙明細7
	計						

内 訳

機械 No. 4

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	撤去工事						
	ACP-2 屋外機 撤去	床置き 33.5kW	1	台			
	ACP-2-1 屋内機 撤去	天井吊 9.0kW	3	台			
	ACP-2-2 屋内機 撤去	天井吊 5.6kW	1	台			
	ACP-3 屋外機 撤去	床置き 56.0kW	1	台			
	ACP-3-1 屋内機 撤去	天井吊 11.2kW	5	台			
	冷媒回収破壊作業	(既設ACP-2系統)	1	式			別紙明細8
	配管類撤去		1	式			別紙明細9
	保温材撤去		1	式			別紙明細10
	計装撤去工事		1	式			別紙明細11
	処分運搬費		1	式			別紙明細12
	計						

内

訳

電気 No. 1

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事						
1	動力設備		1	式			
2	撤去工事		1	式			
3	電気設備下請け経費		1	式			
	計						

内

訳

電気 No. 2

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	動力設備						
	ねじ無し電線管	E 39mm 露出	2	m			
	ねじ無し電線管	E 51mm 露出	2	m			
	厚鋼電線管	G 36mm 露出	6	m			
	厚鋼電線管	G 42mm 露出	5	m			
	電線	600V EM-IE 5.5mm2 天井内・管内	48	m			
	電力ケーブル	600V EM-CET 22mm2 天井内	17	m			
	電力ケーブル	600V EM-CET 22mm2 管内	7	m			
	電力ケーブル	600V EM-CET 38mm2 天井内	17	m			
	電力ケーブル	600V EM-CET 38mm2 管内	6	m			
	プルボックス	露出型(SS)防水仕様 ステンレス製 300×300×250	0.48	m2			
	電動機その他接続材料	(36)-F2(38) 防水型	1	カ所			
	電動機その他接続材料	(42)-F2(50) 防水型	1	カ所			
	電動機結線	直入始動方式	2	台			
	結線取外し再取付	室内機	9	台			

内

訳

電気 No. 3

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	配管支持ブロック		4	個			
	既設動力盤改造	ELCB3P75AT→ELCB3P100AT に取替	1	式			
	計						

内

訳

電気 No. 4

名 称			形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	撤去工事							
	硬質ビニル電線管	撤去	VE 42mm	30	m			
	電線	撤去	600V EM-IE 5.5mm2 天井内・管内	39	m			
	電力ケーブル	撤去	600V EM-CET 14mm2 天井内	5	m			
	電力ケーブル	撤去	600V EM-CET 14mm2 管内	14	m			
	電力ケーブル	撤去	600V EM-CET 22mm2 天井内	5	m			
	電力ケーブル	撤去	600V EM-CET 22mm2 管内	16	m			
	プルボックス	撤去	露出型(SS) 硬質ビニル 300×300×200	1	個			
	計							

訳

処分 No. 1

名 称			形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	C	発生材処分						
	1	金属くず処分費		1	式			
	2	廃プラスチック処分費		1	式			
	3	コンクリート処分費		1	式			
		計						

内

訳

処分 No. 2

名 称			形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1	金属くず処分費						
		金属くず処分費	赤崎トランスネット	6.1	m3			
		計						

内 訳

処分 No. 3

名 称			形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	2	廃プラスチック処分費						
		廃プラスチック処分費	赤崎トランスネット	0.1	m3			
		計						

内

訳

処分 No. 4

名 称			形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	コンクリート処分費							
	コンクリート処分費	赤崎トランスネット		0.1	m3			
	計							