



【 1. こども園 建築主体工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	こども園						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	地盤改良工事		1.0	式			
3	土工事		1.0	式			
4	地業事		1.0	式			
5	鉄筋工事		1.0	式			
6	コンクリート工事		1.0	式			
7	型枠工事		1.0	式			
8	鉄骨工事		1.0	式			
9	防水工事		1.0	式			
10	木工事		1.0	式			
11	屋根及びとい工事		1.0	式			
12	金属工事		1.0	式			
13	左官工事		1.0	式			
14	木製建具工事		1.0	式			
15	金属製建具工事		1.0	式			
16	ガラス工事		1.0	式			





【 1. 直接仮設工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	やり方	1713m2	1.0	式			別紙 001
	墨出し	1713m2	1.0	式			別紙 002
	養生	1713m2	1.0	式			別紙 003
	整理清掃後片付け	1713m2	1.0	式			別紙 004
	竣工時清掃	1713m2	1.0	式			別紙 005
1	小 計						

【 1. 直接仮設工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	外部						
	屋根用(東西南北) くさび緊結式足場(手すり先行方式)	高さ10m未満、建地幅900mm 6か月、運搬費共904m2	1.0	式			別紙 006
	屋根用(東西南北) 養生シート張り	期間6か月、運搬費共904m2	1.0	式			別紙 008
	外壁用(東西) くさび緊結式足場(手すり先行方式)	高さ10m未満、建地幅900mm 3か月、運搬費共182m2	1.0	式			別紙 009
	外壁用(東西) 養生シート張り	期間6か月、運搬費共182m2	1.0	式			別紙 011
	外部 くさび緊結式足場(手すり先行方式)	H1.8m 900幅 3列 運搬費共 4か月 510m	1.0	式			別紙 013
2	小 計						









【 2. 地盤改良工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	工事費						
	(機械・機材運搬組立解体費)						
	機械・機材運搬組立解体費	地盤改良機・バックホウ・プラント等	1	式			
	(施工費)						
	機械損料		14	日			
	労務費		14	日			
	燃料油脂・消耗品費		14	日			
	雑器具損料		14	日			
	(施工管理費)						
	施工管理費	データ作成費等共	14	日			
	(品質管理費)						
	工事前内配合試験		2.0	試料			
	六価クロム溶出試験		2.0	検体			
	一軸圧縮試験	モールドコア部	10.0	セット			
	全長ボーリングコア		5.0	か所			
	一軸圧縮試験	ボーリングコア部	10.0	セット			
	小 計						





【 3. 土 工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	埋め戻し	新土(購入土)	329.0	m3			
	床付け		445.0	m2			
	機械運搬費	片道30km以内バックホウ	2.0	往復			
	ピット部分根切		272.9	m3			
1	小 計						

【 3. 土 工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	埋め戻し	新土(購入土)	785.0	m3			
	床付け		1,798.0	m2			
	機械運搬費	片道30km以内バックホウ	2.0	往復			
	ピット部分根切		117.7	m3			
1	小 計						



【 4. 地業工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	基礎下 碎石地業	再生材	37.2	m3			
	土間下 碎石地業	再生材	86.7	m3			
	配管ヒット底盤下 ポリエチレンフィルム敷き	t0.15	144.0	m2			
	土間下 ポリエチレンフィルム敷き	t0.15	1110.0	m2			
1	小 計						



【 4. 地業工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	基礎下 碎石地業	再生材	12.3	m3			
	土間下 碎石地業	再生材	14.4	m3			
	配管ピット底盤下 ポリエチレンフィルム敷き	t0.15	62.2	m2			
	土間下 ポリエチレンフィルム敷き	t0.15	240.0	m2			
2	小 計						









【 6.コンクリート工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	基礎下捨てコン 普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	37.2	m3			
	土間下捨てコン 普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	74.6	m3			
	基礎 普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	206.0	m3			
	土間 普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	191.5	m3			
	壁 普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	29.7	m3			
	コンクリート打設手間		1.0	式			別紙 022
	コンクリートポンプ圧送	基本料金	1.0	式			別紙 023
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金	1.0	式			別紙 024
	構造体強度補正		1.0	式			別紙 025
1	小 計						

【 6.コンクリート工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	基礎下捨てコン 普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	12.3	m3			
	土間下捨てコン 普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	12.0	m3			
	基礎 普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	74.9	m3			
	土間 普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	36.0	m3			
	壁 普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	9.4	m3			
	コンクリート打設手間		1.00	式			別紙 026
	コンクリートポンプ圧送	基本料金	1.0	式			別紙 027
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金	1.0	式			別紙 028
	構造体強度補正		1.0	式			別紙 029
2	小 計						





【 7.型枠工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	普通合板型枠	基礎部	646.3	m2			
	普通合板型枠	地上軸部	436.0	m2			
	打放合板型枠	B種 基礎部	374.0	m2			
	打放合板型枠	B種 地上軸部	12.2	m2			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1468.5	m2			
	打放し面補修	B種	386.0	m2			代価表 002
	止水版	日本リステン リステンプレート100結束線付き同等品	85.3	m			代価表 003
	小 計					0	

【 7.型枠工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	普通合板型枠	基礎部	119.0	m2			
	普通合板型枠	地上軸部	139.0	m2			
	打放合板型枠	B種 基礎部	265.0	m2			
	打放合板型枠	B種 地上軸部	4.6	m2			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	528.0	m2			
	打放し面補修	B種	270.0	m2			代価表 002
	止水版	日本リステン リステンプレート100結束線付き同等品	46.2	m			代価表 003
	小 計						



【 8. 鉄骨工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	SB1						
	SB1 (鋼材費)						
	SS400 H-350x175x7x11		15,145	kg			
	SS400 PL-6		83	kg			
	SS400 PL-9		395	kg			
	SS400 PL-9 (曲げ加工)		34	kg			
	S10T トルシア形 HTB:M16x45		32	kg			
	S10T トルシア形 HTB:M16x55		102	kg			
	SB1A (鋼材費)						
	SS400 H-400x200x8x13		10,503	kg			
	SS400 PL-9		726	kg			
	SS400 PL-12		12	kg			
	SS400 PL-16		14	kg			
	SS400 PL-9 (曲げ加工)		428	kg			
	S10T トルシア形 HTB:M20x50		3	kg			
	S10T トルシア形 HTB:M20x55		31	kg			
	S10T トルシア形 HTB:M20x60		97.0	kg			

【 8. 鉄骨工事 】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
S10T トルシア形 HTB:M22x60		3	kg				
SS400 BTN M22x200		216	本				
SS400 M22 角座金		432	枚				
SS400 M22 スプリングワッシャー		216	個				
床合板受材取付ボルト(工場溶接)							
SS400 寸切BT M12x50		830	本				
SS400 M12 ナット		830	個				
SS400 M12 角座金		830	枚				
SS400 M12 スプリングワッシャー		830	個				
工場加工費		25,227	kg				
原寸及び工作図費		25,227	kg				
錆止め塗装費		22,934	kg				
現場加工費		22,934	kg				
機械器具損費		22,934	kg				
消耗品費		22,934	kg				
運搬費		22,934	kg				
工場管理費		22,934	kg				

【 8. 鉄骨工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床合板受材取付ボルト溶接費		830.0	本			
(金物工事)木受け金物						
SS400 PL-9		517	kg			
SS400 寸切BT M20x350		17	本			
SS400 M20 ナット		51	個			
SS400 M20 角座金		34	枚			
SS400 M20 スプリングワッシャー		17	個			
工作図費・工場加工費		517	kg			
小計						

【 8. 鉄骨工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	SB2						
	SB2 (鋼材費)						
	SS400 PL-6		597	kg			
	SS400 L[-200x75x75x6		946	kg			
	S10T トルシア形 HTB:M16x40		61	kg			
	工場加工費		1,604	kg			
	原寸及び工作図費		1,604	kg			
	錆止め塗装費		1,458	kg			
	現場加工費		1,458	kg			
	機械器具損費		1,458	kg			
	消耗品費		1,458	kg			
	運搬費		1,458	kg			
	工場管理費		1,458	kg			

【 8. 鉄骨工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(金物工事)木受け金物						
SS400 PL-4.5		102.0	kg			
SS400 PL-9		2,076	kg			
SS400 BTN M20x200		80	本			
SS400 M20 角座金		160	枚			
SS400 M20 スプリングワッシャー		80	個			
SS400 工作図費・工場加工費		2,178	kg			
小計						



【 8. 鉄骨工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	SB3						
	SB3 (鋼材費)						
	SS400 H-250x125x6x9		9,812	kg			
	SS400 PL-9		12	kg			
	SS400 PL-9 (曲げ加工)		968	kg			
	S10T トルシア形 HTB:M16x40		2	kg			
	SS400 BTN M22x200		824	本			
	SS400 M22 角座金		1,648	枚			
	SS400 M22 スプリングワッシャー		824	個			
	SS400 寸切BT M12x50		707	本			
	SS400 M12 ナット		707	個			
	SS400 M12 角座金		707	枚			
	SS400 M12 スプリングワッシャー		707	個			
	SS400 BTN M16x150		12	本			
	SS400 M16 ナット		12	個			
	SS400 M16 角座金		12	枚			
	SS400 M16 スプリングワッシャー		12.0	個			

【 8. 鉄骨工事 】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
工場加工費		10,794	kg				
原寸及び工作図費		10,794	kg				
錆止め塗装費		9,813	kg				
現場加工費		9,813	kg				
機械器具損費		9,813	kg				
消耗品費		9,813	kg				
運搬費		9,813	kg				
工場管理費		9,813	kg				
床合板受材取付ボルト溶接費		707	本				
耐震壁取付ボルト溶接費		12	本				
(金物工事) 木柱受け金物							
SS400 PL-3.2		22	kg				
SS400 BTN M16x160		48	本				
SS400 M16 角座金		96	枚				
SS400 M16 スプリングワッシャー		48	個				
工作図費・工場加工費		22	kg				

【 8. 鉄骨工事 】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
SS400 PL-4.5		490	kg				
SS400 PL-9		7,994	kg				
SS400 BTN M20x200		531	本				
SS400 寸切BT M20x350		43	本				
SS400 寸切BT M20x300		84	本				
SS400 M20 ナット		381	個				
SS400 M20 角座金		1,028	枚				
SS400 M20 スプリングワッシャー		514	個				
工作図費・工場加工費		8,484	kg				
小計							

8. 鉄骨工事							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	SB4						
	SB4 (鋼材費)						
	SS400 H-100x100x6x8		576	kg			
	SS400 PL-9		56	kg			
	SS400 PL-12		31	kg			
	S10T トルシア形 HTB:M16x40		6	kg			
	SS400 BTN M22x200		16	本			
	SS400 M22 角座金		32	枚			
	SS400 M22 スプリングワッシャー		16	個			
	工場加工費		669	kg			
	原寸及び工作図費		669	kg			
	錆止め塗装費		608	kg			
	現場加工費		608	kg			
	機械器具損費		608	kg			



8. 鉄骨工事							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	建具補強受け材(WW227上部)						
	鋼材費						
	SS400 H-100x100x6x8		475	kg			
	SS400 PL-9		125	kg			
	S10T トルシア形 HTB:M16x40		3	kg			
	S10T トルシア形 HTB:M16x45		6	kg			
	JIS 規格品 M16:タンバックル付ブレース		45	kg			
	工場加工費		654	kg			
	原寸及び工作図費		654	kg			
	錆止め塗装費		595	kg			
	現場加工費		595	kg			
	機械器具損費		595	kg			
	消耗品費		595	kg			
	運搬費		595	kg			
	工場管理費		595	kg			

8. 鉄骨工事							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5							
	金物工事 木受金物						
	SS400 PL-9		458	kg			
	SS400 BTN M20x200		135	本			
	SS400 M20 角座金		270	枚			
	SS400 M20 スプリングワッシャー		135	個			
	SS400 工作図費・工場加工費		458	kg			
	小計						

【 9. 防水工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園		1	式			
2	地区公民館		1	式			
	小 計						





【 9. 防水工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	(外部)						
	建具周囲 シーリング	15×10 MS-2	91.2	m			
	トップライトカバー シーリング	15×10 MS-2 A-57-1図	99.9	m			
	(内部)						
	配管ピット 床ケイ酸質浸透系塗布防水	(コンコテ面) 大日化成GA-1工法同等品	89.3	m2			
	配管ピット 立上りケイ酸質浸透系塗布防水	(H100 打放し面) 大日化成GA-1工法同等品	6.8	m2			
	配管ピット 壁ケイ酸質浸透系塗布防水	(打放し面) 大日化成GA-1工法同等品	86.2	m2			
	フレキ壁目地 シーリング	15×10 MS-2	1245.0	m			
	小 計						



【 10. 木工事 】							
	名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	構造材	82.0m3					
	1 土台	檜 乾燥1等 120×120×4,000 32本	1.8432	m3			
	2 土台	檜 乾燥1等 120×120×3,000 31本	1.3392	m3			
	3 土台	檜 乾燥1等 120×120×2,000 28本	0.8064	m3			
	4 桁・梁	杉 乾燥1等 120×300×6,000 1本	0.2160	m3			
	5 桁・梁	杉 乾燥1等 120×300×5,000 6本	1.0800	m3			
	6 桁・梁	杉 乾燥1等 120×300×4,000 5本	0.7200	m3			
	7 桁・梁	杉 乾燥1等 120×300×3,000 3本	0.3240	m3			
	8 桁・梁	杉 乾燥1等 120×240×7,000 1本	0.2016	m3			
	9 桁・梁	杉 乾燥1等 120×240×6,000 1本	0.1728	m3			
	10 桁・梁	杉 乾燥1等 120×240×5,000 20本	2.8800	m3			
	11 桁・梁	杉 乾燥1等 120×240×4,000 37本	4.2624	m3			
	12 桁・梁	杉 乾燥1等 120×240×3,000 19本	1.6416	m3			
	13 桁・梁	杉 乾燥1等 120×240×2,000 36本	2.0736	m3			
	14 桁・梁	杉 乾燥1等 120×120×4,000 1本	0.0576	m3			
	15 桁・梁	杉 乾燥1等 120×120×3,000 1本	0.0432	m3			

【 10. 木工事 】							
	名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	16 桁・梁	杉 乾燥1等 120×120×2,000 3本	0.0864	m3			
	17 桁・梁	杉 乾燥1等 105×150×5,000 38本	2.9944	m3			
	18 桁・梁	杉 乾燥1等 105×150×4,000 21本	1.3230	m3			
	19 桁・梁	杉 乾燥1等 105×150×3,000 49本	2.3177	m3			
	20 桁・梁	杉 乾燥1等 105×150×2,000 5本	0.1575	m3			
	21 登梁	杉 乾燥1等 120×300×6,000 1本	0.2160	m3			
	22 登梁	杉 乾燥1等 120×300×5,000 10本	1.8000	m3			
	23 登梁	杉 乾燥1等 120×300×4,000 16本	2.3040	m3			
	24 登梁	杉 乾燥1等 120×300×3,000 2本	0.2160	m3			
	25 登梁	杉 乾燥1等 120×240×6,000 2本	0.3456	m3			
	26 登梁	杉 乾燥1等 120×240×5,000 7本	1.0080	m3			
	27 登梁	杉 乾燥1等 120×240×4,000 14本	1.6128	m3			
	28 登梁	杉 乾燥1等 120×240×3,000 8本	0.6912	m3			
	29 登梁	杉 乾燥1等 120×240×2,000 1本	0.0576	m3			
	30 登梁	杉 乾燥1等 120×150×4,000 2本	0.1440	m3			
	31 登梁	杉 乾燥1等 105×240×5,000 32本	4.0320	m3			

【 10. 木工事 】							
	名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
32	登梁	杉 乾燥1等 105×210×4,000 41本	3.6100	m3			
33	登梁	杉 乾燥1等 105×180×4,000 23本	1.7380	m3			
34	登梁	杉 乾燥1等 105×180×3,000 34本	1.9270	m3			
35	登梁	杉 乾燥1等 105×180×2,000 5本	0.1890	m3			
36	登梁	杉 乾燥1等 105×150×4,000 184本	11.5920	m3			
37	登梁	杉 乾燥1等 105×150×3,000 8本	0.3784	m3			
38	登梁	杉 乾燥1等 105×150×2,000 34本	1.6050	m3			
39	登梁	杉 乾燥1等 90×90×2,000 105本	1.7010	m3			
40	母屋	杉 乾燥1等 120×300×6,000 3本	0.6480	m3			
41	母屋	杉 乾燥1等 120×240×6,000 3本	0.5184	m3			
42	母屋	杉 乾燥1等 120×240×5,000 9本	1.2960	m3			
43	母屋	杉 乾燥1等 120×240×4,000 16本	1.8432	m3			
44	母屋	杉 乾燥1等 120×240×3,000 8本	0.6912	m3			
45	母屋	杉 乾燥1等 105×300×6,000 21本	3.9690	m3			
46	母屋	杉 乾燥1等 105×300×5,000 43本	6.7725	m3			
47	母屋	杉 乾燥1等 105×240×4,000 13本	1.6380	m3			

【 10. 木工事 】							
	名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	48 母屋	杉 乾燥1等 105×210×5,000 16本	1.7648	m3			
	49 母屋	杉 乾燥1等 105×210×4,000 3本	0.2646	m3			
	50 母屋	杉 乾燥1等 105×180×4,000 21本	1.5876	m3			
	51 母屋	杉 乾燥1等 105×180×3,000 25本	1.4175	m3			
	52 母屋	杉 乾燥1等 105×180×2,000 5本	0.1890	m3			
	53 母屋	杉 乾燥1等 105×150×4,000 11本	0.6930	m3			
	54 母屋	杉 乾燥1等 105×150×3,000 47本	2.2231	m3			
	55 母屋	杉 乾燥1等 105×150×2,000 5本	0.1575	m3			
	56 母屋	杉 乾燥1等 105×105×2,000 1本	0.0221	m3			
	57 棟木	杉 乾燥1等 120×300×6,000 1本	0.2160	m3			
	58 棟木	杉 乾燥1等 120×240×5,000 1本	0.1440	m3			
	59 棟木	杉 乾燥1等 120×240×4,000 3本	0.3456	m3			
1	小 計						

【 10. 木工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	菅柱・小屋束	15.0m3					
	1 菅柱	杉 乾燥モルター 120×120×6,000 11本	0.9504	m3			
	2 菅柱	杉 乾燥モルター 120×120×5,000 20本	1.4400	m3			
	3 菅柱	杉 乾燥モルター 120×120×4,000 20本	1.1520	m3			
	4 菅柱	杉 乾燥モルター 120×120×3,000 174本	7.5168	m3			
	5 小屋束	杉 乾燥モルター 120×120×4,000 21本	1.2096	m3			
	6 小屋束	杉 乾燥モルター 120×120×3,000 64本	2.7648	m3			
	小屋上 合板受	90*90	2.6320	m3			
	小屋上 根太	45*60	3.9400	m3			
2	小 計						



【 10. 木工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	端柄材	12.4m3					
	1 垂木(1階)	杉 乾燥1等 45×90×1,000 297本	1.2177	m3			
	2 間柱(1階)	杉 乾燥1等 120×45×3,000 444本	7.1928	m3			
	3 間柱(2階)	杉 乾燥1等 120×45×4,000 41本	0.8856	m3			
	4 間柱(2階)	杉 乾燥1等 120×45×3,000 161本	2.6082	m3			
	5 窓台(1階)	杉 乾燥1等 120×45×2,000 10本	0.2580	m3			
	6 窓まぐさ(1階)	杉 乾燥1等 120×45×3,000 3本	0.0486	m3			
	7 窓まぐさ(1階)	杉 乾燥1等 120×45×2,000 28本	0.3024	m3			
	8 間柱(非耐力壁)	杉 乾燥1等 120×45×3,000 88本	1.5	m3			
3	小 計						

5	造作材						
	1 内壁 押縁	杉 三方上小節 30×40×1,000	655.00	本			
	2 内壁 横羽目板(相しゃくり加工)	杉 上小節 9×105×2,000	33.00	m2			
	3 内壁 ルーバー	杉 三方上小節 30×40×1,000	4067.00	本			
	4 天井 横羽目板(相しゃくり加工)	杉 上小節 12×105×2,000	502.00	m2			
	5 天井 ルーバー	杉 三方上小節 10×30×4,000	6927.00	本			
	6 軒天井 縁甲板(相しゃくり加工)	杉 上小節 12×105×2,000	898.00	m2			
	7 外壁A 押縁	杉 三方上小節 30×40×1,000	3417.00	本			
	8 外壁B 縁甲板(相しゃくり加工)	杉 上小節 12×105×2,000	6.00	m2			
	9 壁柱 押縁	杉 三方上小節 30×40×3,000	88.00	本			
5	小 計						

【 10. 木工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	その他	<メーカー見積以外> 材工共					
	(外部)						
	壁胴縁		966.0	m2			
	鼻隠し	30×210(WP) 杉	355.0	m			
	天井見切り	30×210(WP) 杉	158.0	m			
	天井見切り	50×180(WP) 杉	61.0	m			
	(こども園)						
	(内部)						
	胴縁		1888.0	m2			
	木製建具 建具枠		240.0	m			
	アルミ製建具 額縁		454.0	m			
	みんなの広場 床吹出口	(W450×D660) タモ練付合板t21穴明け加工 高さ調整用フレーム26×30共 A-57-1・17図	96.0	枚			
	廊下A面 壁開口四方枠	W1,500×H1,600 300×30 A-19・D-13図	1.0	か所			代価表 004



【 10. 木工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(公民館)						
(内部)						
胴縁		534.0	m2			
アルミ製建具 額縁		91.2	m			
木製建具 建具枠		88.3	m			
6	計					

【 10. 木工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	建て方費						
	荷下ろし・間配り	25tラフタークレーン 2,557m2	1.0	式			
	荷下ろし・間配り	大工 2人/日 2,557m2	1.0	式			
	建て方費	土台敷き・組立て 仮筋交取付け共 774.8坪	1.0	式			
	ラフタークレーン	25t 774.8坪	1.0	式			
	高所作業車	2台	1.0	式			
	建て方スタッフ		1.0	式			
	消耗品・雑材・諸経費		1.0	式			
7	小 計						

【 10. 木工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	釘・金物						
	くぎ・金物		1.0	式			別紙 030
	A40 アンカーボルト	M12×L400 S-06・17図	77.0	本			
	A40 アンカーボルト	M16×L600 S-06・17図	156.0	本			
	アンカーボルト埋込費	M12×L400	77.0	本			
	アンカーボルト埋込費	M16×L600	156.0	本			
8	小 計						

【 10. 木工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	プレカット費用						
	標準加工(施工面積)		738.0	坪			
	登り梁(平角材に限る)		2680.0	M			
	登り梁取り合い加工		911.0	カ所			
	屋根合板受け90*90		432.0	本			
	その他(間崩れ、モジュール混合等)		1.0	式			
	手加工 鉄骨取り合いデータ作成		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	屋根板カット		1800.0	枚			
	真柱カット		1574.0	本			
	窓台、まぐさカット		65.0	本			
7	小 計						





【 11. 屋根及びとい工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	屋根						
	(屋根A)						
	豎平Tカン合	t0.4 カラーGL鋼板	2,662	m2			
	軒先化粧キャップ	カラーGL先付	217	m			
	軒先唐草	t0.4 カラーGL鋼板	84.5	m2			
	ケラバ唐草	t0.4 カラーGL鋼板	61.5	m2			
	吹き抜け部唐草	t0.4 カラーGL鋼板	124.0	m2			
	棟包み	t0.4 カラーGL鋼板	84.5	m			
	トップライト雨仕舞	t0.4 カラーGL鋼板 曲げ加工	37.0	カ所			
	現場成形費	成形用副資材、発電機含 琴浦町 2日間	1.0	式			
	荷揚げ費		1.0	式			
	法定福利費		1	式			
	改質アスファルトルーフィング	粘着層付 t1.0 ガムロンK	2662	m2			
	荷揚げ費		1.0	式			
	法定福利費		1	式			

【 11. 屋根及びとい工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪止めアンクル	L-50×50 溶融亜鉛メッキ	346	m			
	雪止め金具@385 支持金物FB-65×6 94個					
	ボルトM8 溶融亜鉛メッキ					
(えんがわテラス露出梁)	A-23図					
カラーGL鋼板	W230×t0.4 平葺き カナメ/ タイマルーフM型同等品	7.4	m			
強化石膏ボード	t15 箱張り	37.8	m2			代価表 007
(その他)						
構造用合板	t28	2,699	m2			代価表 008
1	計					

【 11. 屋根及びとい工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	とい						
	(北側)						
	軒樋A	タニタハウジングウェア HACO GH15号同等品	84.5	m			
	落し口	φ 114用	7.0	か所			
	豎樋	φ 114	22.4	m			
	排水カバー		7.0	か所			
	(庭)						
	軒樋B	タニタハウジング 軒樋HACO H6号同等品	24.9	m			
	落し口		6.0	か所			
	豎樋	φ 60	33.0	m			
	化粧カバー		6.0	か所			
2	計						



【 12. 金属工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	(外部)						
	天井点検口a	450角 アルミ製目地タイプ	22.0	か所			
	(内部)						
	厨房回転釜下 グレーチング	W900×D500 受け枠共 A-60図	1.0	か所			
	床見切り	W40×t2.0ステンレス製	14.9	m			
	幅木	H40 ステンレス製	32.5	m			
	調理員前室PS 壁点検口	450角 スチール製 片開き片面フラッシュドアD-18図	1.0	か所			
	天井点検口a	450角 アルミ製目地タイプ	24.0	か所			
	天井点検口b	450角 ケントン式タイプ	6.0	か所			
	天井点検口c	450角 アルミ製額縁タイプ	20.0	か所			
	外壁水切りアルミアングル	L-30×30×3アルミ製	255.0	m			代価表009
	木ルーバー受け 鋼製アングル1	溶融亜鉛メッキドブ付け 75*125 t7	14.9	m			
	木ルーバー受け 鋼製アングル2	溶融亜鉛メッキドブ付け 150*150 t9	14.9	m			
	冷媒ピット受け材 SUSアングル	40*40 t5	120.0	m			代価表010
	フロアダクト(冷媒ピット) エアスリットN	100*200*25	31.0	か所			
	小 計						

【 12. 金属工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	(外部)						
	天井点検口a	450角 アルミ製目地タイプ	2.0	か所			
	(内部)						
	幅木	H40 ステンレス製	38.8	m			
	天井点検口a	450角 アルミ製目地タイプ	18.0	か所			
	天井点検口b	450角 ケンドン式タイプ	1.0	か所			
	天井点検口c	450角 アルミ製額縁タイプ	1.0	か所			
	外壁水切りアルミアングル	L-30×30×2アルミ製	84.0	m			
	床点検口	600角 アルミ製目地枠	32.0	か所			
	床点検口	450角 アルミ製目地枠	2.0	か所			
	床点検口	300角 アルミ製目地枠	7.0	か所			
	ヒガノ アルミ庇 PFH22シリーズ	W1000*D600	2.0	か所			
	内部 軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225	1213.6	m2			
	内部 軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225	659.4	m2			
	外部 軒天 軽量鉄骨天井下地	野縁25形@300	898.0	m2			
	小 計						





【 13. 左官工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	(内部)						
	床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて(薄張物下地)	28.0	m2			
	厨房前室 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて(ランデックスR800G下地)	7.0	m2			
	前室(X30-31) 床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて 刷毛引き仕上げ	2.2	m2			
	WICほか 床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて(ランデックスR800G下地)	44.4	m2			
	床コンクリート面カッター目地切り	(ランデックス下地)	7.4	m			
	厨房・WCほか 床セルフレベルリング	(薄張物下地) 厚10 せっこう系	110.0	m2			
	園児 WC1・2・沐浴室 床セルフレベルリング	(素地仕上) 厚10 せっこう系	14.8	m2			
	床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて(薄張物下地)	895.9	m2			
	配管ピット 床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて(浸透系塗布防水下地)	154.1	m2			
	基礎立ち上がり天端 セルフレベルリング	(素地仕上) 厚10 せっこう系	59.0	m2			
	(外部)						
	壁柱 幅木 モルタル	H70 金ごて 出幅木A-57-2図	80.2	m			
	小 計						

【 13. 左官工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	(内部)						
	調理準備室 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて(ランデックスR800G下地)	18.5	m2			
	ロビー・交流スペース・多目的1前室 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて(ランデックスコート下地)	103.0	m2			
	風除室2 床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて(ランデックスコート下地)	8.7	m2			
	配管ピット 床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて(浸透系塗布防水下地)	89.3	m2			
	床コンクリート面カッター目地切り	(ランデックス下地)	107.0	m			
	調理室・WC 床セルフレベリング	(薄張物下地) 厚10 せっこう系	72.7	m2			
	事務室2 床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて(薄張物下地)	27.3	m2			
	(外部)						
	壁柱 幅木 モルタル	H70 金ごて 出幅木A-57-2図	18.9	m			
	小 計						

【 14. 木製建具工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園 地区公民館		1	式			
	小 計						

【 14. 木製建具工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	WD201 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD202 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD203 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD204 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD205 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD206 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD207 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD208 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD210 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD211 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD213 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD214 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD215 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD216 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD217 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD218 片引きフラッシュ戸		1	か所			

【 14. 木製建具工事 】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
WD219	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD220	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD221	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD222	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD223	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD223	片引きフラッシュ戸+FIX窓	1	か所				
WD224	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD225	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD226	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD227	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD228	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD229	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD230	片引き框戸	1	か所				
WD231	片引き框戸	1	か所				
WD232	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD233	片引きフラッシュ戸	1	か所				
WD234	片引きフラッシュ戸(GW充填)	1	か所				

【 14. 木製建具工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD235 片引きフラッシュ戸		1	か所			
WD236 片引きフラッシュ戸		1	か所			
WD237 3枚連動片引き框戸+FIX窓		1	か所			
WD238 片引きフラッシュ戸+FIX窓		1	か所			
WD239 片引き框戸+FIX窓		1	か所			
WD240 片引き框戸+FIX窓		1	か所			
WD241 片引き框戸+FIX窓		1	か所			
WD242 片引き框戸+FIX窓		1	か所			
WD243 3枚連動片引き框戸		1	か所			
WD244 片引き框戸+FIX窓		1	か所			
WD245 折れ戸		1	か所			
WD246 開き戸		1	か所			
WD247 折れ戸		1	か所			
WD248 片引きフラッシュ戸		1	か所			
WD249 片引きフラッシュ戸		1	か所			
WW104 木製網戸		2	か所			
WW105 木製網戸		1	か所			

【 14. 木製建具工事 】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
WW106 木製網戸		1	か所				
WW107 木製網戸		1	か所				
WW108 木製網戸		2	か所				
WW109 木製網戸		1	か所				
WW110 木製網戸		1	か所				
WW111 木製網戸		1	か所				
WW112 木製網戸		1	か所				
WW201 木製網戸		1	か所				
WW202 木製網戸		1	か所				
WW203 木製網戸		1	か所				
WW204 木製網戸		4	か所				
WW206 木製網戸		1	か所				
WW207 木製網戸		1	か所				
WW208 木製網戸		1	か所				
WW209 木製網戸		1	か所				
WW210 木製網戸		1	か所				
WW211 木製網戸		1	か所				

【 14. 木製建具工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WW213 木製網戸		1	か所			
WW214 木製網戸		1	か所			
WW215 木製網戸		1	か所			
WW216 木製網戸		1	か所			
WW217 木製網戸		1	か所			
WW218 木製網戸		1	か所			
WW219 木製網戸		1	か所			
WW220 木製網戸		1	か所			
WW221 FIX窓		1	か所			
WW222 木製網戸		3	か所			
WW224 FIX窓		1	か所			
WW225 木製網戸		1	か所			
WW226 木製網戸		1	か所			
WW227 木製網戸		1	か所			
WW228 FIX窓		1	か所			



【 14. 木製建具工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	公民館						
	WD101 片引き框戸+FIX窓		1	か所			
	WD102 片引きフラッシュ戸+FIX窓		1	か所			
	WD103 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD104 片引き框戸		1	か所			
	WD105 片引きフラッシュ戸 (GW充填)		1	か所			
	WD106 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD107 3枚片引き框戸		1	か所			
	WD108 8枚折れフラッシュ戸		1	か所			
	WD109 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD110 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD111 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD112 片引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD113 両引きフラッシュ戸		1	か所			
	WD114 両開きフラッシュ戸		1	か所			
	WD115 両開きフラッシュ戸		1	か所			



【 15. 金属製建具工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-101 両袖片引き窓		1	か所			
AW-102 片引き窓		1	か所			
AW-103 片引き窓		1	か所			
AW-104 片引き窓		1	か所			
AW-105 引き分け自動ドア		1	か所			
自動ドアエンジン装置 AW-105		1	か所			
AW-106 片引き窓+FIX		1	か所			
AW-107 片引き窓+FIX		1	か所			
AW-108 ランマ外倒付きFIX		1	か所			
オペレーター AW-108		1	か所			
AW-109 両袖片引き窓		1	か所			
AW-110 突き出し窓		1	か所			
AW-201 片引き窓		1	か所			
AW-202 片引き窓		1	か所			
AW-203 片引き窓		1	か所			
AW-204 片引き窓		1	か所			

【 15. 金属製建具工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-205 片引き窓		1	か所			
AW-206 引き分け自動ドア		1	か所			
自動ドアエンジン装置 AW-206		1	か所			
AW-207 片引き窓+FIX		1	か所			
AW-208 2段2連外倒し窓		1	か所			
AW-209 片引き窓+FIX		1	か所			
オペレーター AW-209		1	か所			
オペレーター AW-209		1	か所			
AW-211 両袖片引き窓		1	か所			
AW-212 両袖片引き窓		1	か所			
AW-213 片引き窓		1	か所			
AW-214 片引き窓		2	か所			
AW-215 両袖片引き窓		1	か所			
AW-216 両袖片引き窓		1	か所			
AW-217 片引き窓		1	か所			
AW-218 片引き窓+FIX		1	か所			
AW-219 片引き窓+FIX		1	か所			

【 15. 金属製建具工事 】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
AW-220 FIX		1	か所				
AW-221 FIX		1	か所				
AW-222 FIX		1	か所				
AW-223 FIX		1	か所				
AW-224 FIX		1	か所				
AW-225 FIX		1	か所				
AW-226 片引き窓+ランマ外倒し		1	か所				
取り付け調整費		1	式				
運搬費		1	式				
法定福利費		1	式				
防水ガラリ AG-101		2	か所				
防水ガラリ AG-201		1	か所				
防水ガラリ AG-202		2	か所				
防水ガラリ AG-301		1	か所				
取り付け調整費		1	か所				
運搬費		1	か所				
法定福利費		1	式				

【 15. 金属製建具工事 】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
オープンアトレ AW-227 FIX付き折れ戸	製品代	1	カ所				
運搬費		1	式				
取り付け費		1	式				
設計技術料		1	式				
諸経費		1	式				
SD101 戸袋付防火戸	製品代	1	式				
工事費		1	式				
搬入費		1	式				
現場諸経費		1	式				
SD201 片引き特定防火設備	製品代	1	式				
SD202 片引き特定防火設備	製品代	1	式				
工事費		1	式				
搬入費		1	式				
現場諸経費		1	式				
SW201 FIX	製品代	1	式				
工事費		1	式				

【 15. 金属製建具工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス(SW201)	ガラス工事	1	式			
シール		1	式			
搬入費		1	式			
現場諸経費		1	式			
小 計						

【 16. ガラス工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園 地区公民館		1	式			
	小 計						





【 16. ガラス工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(木製建具用)						
	WD102 学校用強化ガラス	t4 1.8m2以下	1.3	m2			
	WD101・244 学校用強化ガラス	t5 2.0m2以下	6.7	m2			
	学校用強化ガラス	t5 4.0m2以下	16.8	m2			
	学校用強化ガラス	t5 2.0m2以下	52.9	m2			
	学校用強化ガラス	t5 4.0m2以下	84.8	m2			
	ガラス清掃費		163.0	m2			
1	小 計						

【 17. トップライト工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園		1	式			
2	地区公民館		1	式			
	小 計						

【 17. トップライト工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	トップライト	648×952 ベルックス FCMフィックスタイプ同等品	17	か所			
	防火枠キット		17	か所			
	粘着性防水シート		17	か所			
1	小 計						

【 17. トップライト工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	トップライト	648×952 ベルックス FCMフィックスタイプ同等品	1	か所			
	防火栓キット		1	か所			
	粘着性防水シート		1	か所			
2	小 計						



【 18. 塗装工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	(内部)						
	厨房前室 床水性無機質塗料(防滑仕様)	(コンコテ面)大日技研工業(株) ランデックスR800N	2.2	m2			代価表013
	壁浸透性撥水剤	(PB面)ロックペイント同等品 素地ごしらえB種共	155.0	m2			代価表014
	木製ルーバー1~4 水性ウレタン塗料	大谷塗料バトンクリア同等品	54.2	m2			代価表015
	壁OS塗り	(シナ合板面) 素地ごしらえB種共	502.0	m2			
	廊下・風除室1 壁OS塗り	(杉横羽目板面) 素地ごしらえB種共	87.2	m2			
	ロールスクリーンボックス OS塗り	(米柵面) 素地ごしらえB種共	27.4	m2			
	風除室+WIC 床水性無機質塗料	(コンコテ面)大日技研工業(株) ランデックスR800	44.4	m2			代価表016
	みんなの広場床吹出口 OSCL塗り	(タモ練付合板面) 素地ごしらえB種共A-57-1図	28.5	m2			
	壁OF塗り	(杉甲縁30×40 @227.5面) 素地ごしらえB種共	90.9	m2			
	廊下 壁OF塗り	(杉ルーバー 横30×40@50 面) 素地ごしらえB種共	568.0	m2			
	木製建具面(枠共) OF塗り	素地ごしらえB種共	243.6	m2			
	アルミ製建具額縁 OF塗り	素地ごしらえB種共	91.1	m2			
	照明ボックス面 OF塗り	素地ごしらえB種共	36.5	m2			
	トップライト開口部 勾配天井 EP塗り	(PB面) 素地ごしらえB種共	129.0	m2			
	鋼製建具面 SOP塗り	素地ごしらえA種共	35.2	m2			





【 18. 塗装工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	(内部)						
	調理準備室 床水性無機質塗料(防滑仕様)	(コンコテ面)大日技研工業(株) ランデックスR800N	18.5	m2			代価表013
	ロビー・交流スペース・多目的1前室 床水性無機質塗料(防滑仕様)	(コンコテ面)大日技研工業(株) ランデックスコートR800	103.0	m2			代価表016
	ロビー・風除室2 壁浸透性撥水剤	(PB面)ロックペイント同等品 素地ごしらえB種共	53.4	m2			代価表014
	ロールスクリーンボックス OS塗り	(米楯面) 素地ごしらえB種共	3.9	m2			
	ロビー・風除室2 壁OF塗り	(杉甲縁30×40 @227.5面) 素地ごしらえB種共	32.6	m2			
	風除室 床水性無機質塗料	(コンコテ面)大日技研工業(株) ランデックスR800	8.7	m2			代価表016
	壁OF塗り	(シナ合板面) 素地ごしらえB種共	102.0	m2			
	木製建具面(枠共) OF塗り	素地ごしらえB種共	57.7	m2			
	アルミ製建具額縁 OF塗り	素地ごしらえB種共	18.2	m2			
	照明ボックス面 OF塗り	素地ごしらえB種共	8.1	m2			
	トップライト開口部 勾配天井EP塗り	(PB面) 素地ごしらえB種共	6.8	m2			
2		地区公民館				0	

【 18. 塗装工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外部						
	(外部)						
	浸透性撥水剤	(フレキ面)ロックペイント同等品 素地ごしらえB種共	947.0	m2			代価表 014
	壁撥水材	(打放し面) 大日技研工業フンデックス撥水材	8.7	m2			
		WSつや消し同等品 素地ごしらえB種共					
	木材保護塗料塗り(WP)	工程B種素地ごしらえB種共	1118.0	m2			
	(杉甲縁30×40 @227.5面)						
	木材保護塗料塗り(WP)	工程B種素地ごしらえB種共	413.0	m2			
3		外部					0



【 19. 内外装工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	(内部)						
	床合板 (床設備トレンチ)	t12	43.5	m2			代価表 018
	みんなの広場 乾式二重床	H515 万協TPタイプ同等品	203.0	m2			
	コリドー 保育室 床複合フローリング(直貼り用)	t12(直貼り用) IOC アッシュ06マットコート同等品	555.1	m2			代価表019-2
	床合板 みんなのひろば	t12(乾式二重床面)	203.0	m2			代価表 018
	みんなのひろば 床複合フローリング	t9 IOC アッシュ06マットコート同等品	203.0	m2			代価表019-1
	アトリエ 床塩ビタイルフローリング	t3×150×900 東リ ロイヤルウッドPWT3253同等品	33.6	m2			代価表 020
	床長尺ビニル床シート	t2 東リ フロアリュームマーブル NW20FL1515同等品	163.0	m2			代価表 021
	床厨房用ビニル床シート	t2 東リ NSアクアトレッド NS4403同等品	52.1	m2			代価表 022
	0・1歳児保育室 高密度発泡複層ビニル床シート	t6.5 アドヴァン アルクフロア同等品	116.0	m2			
	事務室1ほか 床タイルカーペット	t6.5 東リ GA-100W同等品	88.2	m2			代価表 023
	みんなの広場 床ウレタン吹付け	t30 (コンクリート面)A-57-1	237.0	m2			
	みんなの広場 立上りウレタン吹付け	t30 (コンクリート面)A-57-1	28.5	m2			
	ソフト幅木	H40	134.0	m			

【 19. 内外装工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スタイル幅木	H40	73.3	m			代価表 025
壁構造用合板	t12 下地張り	1,637.0	m2			代価表 026
壁シナ合板	t4 OS塗り下地	502.0	m2			代価表 027
壁せっこうボード(GB-R)	t15 下地張り	438.0	m2			代価表 028
壁せっこうボード(GB-R)	t15 V目地	734.0	m2			代価表 029
壁せっこうボード(GB-R)	t12.5下地張り+t12.5突付け	607.0	m2			代価表 030
壁せっこうボード(GB-R)	t12.5下地張り+t12.5V目地	109.0	m2			代価表 031
壁フレキシブルボード	t8 浸透性撥水剤下地	155.0	m2			代価表 032
壁不燃化粧板	A&Aマテリアルステッド#400同等品 (PB面)	184.0	m2			代価表 033
不燃化粧板 壁見切り	アイカアルミジョイナー見切M同等品	45.5	m			
壁不燃ビニルクロスA	ルノンRF-8079同等品 (PB面)素地ごしらえ共	170.0	m2			代価表 034
壁不燃ビニルクロスB	ルノンRU-5807同等品 (PB面)素地ごしらえ共	22.0	m2			代価表 035
壁不燃ビニルクロスC	ルノンRF-8269同等品 (PB面)素地ごしらえ共	142.0	m2			代価表 036
壁不燃ビニルクロスD	ルノンRF-8035同等品 (PB面)素地ごしらえ共	320.0	m2			代価表 037
みんなの広場床下風道 壁スタイロフォーム	t30(木下地面)	13.1	m2			代価表 038
天井岩綿吸音板	t9 強化せっこうボードt12.5下地張り共	199.0	m2			代価表 039

【 19. 内外装工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	調乳室 天井化粧せっこうボード(GB-D)	t9.5 強化せっこうボードt12.5下地張り共	4.2	m2			代価表 040
	天井強化せっこうボード	t12.5 ビニルクロス下地	145.0	m2			代価表 041
	トップライト開口部 勾配天井せっこうボード	t12.5 EP塗り下地	129.0	m2			代価表 041
	勾配天井強化せっこうボード	t12.5 杉横羽目板下地	727.0	m2			代価表 041
	杉ルーバー 下地 勾配天井GWボード(黒)	t25 910×610 強化せっこうボードt12.5下地張り共	359.0	m2			代価表 042
	調理員WC 天井不燃ビニルクロスC	ルノンRF-8269同等品 (PB面)素地ごしらえ共	1.2	m2			代価表 043
	天井不燃ビニルクロスD	ルノンRF-8035同等品 (PB面)素地ごしらえ共	144.0	m2			代価表 044
	廻り縁	フクビV-9N号同等品	303.0	m			
	ピット部分 スラブ下ウレタン吹付け	t30 (コンクリート面)A-57-1	74.9	m2			
	スラブ下断熱材 ドマフォームB1	t25	1,132.0	m2			
	冷媒管ピット 構造用合板	t12	43.5	m2			代価表026
	小屋上 構造用合板(耐力壁)	t12	2,496.0	m2			代価表026
	小屋上 構造用合板(フラット部分)	t12	659.4	m2			代価表026
1	小 計	こども園					0

【 19. 内外装工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	(内部)						
	乾式二重床	H165 万協YPE-Bタイプ 断熱材あり同等品	67.1	m2			
	床合板	t12(乾式二重床面)	67.1	m2			代価表 018
	床下足用複合フローリング	t9.0 IOC アッシュ20マットコート同等品	62.1	m2			代価表 045
	事務室2 床塩ビタイルフローリング	t3 150*900 東リ ロイヤルウッドPWT3253同等品	25.9	m2			代価表 020
	床長尺ビニル床シート	t2 東リ フロアリュームマーブル NW20FL1515同等品	30.9	m2			代価表 021
	調理室 床厨房用ビニル床シート	t2 東リ NSアクアトレッド NS4403同等品	39.9	m2			代価表 022
	多目的室1 床合板	t12 (湿式浮床面タイルカーペット下地)	78.8	m2			代価表 018
	多目的室1 床タイルカーペット	t6.5 東リ GA-100W同等品 (合板下地面)	30.9	m2			代価表 023
	多目的室1前室 スタイル幅木	H40	8.8	m			代価表 025
	多目的室1 スタイル幅木	H40	20.5	m			代価表 025

【 19. 内外装工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スタイル幅木	H40	33.0	m			代価表 025
壁構造用合板	t12(下地張り)	469.0	m2			代価表 026
壁シナ合板	t4 OS塗り下地	102.0	m2			代価表 027
壁せっこうボード(GB-R)	t15 下地張り	245.0	m2			代価表 028
壁せっこうボード(GB-R)	t15 突付け	135.0	m2			代価表 029
壁せっこうボード(GB-R)	t12.5下地張り+t12.5突付け	149.0	m2			代価表 030
壁せっこうボード(GB-R)	t12.5下地張り+t12.5V目地	28.7	m2			代価表 031
壁フレキシブルボード	t8 浸透性撥水剤下地	53.4	m2			代価表 032
壁不燃化粧板	A&Aマテリアルステント#400同等品 (PB面)	112.0	m2			代価表 033
不燃化粧板 壁見切り	アイカアルミジョイナー見切M同等品	26.1	m			
多目的室2 壁アクリルミラー板	t3(PB面)	13.8	m2			
壁不燃ビニルクロスA	ルノンRF-8079同等品 (PB面)素地ごしらえ共	43.1	m2			代価表 034
壁不燃ビニルクロスC	ルノンRF-8269同等品 (PB面)素地ごしらえ共	106.0	m2			代価表 036
多目的室1前室 壁不燃ビニルクロスD	ルノンRF-8035同等品 (PB面)素地ごしらえ共	23.7	m2			代価表 037
天井岩綿吸音板	t9 強化せっこうボードt12.5下地張り共	74.3	m2			代価表 039
調理室・調理準備室 天井化粧せっこうボード(GB-D)	t9.5 強化せっこうボードt12.5下地張り共	58.4	m2			代価表 040



【 19. 内外装工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トップライト開口部 勾配天井せっこうボード	t12.5 EP塗り下地	6.8	m2			
	天井強化せっこうボード	t12.5 ビニルクロス下地	40.0	m2			代価表 041
	勾配天井強化せっこうボード	t12.5 杉横羽目板下地	67.9	m2			代価表 041
	杉ルーバー 下地 勾配天井GWボード(黒)	t25 910×610 強化せっこうボードt12.5下地張り共	62.5	m2			代価表 042
	天井不燃ビニルクロスC	ルノンRF-8269同等品 (PB面)素地ごしらえ共	30.9	m2			代価表 043
	多目的室2収納 天井不燃ビニルクロスD	ルノンRF-8035同等品 (PB面)素地ごしらえ共	9.1	m2			代価表 044
	廻り縁	フクビV-9N号同等品	111.0	m			
	多目的室1(防音室) 防音工事		1.0	式			別紙 031
	多目的室1(防音室) 天井石膏ボード	t12.5	39.1	m2			代価表041
	多目的室1(防音室) 壁石膏ボード	t12.5	65.5	m2			代価表041
	多目的室1(防音室) 床合板	t12	78.2	m2			代価表018
	外周部 基礎ウレタン吹付け	t30 (コンクリート面)A-57-1	15.7	m2			
	ピット部分 スラブ下ウレタン吹付け	t30 (コンクリート面)A-57-1	166.2	m2			
2	小 計	地区公民館					

【 19. 内外装工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外装						
	(外部)						
	雨水枡蓋面 人工芝	600角 エクスターフ同等品	4.0	か所			代価表 046
	外壁A・壁柱 壁フレキシブルボード	t8 (ロックペイント浸透性撥水剤)	957.0	m2			代価表 047
	外壁B・下り壁 壁硬質木片セメント板	t12 (杉縁甲板下地)	84.0	m2			代価表 048
	外壁A(妻面) 壁フレキシブルボード	t8 (ロックペイント浸透性撥水剤)	12.7	m2			代価表 032
	外壁B・下り壁 天井硬質木片セメント板	t12 (杉縁甲板下地)	898.0	m2			代価表 048
	軒裏換気	日本住環境 イーブスベンチ同等品	355.0	m			
	外壁外側 壁透湿防水シート		1,053.0	m2			代価表 050
	土台下 気密パッキン		297.0	m			代価表 051
	屋根 高性能グラスウール14k	t155	1,774	m2			代価表 052
	外壁 高性能GW 14K	t85	96.7	m2			代価表 053
	基礎立ち上がり 断熱材 スタイロエースII	t50	98.8	m2			代価表 054
	外壁A・壁柱 硬質木片セメント板	2	959.7	m2			代価表 048
	外壁下地 構造用合板	t12(下地張り)	1,044.0	m2			代価表 026
	外壁内側 防湿気密シート	t0.1	1,053.0	m2			
3	小 計	外装					

20. 家具工事							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園		1	式			
2	地区公民館		1	式			
	小 計						

【 20. 家具工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	(保育室)						
	K-6a 2歳児 園児用収納	L2,340×D450×H1,100 8連	1	か所			
	K-6b 3歳児 園児用収納	L4,950×D450×H1,100 17連	1	か所			
	K-6c 4歳児 園児用収納	L4,370×D450×H1,100 15連	1	か所			
	K-6d 5歳児 園児用収納	L3,500×D450×H1,100 12連	1	か所			
	K-9 0～5歳児 収納棚	L1,307×D450×H1,100	5	か所			
	(沐浴室・園児WC1・2)						
	K-10 収納棚	サンワカンパニー ヒットラ同等品 L1,500×D400×H900	3	か所			
	(保育室)						
	K-7 5歳児 空調機カバー+ロッカー	L1,350×D450×H1,100 L6,490×D450×H1,100	1	か所			
		窓枠下ポリ合板共W1,670×H300					
	K-11 4歳児 空調機カバー+ロッカー	L6,990×D450×H1,100	1	か所			
	K-12 3歳児 空調機カバー+ロッカー	L6,410×D450×H1,100	1	か所			
	K-14 2歳児 空調機カバー+ロッカー	L6,120×D450×H1,100	1	か所			
	K-21 0・1歳児 園児手洗い	耐食鏡・鏡枠共 L1,200×D450×H1,100	2	か所			
	K-22 1歳児 空調機カバー扉付き収納	L(1,350+3,194)×D450×H1,100	1	か所			

【 20. 家具工事 】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
K-23 0・1歳児 空調機カバー	L1,350×D450×H1,100	2	か所				
K-25 0歳児 空調機カバー扉付き収納	L(1,350+2,272)×D450×H1,100	1	か所				
(保育室ほか)							
K-8 園児手洗い・耐食鏡・鏡枠	L1,200×D510×H1,100	5	か所				
K-13 園児手洗い・耐食鏡・鏡枠	L1,200×D510×H1,100	2	か所				
(玄関)							
K-15 下足入れ	L2,400×D620×H1,150	1	か所				
K-16 下足入れ	L2,400×D620×H1,150	1	か所				
K-18 本棚+ベンチ	L13,107×D550×H1,100	1	か所				
(0・1歳児保育室)							
K-20 棚	L3,777×D450×H1,100	2	か所				
(沐浴室)							
K-24 収納棚	L2,550×D320×H900	1	か所				
搬入・取付費		1	か所				
(アトリエ)							
K-19 園児用作品棚	L3495×D400×H900	1	か所				





【 21. サイン工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	サイン工事						
	A-1 館名サイン	RC造 W2700×D150×H1600 SUS切文字 200角 13文字	1.0	台			別紙 032
	A-2 フロア案内	SUS板+U焼付塗装+IJ	2.0	台			
	B-1 外部誘導看板 (Pマーク)	RC造 W400×D150×H1200 SUS切文字 240角 Pマーク	2.0	台			別紙 033
	B-1 外部誘導看板 (出口)	RC造 W400×D150×H1200 SUS切文字 240角 Pマーク	1.0	台			別紙 034
	B-1 外部誘導看板 (ピ外)	RC造 W400×D150×H1200 SUS切文字 240角 Pマーク	2.0	台			別紙 035
	B-2 誘導表示	SUS板+U焼付塗装+CS	2.0	台			
	C-1 館名表示 (CS)		2.0	枚			
	C-2 突出サイン (固定式)		4.0	台			
	C-2 突出サイン (可変式)		6.0	台			
	C-3 スペース表示		2.0	台			
	C-4 オートア表示 (CS)		4.0	組			
	D-1 利用者表示	SUS板+U焼付塗装	8.0	台			
	D-2 職員室 (CS)		4.0	組			
	D-3 その他 (CS)		15.0	組			



【 21. サイン工事 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D-4 規制 (CS)		2.0	組			
D-5 トイレ (CS)		11.0	組			
E-1 バックヤード (CS)		15.0	組			
E-2 衝突防止 (CS)		100.0	m			
E-4 インターホン	RC造 W400×D150×H1200 SUS切文字 97×127 切マーク	1.0	台			別紙 036
E-5 規制表示	SUS板+U焼付塗装+CS	3.0	台			
製作データ作成		1.0	式			
施工費	消耗品・副資材含む	1.0	式			
計						



【 22. カーテン工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	(内部)						
	天窓 みんなの広場 電動ロールスクリーン	W648×H952	4.0	か所			
	リモコン受信機		4.0	台			
	リモコン送信機		1.0	台			
	AW226みんなの広場 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	WD237みんなの広場 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	WD241 1歳児保育室 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW224 1歳児保育室 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	WD242 0歳児保育室 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW225 0歳児保育室 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW212 1歳児保健室 大型手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW211 0歳児保健室 大型手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW201 休憩コーナー 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW202 医務コーナー 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	WW221 相談室 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW220 5歳児保育室 手動ロールスクリーン		1.0	か所			

【 22. カーテン工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW203 事務室1 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW213 2歳児保育室 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW217 園児WC2 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW214 3歳児保育室 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW222 3歳児保育室 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW218 コリドー 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW207 アトリエ 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW215 4歳児保育室 大型手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW216 5歳児保育室 大型手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW227 みんなの広場 縦型手動ブラインド		1.0	か所			
	クールダウンスペース カーテン	W1,500×H2,000 カーテンレール共	1.0	か所			
	法定福利費		1.0	式			
1	小 計	こども園					

【 22. カーテン工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	(内部)						
	AW101 事務室2 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW107 交流スペース 手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	AW109 多目的室2 大型手動ロールスクリーン		1.0	か所			
	法定福利費		1.0	式			
2	小 計	地区公民館					



【 23. その他工事 】

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	こども園						
	(内部)						
	園児WC1~3SK トイレブース	W750×H2,100	3.0	か所			
	園児WC1 トイレブース	W11,750×H1,200	1.0	か所			
	園児WC2 トイレブース	W4,950×H1,200	1.0	か所			
	調乳室 流し台	サンワカンパニー プレーンKプティW1500同等品	1.0	か所			代価表 055
	給湯室 流し台	サンワカンパニー プレーンKプティW1800同等品	1.0	か所			代価表 056
	調乳室 吊戸棚	W1,500×D300×H600 サンワカンパニーピットラ同等品	1.0	か所			代価表 057
	給湯室 吊戸棚	W1,800×D300×H600 サンワカンパニーピットラ同等品	1.0	か所			代価表 058
	吊戸棚上部 幕板	t2.5×H200 木胴縁共 アイカ単色ポリエステル化粧合板 カラーフィットポリRK-6000同等品	3.9	m			代価表 059
	給湯室 キッチンドレッサー	W1,800×D450×H2,150	1.0	か所			代価表 060
	壁 ハンガー用埋込式フック	BEST L50 オスデルフック同等品	361.0	か所			
	前室X30-31 ライニング天板	W100	0.7	m			代価表 061

【 23. その他工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	園児WC・沐浴室 ライニング天板	W120	2.3	m			代価表 061
	園児WC・沐浴室 ライニング天板	W150	28.0	m			代価表 061
	ロールスクリーンボックス	W100×H100程度×t15 米榎(OS)	88.4	m			代価表 064
	照明ボックス	W100×H70程度×t15 米榎(OF)	152.0	m			代価表 065
	ペーパータオルボックス	こいずみ道具店 メイプル	9.0	個			
	鏡 teori zero mirror	サンワカンパニー φ400	4.0	個			
	ミラーボックス ステムズミラーボックス	サンワカンパニー W600 H900	1.0	個			
1	小 計	こども園					0



【 23. その他工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	地区公民館						
	(内部)						
	女子WC トイレブース	W7,450×H2,100	1.0	か所			
	男子WC トイレブース	W1,900×H2,100	1.0	か所			
	男子WC トイレブース	W1,000×H2,100	1.0	か所			
	壁 ハンガー用埋込式フック	BEST L50 オスデルフック同等品	66.0	か所			
	多目的WC ライニング天板	W100	2.3	m			代価表 061
	男女WC ライニング天板	W120	2.9	m			代価表 061
	ロールスクリーンボックス	W100×H100程度×t15 米榭(OS)	12.4	m			代価表 064
	照明ボックス	W100×H70程度×t15 米榭(OF)	33.9	m			代価表 065
2	小 計	地区公民館					

【 23. その他工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	その他						
	(外部)						
	庭・えんがわテラス U形側溝	300A 土工事共 スチールグレーチング溶融亜鉛メッキ	36.3	m			代価表 067
	東側 配管トレンチ	W600×H800 RC造 コンクリート蓋W700共	15.5	m			代価表 068
		砕石t60・捨てコンt60・土工事共 A-57図					
	西側 配管トレンチ	RC造 コンクリート蓋W1,000共	18.6	m			代価表 069
		砕石t60・捨てコンt60・土工事共 A-57図					
	東側 エアコン室外機基礎	W3,100×D1,200×t150 RC造 砕石t60・捨てコンt60・土工事共 M-4図	1.0	か所			代価表 070
	東側 エアコン室外機基礎	W8,600×D1,200×t150 RC造 砕石t60・捨てコンt60・土工事共M-4図	1.0	か所			代価表 071
	外部手洗1	W3,065×D600×H450 RC造 ランデックスコートWS塗り同等品A-59図	1.0	か所			代価表 072
	外部手洗2	W2,610×D600×H450 RC造 ランデックスコートWS塗り同等品A-59図	1.0	か所			代価表 073
	外部手洗3	W3,065×D600×H450 RC造 ランデックスコートWS塗り同等品A-59図	1.0	か所			代価表 074
	外部手洗4	W2,610×D600×H450 RC造 ランデックスコートWS塗り同等品A-59図	1.0	か所			代価表 075
	西側 目隠しコンクリート塀	W18,400×H2,100×t150 RC造 土間コンt450(設備基礎兼用)	1.0	か所			代価表 076
		砕石t60・捨てコンt60・土工事共 壁撥水材共A-57-1・2・16図					
3							

名 称							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	その他						
	自由勾配側溝	300*400	84.5	m			
	穴あきコンクリート蓋	300*400	84.5	m			
	人工芝(自由勾配側溝)	エクスターフ同等品	42.2	m2			代価表 024
	東側防音パネル ECOキューナップ アルミパネル3t(A5052)	ベースst3.2焼き付け塗装 支柱アルミニウム合金アルマイト処理					
	// 室外機パネル 1000*2150	吸音材t50	3	セット			
	// L型鋼 1=2500付端部架台	アクリル焼付塗装	2	箇所			
	// L型鋼 1=2500付端部架台	アクリル焼付塗装 脱着型	2.0	箇所			
	// 諸経費		1.0	式			
	// 梱包費		1.0	式			
	// 送料		1.0	式			
3	小 計	その他				0	























【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 009 くさび緊結式足場(手すり先行方式)・外壁用(東西)	高さ10m未満、建地幅900mm 3か月、運搬費共182m2	1.0	式			
	1.0式当たり内訳					
くさび緊結式足場(手すり先行方式)	高さ10m未満、建地幅900mm 3か月、運搬費共	182.0	m2			
計						

【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 010 安全手摺り外壁用(東西)	高さ10m未満、建地幅900mm 3か月、運搬費共	1.0	式			
安全手摺り	1.0式当たり内訳 枠組本足場用 6か月、運搬費共	55.0	m			
計						

【別紙】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
別紙 011 養生シート張り	期間3か月、運搬費共	1.0	式				
	1.0式当たり内訳						
養生シート張り	期間3か月、運搬費共	904.0	m2				
計							



【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 012 外部脚立足場	運搬費共、期間2か月	1.0	式			
	1.0式当たり内訳					
外部脚立足場	運搬費共 2か月	744.0	m2			
計						

【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 013 外部 くさび緊結式足場(手すり先行式)	H1.8m 900幅 3列 運搬費共 4か月	1.0	式			
	1.0式当たり内訳					
外部 くさび緊結式足場(手すり先行式)	H1.8m 900幅 3列 運搬費共 4か月	510.0	m			
計						

## 【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 014		1.0	式			
建て方～仕上げ くさび緊結式足場(棚足場)	高さ3.6m 2段 1300m2 4か月 運搬費共					
	1.0式当たり内訳					
くさび緊結式足場(棚足場)	高さ3.6m 2段 1300m2 4か月 運搬費共	1,300.0	m2			
計						

【別紙】													
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
別紙 015	内部脚立足場(フラット天井)	運搬費共、期間2か月		1.0		式							
		1.0式当たり内訳											
	内部脚立足場(フラット天井)	運搬費共 2か月		670.0		m2							
	計												

【別紙】													
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
別紙 016	小屋～建て方まで(フラット天井下)	H1.8m	2か月 運搬費共	1.0		式							
	くさび繫結式足場(棚足場)												
		1.0式当たり内訳											
	小屋～建て方まで(フラット天井下)	H1.8m	2か月 運搬費共	670.0		m2							
	くさび繫結式足場(棚足場)												
	計												

【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 017 小屋～建て方まで(フラット天井上)	H1.8m 2か月 運搬費共	1.0	式			
くさび繫結式足場(棚足場)	1.0式当たり内訳					
小屋～建て方まで(フラット天井上)	H1.8m 2か月 運搬費共	670.0	m2			
くさび繫結式足場(棚足場)						
計						

【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 018 (みんなのひろば) 仕上工事(壁、天井、照明器具等) 枠組棚足場	高さ4.0m～7.0m 245m <sup>2</sup> 2か月 運搬費共	1.0	式			
枠組棚足場	1.0式当たり内訳 高さ4.0m～7.0m 2か月 運搬費共	245.0	m <sup>2</sup>			
計						

【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 019 (ロビーほか) 仕上工事 枠組棚足場	高さ 2段 3.5m 75m2 2か月 運搬費共	1.0	式			
枠組棚足場	1.0式当たり内訳 高さ 2段 3.5m 2か月 運搬費共	75.0	m2			
(運搬費)減	トラック4t積み 1.69日/100m2往復当たり=0.0169日/m2	0.0169日*75m2				
運転手(一般)		-1.3	人			
燃料	軽油	0.0169日*27.90*75 -35.4	ℓ			
機械損料	トラック4t積み	0.0169日*1.13*75 -1.4	日			
その他	(運転手(一般)+燃料)×0.25	1.0	式			
計						



【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 020 (4・5歳児保育室)		1.0	式			
仕上工事 枠組棚足場	高さ 2段 3.5m 121m2 2か月 運搬費共					
	1.0式当たり内訳					
枠組棚足場	高さ 2段 3.5m 2か月 運搬費共	121.0	m2			
(運搬費)減	トラック4t積み 1.69日/100m2往復当たり=0.0169日/m2					
運転手(一般)		0.0169日*121m2 -2.0	人			
燃料	軽油	0.0169日*27.90*121 -57.1	ℓ			
機械損料	トラック4t積み	0.0169日*1.13*121 -2.3	日			
その他	(運転手(一般)+燃料)×0.25	1.0	式			
計						

【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 021 (2・3歳児保育室)		1.0	式			
仕上工事 枠組棚足場	高さ 2段 3.5m 130m2 2か月 運搬費共					
	1.0式当たり内訳					
枠組棚足場	高さ 2段 3.5m 2か月 運搬費共	130.0	m2			
(運搬費)減	トラック4t積み 1.69日/100m2往復当たり=0.0169日/m2					
運転手(一般)		0.0169日*130m2 -2.2	人			
燃料	軽油	0.0169日*27.90*130 -61.3	ℓ			
機械損料	トラック4t積み	0.0169日*1.13*130 -2.5	日			
その他	(運転手(一般)+燃料)×0.25					
		1.0	式			
計						

【別紙】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
別紙 022 コンクリート打設手間		1.0	式				
	1.0式当たり内訳						
基礎下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	37.2	m3				
土間下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	58.9	m3				
基礎コンクリート	ポンプ打ち	206.0	m3				
土間コンクリート	ポンプ打ち	177.0	m3				
壁コンクリート	ポンプ打ち	29.7	m3				
計							

【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 023 コンクリートポンプ圧送	基本料金	1.0	式			
	1.0式当たり内訳					
基礎下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	1.0	回			
土間下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	2.0	回			
基礎コンクリート	ポンプ打ち	2.0	回			
土間コンクリート	ポンプ打ち	2.0	回			
壁コンクリート	ポンプ打ち	1.0	回			
計						

【別紙】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 024	コンクリートポンプ圧送	圧送料金	1.0	式			
		1.0式当たり内訳					
	基礎下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	37.2	m3			
	土間下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	58.9	m3			
	基礎コンクリート	ポンプ打ち	206.0	m3			
	土間コンクリート	ポンプ打ち	177.0	m3			
	壁コンクリート	ポンプ打ち	29.7	m3			
	計						

【別紙】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
別紙 025 温度補正費		1.0	式				
	1.0式当たり内訳						
基礎 普通コンクリート	JIS A5308 FC=21+3 S15 粗骨材20	206.0	m3				
土間 普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 +3 S15 粗骨材20	177.0	m3				
壁 普通コンクリート	JIS A5308 FC=21+3 S18 粗骨材20	29.7	m3				
計							

【別紙】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 026	コンクリート打設手間		1.0	式			
		1.0式当たり内訳					
	基礎下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	12.3	m3			
	土間下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	12.0	m3			
	基礎コンクリート	ポンプ打ち	74.9	m3			
	土間コンクリート	ポンプ打ち	36.0	m3			
	壁コンクリート	ポンプ打ち	9.4	m3			
	多目的室1 床コンクリート	ポンプ打ち	3.5	m3			
	計						

【別紙】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 027	コンクリートポンプ圧送	基本料金	1.0	式			
		1.0式当たり内訳					
	基礎下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	1.0	回			
	土間下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	1.0	回			
	基礎コンクリート	ポンプ打ち	1.0	回			
	土間コンクリート	ポンプ打ち	1.0	回			
	壁コンクリート	ポンプ打ち	1.0	回			
	多目的室1 床コンクリート	ポンプ打ち	1.0	回			
	計						



【別紙】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 028	コンクリートポンプ圧送	圧送料金	1.0	式			
		1.0式当たり内訳					
	基礎下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	12.3	m3			
	土間下 捨てコンクリート	ポンプ打ち	12.0	m3			
	基礎コンクリート	ポンプ打ち	74.9	m3			
	土間コンクリート	ポンプ打ち	36.0	m3			
	壁コンクリート	ポンプ打ち	9.4	m3			
	多目的室1 床コンクリート	ポンプ打ち	3.5	m3			
	計						

【別紙】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
別紙 029 温度補正費		1.0	式				
	1.0式当たり内訳						
基礎 普通コンクリート	JIS A5308 FC=21+3 S15 粗骨材20	74.9	m3				
土間 普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 +3 S15 粗骨材20	74.9	m3				
壁 普通コンクリート	JIS A5308 FC=21+3 S18 粗骨材20	9.4	m3				
計							

【別紙】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
別紙 030 くぎ・金物 木工事		1.0	式			平成5年基準 建設省建築工事積算基準の解説	
						構造材 6kg/m <sup>3</sup> 造作材 10kg/m <sup>3</sup>	
横架材		81.98	m <sup>3</sup>	kg 6	kg 492		
柱束材		15.03	m <sup>3</sup>	kg 6	kg 90		
端柄材		12.36	m <sup>3</sup>	kg 10	kg 124		
仕上げ材		35.50	m <sup>3</sup>	kg 10	kg 355		
				合計	1,061 kg		
くぎ・金物		1060.7	kg				

【別紙】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙031 内外装工事 防音工事 1.0式当たり内訳	多目的室1(防音室)	1.0	式			
天井 吸音ウール455		1.0	式			
天井 遮音パネル12.5		1.0	式			
天井 オトテンH		1.0	式			
壁 吸音ウール455		1.0	式			
壁 遮音パネル12.5		1.0	式			
壁 遮音パネル12.5		1.0	式			
床 遮音マットS09		1.0	式			
床 吸音ウール303		1.0	式			
防音ドア Wタイプ(G35)		1.0	式			
換気扇 DKファンNK08タイプ		1.0	式			
換気扇 1穴用A防音フード12型		1.0	式			
気密遮音コーキング333K		1.0	式			
遮音隙間充填材		1.0	式			
遮音シート100B		1.0	式			
遮音コンセント・スイッチBOX		1.0	式			
計						

別紙

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 032						
A-1 館名サイン	RC造 W2700×D150×H1600 SUS切文字 200角 13文字					
根切	つぼ・布堀 H=2.5m以下	5.6	m3			
床付け	つぼ・布堀	3.8	m2			
埋め戻し	発生土	4.4	m3			
土工用機械運搬費	バックホウ 他サイン併用	1.0	回			
不要土運搬		1.2	m3			代価表 001
不要土処分		1.2	m3			
砕石	再生材 基礎下	0.2	m3			
生コンクリート	(捨コンクリート) FC=180 S=15	0.2	m3			
生コンクリート	(基礎コンクリート) FC=210 S=18	1.4	m3			
コンクリート打設手間	捨コンクリート ポンプ	0.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ	1.4	m3			
コンクリートポンプ圧送費	基本料金 30～50m3未満	2.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	圧送料金 30～50m3未満	1.6	m3			
普通合板型枠	基礎部	3.8	m2			
打放合板型枠	基礎部 B種	9.1	m2			

別紙

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬費	4t車 30km以内	12.9	m2			
鉄筋	SD-295A D-13	0.15	t			
鉄筋加工組立	RC壁式	0.14	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	0.14	t			
立上壁 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	9.1	m2			
立上壁天端 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	0.4	m2			
下地調整	CM-2	9.5	m2			
立上壁 コンクリート打放面補修	B種	9.1	m2			
立上壁天端 コンクリート金鋺	W=150	2.7	m			
化粧目地棒		6.4	m			
サイン(A-1)	ステンレス切文字 200角 13文字	1.0	か所			
小 計					0	

別紙

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 033						
B-1 外部誘導看板 (Pマーク)	RC造 W400×D150×H1200 SUS切文字 240角 Pマーク					
根切	つぼ・布堀 H=2.5m以下	2.1	m3			
床付け	つぼ・布堀	0.7	m2			
埋め戻し	発生土	1.9	m3			
不要土運搬		0.2	m3			代価表 001
不要土処分		0.2	m3			
砕石	再生材 基礎下	0.04	m3			
生コンクリート	(捨コンクリート) FC=180 S=15	0.04	m3			
生コンクリート	(基礎コンクリート) FC=210 S=18	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨コンクリート ホンブ	0.04	m3			
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ホンブ	0.2	m3			
コンクリートポンプ圧送費	圧送料金 30～50m3未満	0.24	m3			
普通合板型枠	基礎部	1.0	m2			
打放合板型枠	基礎部 B種	1.3	m2			

別紙

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.3	m2			
鉄筋	SD-295A D-13	0.02	t			
鉄筋加工組立	RC壁式	0.02	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	0.02	t			
立上壁 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	1.3	m2			
立上壁天端 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	0.1	m2			
下地調整	CM-2	1.4	m2			
立上壁 コンクリート打放面補修	B種	1.3	m2			
立上壁天端 コンクリート金鋸	W=150	0.4	m			
サイン(B-1)	ステンレス切文字 240角 記号マーク	1.0	か所			
小 計						



別紙

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 034						
B-1 外部誘導看板(出口)	RC造 W400×D150×H1200 SUS切文字 240角 Pマーク					
根切	つぼ・布堀 H=2.5m以下	2.1	m3			
床付け	つぼ・布堀	0.7	m2			
埋め戻し	発生土	1.9	m3			
不要土運搬		0.2	m3			代価表 001
不要土処分		0.2	m3			
砕石	再生材 基礎下	0.04	m3			
生コンクリート	(捨コンクリート) FC=180 S=15	0.04	m3			
生コンクリート	(基礎コンクリート) FC=210 S=18	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨コンクリート ポンプ	0.04	m3			
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ	0.2	m3			
コンクリートポンプ圧送費	圧送料金 30～50m3未満	0.24	m3			

別紙							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
普通合板型枠	基礎部	1.0	m2				
打放合板型枠	基礎部 B種	1.3	m2				
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.3	m2				
鉄筋	SD-295A D-13	0.02	t				
鉄筋加工組立	RC壁式	0.02	t				
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	0.02	t				
立上壁 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	1.3	m2				
立上壁天端 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	0.1	m2				
下地調整	CM-2	1.4	m2				
立上壁 コンクリート打放面補修	B種	1.3	m2				
立上壁天端 コンクリート金鰻	W=150	0.4	m				
サイン(B-1)	ステンレス切文字 240角 記号マーク	1.0	か所				
小 計							

別紙

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 035						
B-1 外部誘導看板 (ピ°外)	RC造 W400×D150×H1200 SUS切文字 240角 Pマーク					
根切	つぼ・布堀 H=2.5m以下	2.1	m3			
床付け	つぼ・布堀	0.7	m2			
埋め戻し	発生土	1.9	m3			
不要土運搬		0.2	m3			代価表 001
不要土処分		0.2	m3			
砕石	再生材 基礎下	0.04	m3			
生コンクリート	(捨コンクリート) FC=180 S=15	0.04	m3			
生コンクリート	(基礎コンクリート) FC=210 S=18	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨コンクリート ホ°ンプ°	0.04	m3			
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ホ°ンプ°	0.2	m3			
コンクリートホ°ンプ°圧送費	圧送料金 30~50m3未満	0.24	m3			

別紙

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通合板型枠	基礎部	1.0	m2			
打放合板型枠	基礎部 B種	1.3	m2			
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.3	m2			
鉄筋	SD-295A D-13	0.02	t			
鉄筋加工組立	RC壁式	0.02	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	0.02	t			
立上壁 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	1.3	m2			
立上壁天端 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	0.1	m2			
下地調整	CM-2	1.4	m2			
立上壁 コンクリート打放面補修	B種	1.3	m2			
立上壁天端 コンクリート金鋤	W=150	0.4	m			
サイン(B-1)	ステンレス切文字 240角 記号マーク	1.0	か所			
小 計						

別紙

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 036						
E-4 インターホン	RC造 W400×D150×H1200 SUS切文字 97×127 切マーク					
根切	つぼ・布堀 H=2.5m以下	2.1	m3			
床付け	つぼ・布堀	0.7	m2			
埋め戻し	発生土	1.9	m3			
不要土運搬		0.2	m3			代価表 001
不要土処分		0.2	m3			
砕石	再生材 基礎下	0.04	m3			
生コンクリート	(捨コンクリート) FC=180 S=15	0.04	m3			
生コンクリート	(基礎コンクリート) FC=210 S=18	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨コンクリート ポンプ	0.04	m3			
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ	0.2	m3			
コンクリートポンプ圧送費	圧送料金 30～50m3未満	0.24	m3			
普通合板型枠	基礎部	1.0	m2			
打放合板型枠	基礎部 B種	1.5	m2			

別紙

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.5	m2			
鉄筋	SD-295A D-13	0.02	t			
鉄筋加工組立	RC壁式	0.02	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	0.02	t			
立上壁 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	1.5	m2			
立上壁天端 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	0.1	m2			
下地調整	CM-2	1.6	m2			
立上壁 コンクリート打放面補修	B種	1.5	m2			
立上壁天端 コンクリート金鏝	W=150	0.4	m			
サイン(E-1)	ステンレス切文字 97×127 2マーク記号	1.0	か所			
小 計						

【別紙】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
別紙 037 (0・1歳児保育室)		1.0	式				
仕上工事 枠組棚足場	高さ 2段 3.5m 130m2 2か月 運搬費共						
	1.0式当たり内訳						
枠組棚足場	高さ 2段 3.5m 2か月 運搬費共	130.0	m2				
(運搬費)減	トラック4t積み 1.69日/100m2往復当たり=0.0169日/m2						
運転手(一般)		0.0169日*130m2 -2.2	人				
燃料	軽油	0.0169日*27.90*130 -61.3	ℓ				
機械損料	トラック4t積み	0.0169日*1.13*130 -2.5	日				
その他	(運転手(一般)+燃料)×0.25	1.0	式				
計							

別紙							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
別紙 038 (コリドー)		1.0	式				
仕上工事 枠組棚足場	高さ 2段 3.5m 40m2 2か月 運搬費共						
	1.0式当たり内訳						
枠組棚足場	高さ 2段 3.5m 2か月 運搬費共	40.0	m2				
(運搬費)減	トラック4t積み 1.69日/100m2往復当たり=0.0169日/m2						
運転手(一般)		0.0169日*40m2 -0.7	人				
燃料	軽油	0.0169日*27.90*40 -18.9	ℓ				
機械損料	トラック4t積み	0.0169日*1.13*40 -0.8	日				
その他	(運転手(一般)+燃料)×0.25	1.0	式				
計							



【代価表】								
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考	
代価表 001 不要土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m <sup>3</sup> 土砂 DID区間有り 9.0km以下	1.0	m <sup>3</sup>					
	1.0m <sup>3</sup> 当たり内訳							
運転手(一般)		0.031	人					
燃料	軽油	65.2*0.031 2.02	L					
機械損料	タイヤ消耗費及び補修費共	1.29*0.031 0.04	日					
その他		1.0	式					
計								

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 002 打放し面補修	B種	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
特殊作業員		0.025	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】														
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	率対象	備	考
代価表 003	止水板	日本リステン	リステンプレート100同等品	1.0	m									
		1.0m当たり内訳												
	止水板	リステンプレート100	結束線付き	1.050	m									
	型わく工			0.015	人									
	その他			1.0	式									
	計													

【代価表】								
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考	
代価表 004 壁開口四方枠	W1,500×H1,600 300×30 A-19・D-13図	1.0	か所					
	1.0か所当たり内訳							
杉(平割4.0m×3.6×4.5)	0.305*0.035*6.2*1.15	0.0761	m3					
窓枠(手間)	引違窓1800×1200程度 16,600円/か所=2,770円/m	6.0	m					
計								

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 005 壁開口三方枠	W700×H1,900 210×30 A-17・D-6図	1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
杉(平割4.0m×3.6×4.5)	0.215*0.035*4.5*1.15	0.0389	m3				
窓枠(手間)	引違窓1800×1200程度 16,600円/か所=2,770円/m	4.5	m				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 006 壁木下地	45×45 @450 格子組	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
杉	平割 3.65～4.0m×4.0×4.5 特1等	0.0094	m3				
くぎ		0.055	kg				
大工		0.050	人				
普通作業員		0.006	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 007 強化石膏ボード(GB-F)	t15 突付け張り	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
強化石膏ボード(GB-F)	t15 910×1,820(1.66m2)	1/1.66*1.05 0.63	枚				
ボードくぎ	1.6(#16)×25ユニクロメッキ	0.025	kg				
内装工		0.04	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 008 構造用合板	t28	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
構造用合板	28×910×1,820本実(1.656㎡)	0.60枚*1.15 0.69	枚				
床下地(手間)	厚12 突付け	1.00	m2				
計							



【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 009 壁足元金物	L-30×30×2.0ｱﾙﾐ製 A-57-2図	1.0	m				
	1.0m当たり内訳						
(材)							
等辺アングル	シルバー(アルマイト) L2.0×-30×30×4,000(1.26kg)	0.25*1.05 0.26	本				
(工)							
内装工		0.027	人				
その他		1.00	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 010 冷媒トレンチ下地アングル	L-40×40×5.0アルミ製	1.0	m				
	1.0m当たり内訳						
(材)							
等辺アングル	SUS L5.0×-40×40×6,000(2.85.kg)	0.16*1.05 0.18	本				
(工)							
内装工		0.027	人				
その他		1.00	式				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 011 ポリカーボネート	t3 透明	1.00	m2				
	1.0m2当たり内訳						
ポリカーボネート	t3 透明 1,000×2,000(2.00㎡)0.50枚/m2	0.50*1.03 0.52	枚				
ガラス工			人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 012 ポリカーボネート	t5 透明	1.00	m2				
	1.0m2当たり内訳						
ポリカーボネート	t5 透明 1,000×2,000(2.00㎡)0.50枚/m2	0.50*1.03 0.52	枚				
ガラス工		0.09	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 013 床水性無機質塗料(防滑仕様)	(コンコテ面)大日技研工業(株) ランデックスR800G	1.00	m2				
	1.0m当たり内訳						
素地ごしらえ	コンクリート面 B種	1.00	m2				
浸透性撥水剤	(コンコテ面)大日技研工業(株) ランデックスR800G	1.00	m2				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 014 浸透性撥水剤	ロックペイント同等品	1.00	m2				
	1.0m当たり内訳						
素地ごしらえ	A種	1.00	m2				
浸透性撥水剤	(PB面) ロックペイント	1.00	m2				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 015 水性ウレタン塗料	大谷塗料バトンクリア同等品	1.00	m2				
	1.0m2当たり内訳						
素地ごしらえ	B種	1.00	m2				
水性ウレタン塗料	(木製ルーバー1~4) 大谷塗料バトンクリア	1.00	m2				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 016 床水性無機質塗料	(コンコテ面)大日技研工業(株) ランデックス	1.00	m2				
	1.0m当たり内訳						
素地ごしらえ	コンクリート面 B種	1.00	m2				
浸透性撥水剤	(コンコテ面)大日技研工業(株) ランデックスR800G	1.00	m2				
計							



【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 017 幅木撥水材	(打放し面) 大日技研工業ランデックス撥水材	1.00	m				
	WSつや消し 素地ごしらえB種共						
	1.0m当たり内訳						
素地ごしらえ	B種	0.07	m2				
撥水材	(打放し面) 大日技研工業ランデックス撥水材	0.07	m2				
	WSつや消し						
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	率対象	備 考
代価表 018 床合板	t12	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
構造用合板	12×910×1,820(1.656m <sup>2</sup> )	0.60枚*1.15 0.69	枚				
床下地(手間)	厚12 突付け	1.00	m2				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表019-1 床複合フローリング	t9 IOC アッシュ06マットコート同等品	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
床複合フローリング	t9 IOC アッシュ06マットコート同等品	1.05	m2				
運送費・小運搬費	4tチャーター便 4回分納	1.00	m2				
施工費	接着材共	1.00	m2				
諸経費		1.00	式				
法定福利費		1.00	式				
計							
代価表019-2 床複合フローリング(直貼り用)	t12 (直貼り用) IOC アッシュ06マットコートカルブ同等品	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
床複合フローリング	t12 (直貼り用) IOC アッシュ06マットコートカルブ同等品	1.05	m2				
運送費・小運搬費	4tチャーター便 4回分納	1.00	m2				
施工費	接着材共	1.00	m2				
諸経費		1.00	式				
法定福利費		1.00	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 020 床塩ビタイルフローリング	t3×150×900 東リ ロイヤルウッドPWT3253同等品	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
床複合フローリング	t3×150×900 東リ ロイヤルウッドPWT3253同等品	1.05	m2				
接着材	ビニル系床材用 タイルセメントEP-990	0.30	kg				
内装工		0.03	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 021 床長尺ビニル床シート	t2 東リ フロアリュウムマーブル NW20FL1515同等品	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
床長尺ビニル床シート	t2 東リ フロアリュウムマーブル NW20FL1515同等品	1.05	m2				
接着材	ビニル系床材用 タイルセメントEP-990	0.30	kg				
内装工		0.04	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 022 床厨房用ビニル床シート	t2 東リ NSアクアトレッド NS4403同等品	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
床厨房用ビニル床シート	t2 東リ NSアクアトレッド NS4403	1.05	m2				
接着材	ビニル系床材用 タイルセメントEP-990	0.30	kg				
内装工		0.04	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 023 床タイルカーペット	t6.5 東リ GA-100W	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
床タイルカーペット	t6.5 東リ GA-100W	1.05	m2				
接着材	ビニル系床材用 タイルセメントEP-990	0.10	kg				
内装工		0.06	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 024 床人工芝	エクスターフ同等品	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
床人工芝	エクスターフ	1.05	m2				
接着材	ビニル系床材用 タイルセメントEP-990	0.10	kg				
内装工		0.06	人				
その他		1.0	式				
計							



【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 025 スタイル幅木	H40	1.0	m				
	1.0m2当たり内訳						
スタイル幅木	0 H40	1.05	m				
接着材	ビニル系床材用 タイルセメントEP-990	0.02	kg				
内装工		0.015	人				
その他		1.0	式				
計							





【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 028 壁せっこうボード(GB-R)	t15 下地張り	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
せっこうボード	t15 910×1,820(1.66m2)	1/1.66*1.05 0.63	枚				
ボードくぎ	1.6(#16)×25ユニクロメッキ	0.025	kg				
内装工		0.04	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 029 壁せっこうボード(GB-R)	t15 V目地	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
せっこうボード	t15 910×1,820(1.66m2)	1/1.66*1.05 0.63	枚				
ボードくぎ	1.6(#16)×25ユニクロメッキ	0.025	kg				
内装工		0.05	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 030 壁せっこうボード(GB-R)	t12.5下地張り+t12.5突付け	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
せっこうボード	t12 910×1,820(1.66m2)	(1/1.66*1.05)*2枚 1.26	枚				
ボードくぎ	1.6(#16)×25ユニクロメッキ	0.025*2 0.050	kg				
内装工		0.04*2 0.08	人				
その他		1.0	式				
計							







【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 033 壁不燃化粧板	A&Aマテリアルステント#400同等品 (PB面)	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
壁不燃化粧板	A&Aマテリアルステント#400同等品	1.05	m2				
ボードくぎ	1.6(#16)×25ユニクロメッキ	0.025	kg				
内装工		0.07	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 034 壁不燃ビニルクロスA	ルノンRF-8079 (PB面)素地ごしらえ共	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
壁不燃ビニルクロスA	ルノンRF-8079 (PB面)素地ごしらえ共	1.05	m2				
壁ビニルクロス(手間)	無地	1.0	m2				
壁紙素地ごしらえ	せっこうボード・その他ボード面 A種	1.0	m2				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 035 壁不燃ビニルクロスB	ルノンRU-5807同等品 (PB面)素地ごしらえ共	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
壁不燃ビニルクロスB	ルノンRU-5807同等品 (PB面)素地ごしらえ共	1.05	m2				
壁ビニルクロス(手間)	無地	1.0	m2				
壁紙素地ごしらえ	せっこうボード・その他ボード面 A種	1.0	m2				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 036 壁不燃ビニルクロスC	ルノンRF-8269同等品 (PB面)素地ごしらえ共	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
壁不燃ビニルクロスC	ルノンRF-8269同等品 (PB面)素地ごしらえ共	1.05	m2				
壁ビニルクロス(手間)	無地	1.0	m2				
壁紙素地ごしらえ	せっこうボード・その他ボード面 A種	1.0	m2				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 037 壁不燃ビニルクロスD	ルノンRF-8035同等品 (PB面)素地ごしらせ共	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
壁不燃ビニルクロスD	ルノンRF-8035同等品 (PB面)素地ごしらせ共	1.05	m2				
壁ビニルクロス(手間)	無地	1.0	m2				
壁紙素地ごしらせ	せっこうボード・その他ボード面 A種	1.0	m2				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 038 壁スタイロフォーム	t30(木下地面)	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
ポリスチレンフォーム断熱材	3種ba 30×910×1820(1.66m2)	0.60枚×1.05 0.63	枚				
断熱材先付け	立上り部 手間のみ	1.0	m2				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 039 天井岩綿吸音板	t9 強化せっこうボードt12.5下地張り共	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
天井岩綿吸音板(材工)	t9 せっこうボードt9.5下地張り共	1.00	m2				
せっこうボード(材)	t9 910×1,820(1.66m2)	(1/1.66*1.05) -0.63	枚				
強化石膏ボード(材)	t12.5 910×1,820(1.66m2)	(1/1.66*1.05) 0.63	枚				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 040 天井化粧せっこうボード(GB-D)	t9.5 強化せっこうボードt12.5下地張り共	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
強化石膏ボード(GB-F)	t12.5 910×1,820(1.66m2)	(1/1.66*1.05) 0.63	枚				
ボードくぎ	1.6(#16)×25ユニクロメッキ	0.025	kg				
内装工	下地張り	0.04	人				
その他		1.0	式				
天井化粧せっこうボード(GB-D)		1.0	m2				
計							





【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 042 勾配天井GWボード(黒)	t25 910×610 強化せっこうボードt12.5下地張り共	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
強化石膏ボード(材)	t12.5 910×1,820(1.66m2)	(1/1.66*1.05) 0.63	枚				
ボードくぎ	1.6(#16)×25ユニクロメッキ	0.025	kg				
内装工	下地張り	0.05	人				
その他		1.0	式				
グラスウールボード(材工)	t25	1.0	m2				
計							



【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 044 天井不燃ビニルクロスD	ルノンRF-8035 (PB面)素地ごしらえ共	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
天井不燃ビニルクロスD	ルノンRF-8035 (PB面)素地ごしらえ共	1.05	m2				
壁ビニルクロス(手間)	無地	1.0	m2				
壁紙素地ごしらえ	せっこうボード・その他ボード面 A種	1.0	m2				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 045 床下足用複合フローリング	t9.0 IOC アッシュ20マットコート同等品	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
床複合フローリング	t9.0 IOC アッシュ20マットコート同等品	1.05	m2				
くぎ		0.11	kg				
内装工		0.13	人				
普通作業員		0.018	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 046 雨水枡蓋面 人工芝	600角 エクスターフ同等品	1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
雨水枡蓋面 人工芝	エクスターフ	0.36*1.05 0.38	m2				
接着材	ビニル系床材用 タイルセメントEP-990	0.10*0.36 0.04	kg				
内装工		0.06*0.36 0.02	人				
その他		1.0	式				
計							



【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 048 硬質木片セメント板	t12 (杉縁甲板下地)	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
硬質木片セメント板	t12 910×1,820(1.66m2)	0.66	枚				
H型ジョイナー	H12 1.0×1,820塩ビ	(1.3/1.82) 0.71	本				
大工		0.04	人				
その他		1.0	式				
計							





【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 050 壁透湿防水シート		1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
壁透湿防水シート		1.15	m2				
くぎ	鉄丸釘 N50 #12長さ50(414本/kg)	0.002	kg				
大工		0.01	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 051 気密パッキン		1.0	m				
	1.0m当たり内訳						
気密パッキン(材)		1.10	m				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 052 屋根高性能グラスウール	t155 14K	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
高性能グラスウール	t155 14K	1.05	m2				
型わく工		0.02	人				
普通作業員		0.01	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 053 壁高性能グラスウール	t85 14K	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
壁断熱材張り	t85 14K	1.05	m2				
普通ポルトランドセメント		7.00	kg				
接着材(断熱材用)	コニシ ホントK10	0.50	kg				
内装工		0.033	人				
普通作業員		0.017	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 054 腰壁断熱材	t50(コンクリート面)A-57-2図 デュポン スタイロエースII 同等品	1.0	m2				
	1.0m2当たり内訳						
壁断熱材張り	デュポン スタイロエースII	1.05	m2				
普通ポルトランドセメント		7.00	kg				
接着材(断熱材用)	コシ ホントK10	0.50	kg				
内装工		0.033	人				
普通作業員		0.017	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 055 流し台	サンワカンパニー プレーンKプロティW1500同等品	1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
調乳室 流し台	プレーンKプロティW1500	1.00	台				
シングルレバー水栓		1.00	台				
特殊作業員		0.30	人				
その他		1.0	式				
計							





【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 057 吊戸棚	W1,500×D300×H600	1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
調乳室 吊戸棚	W1,500×D300×H600 サンワカンパニーピットラ同等品	1.00	台				
大工		0.30	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 058 吊戸棚	W1,800×D300×H600	1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
給湯室 吊戸棚	W1,800×D300×H600 サンワカンパニーピッタラ同等品	1.00	台				
大工		0.30	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 059 幕板	H200	1.0	m				
	1.0m当たり内訳						
横胴縁組(材工)	杉1等	0.20	m2				
ポリエステル化粧合板(材)	t2.5×910×1,820 アイカ単色ポリエステル化粧合板 カラーフィットポリRK-6000	1枚/3.9m 0.26	枚				
合板張り(工)		0.20	m2				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 060 キッチンドレッサー		1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
給湯室 キッチンドレッサー	W1,830×D450×H2,150 サンワカンパニーPクラス サイレントレール同等品	1.00	台				
特殊作業員		0.3人×2台分 0.60	人				
その他		1.0	式				
計							



【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 062 ライニング天板	W120×t20 アイカポストフォームカウンター KPA 同等品	1.0	m				
	1.0m当たり内訳						
アイカポストフォームカウンター	KPA W150×t20×L1,810	0.55本*1.15 0.63	本				
くぎ		0.017	kg				
大工		0.04	人				
普通作業員		0.01	人				
その他		1.0	式				
計							







【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 065 照明ボックス	W100×H100程度×t15米榎(OS)	1.0	m				
	1.0m当たり内訳						
照明ボックス	W150×H100×t25スプルー	1.0	m				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 066 K-17ベンチ(楕円)立上り(脚部)	W170~312×H479 RC造 曲面型枠・鉄筋	1.0	m				
	モルタル補修+EP塗り A-54図 ベンチ座板は家具工事で計上						
	1.0m当たり内訳						
土間 普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.12	m3				
コンクリート打設手間	人力打設	0.12	m3				代価表 077
曲面型枠	普通合板型枠	0.96	m2				
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.96	m2				
異形鉄筋	SD295A D10	14.33	kg				
鉄筋加工組立		13.78	kg				
鉄筋運搬費		13.78	kg				
スクラップ控除	へびーH2	0.39	kg				
壁モルタルり	金ごて	0.96	m2				
壁EP塗り	素地B種共(モルタル面)	0.96	m2				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 067 U形側溝		1.0	m				
	1.0m当たり内訳						
根切		0.37	m3				
埋戻し	人力土工	0.21	m3				代価表 078
排水敷均し		0.16	m3				代価表 079
再生クラッシュラン(材)		0.04*1.1 0.044	m3				
排水モルタル(材)		0.009	m3				代価表 080
U形側溝(材)	1種300A 300×300×2,000 420kg	0.5*1.05 0.53	個				
排水構造物工	L2,000 1000kg/個以下	1.00	m				
グレーチング(材)	歩道用細目300用 997×345×19 13.3kg	1.0*1.05 1.05	枚				
排水構造物工	鋼製蓋 L600 40kg/枚以下	1.00/0.60 1.67	枚				
小 計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 068 東側配管トレンチ	W600×H800 RC造 コンクリート蓋共	1.0	m				
	砕石t60・捨てコンt60・土工事共 M-9図						
	1.0m当たり内訳						
根切	つぼ・布堀 H=2.5m以下	2.1	m3				
床付け	つぼ・布堀	1.1	m2				
埋め戻し	人力土工	1.1	m3				代価表 078
不要土運搬		1.0	m3				代価表 001
不要土処分		1.0	m3				
砕石	再生材 基礎下	0.07	m3				
生コンクリート	捨てコンクリート FC=18 S=15	0.07	m3				
生コンクリート	トレンチ FC=21 S=18	0.4	m3				
コンクリート打設手間	人力打設	0.5	m3				代価表 077
普通合板型枠	基礎部	1.8	m2				
打放合板型枠	基礎部 B種	1.7	m2				
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.5	m2				
コンクリート蓋 控え型枠	50×140	2.0	m				

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
異形鉄筋	SD-295A D13	20.00	kg				
鉄筋加工組立		19.20	kg				
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	19.20	kg				
スクラップ控除	へび-H2	0.50	kg				
床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて(素地仕上)	0.6	m2				
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	W100金ごて(素地仕上)	2.0	m				
壁コンクリート打放面補修	B種	1.7	m2				代価表 002
コンクリート蓋	幅700×高140	1.00	m				代価表 081
小 計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 069 西側配管トレンチ	W900×H800 RC造 コンクリート蓋共	1.0	m				
	砕石t60・捨てコンt60・土工事共 M-10図						
	1.0m当たり内訳						
根切	つぼ・布堀 H=2.5m以下	2.5	m3				
床付け	つぼ・布堀	1.4	m2				
埋め戻し	人力土工	1.2	m3				代価表 078
不要土運搬		1.3	m3				代価表 001
不要土処分		1.3	m3				
砕石	再生材 基礎下	0.08	m3				
生コンクリート	捨てコンクリート FC=18 S=15	0.08	m3				
生コンクリート	トレンチ FC=21 S=18	0.4	m3				
コンクリート打設手間	人力打設	0.5	m3				代価表 077
普通合板型枠	基礎部	1.3	m2				
打放合板型枠	基礎部 B種	1.4	m2				
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.7	m2				
コンクリート蓋 控え型枠	50×170	2.0	m				

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
異形鉄筋	SD-295A D13	20.50	kg				
鉄筋加工組立		19.70	kg				
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	19.70	kg				
スクラップ控除	へび-H2	0.60	kg				
床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて(素地仕上)	0.9	m2				
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	W100金ごて(素地仕上)	1.2	m				
壁コンクリート打放面補修	B種	1.0	m2				代価表 002
コンクリート蓋	幅1000×高170	1.00	m				代価表 082
小 計					0		

【代価表】								
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考	
代価表 070 エアコン室外機基礎	W3,100×D1,200×t150 RC造 砕石t60・捨てコンt60共 M-4図	1.0	か所					
	1.0か所当たり内訳							
すきとり		0.8	m3					
床付け		4.6	m2					
埋め戻し	人力土工	0.1	m3				代価表 078	
不要土運搬		0.7	m3				代価表 001	
不要土処分		0.7	m3					
砕石	再生材 基礎下	0.3	m3					
生コンクリート	捨てコンクリート FC=18 S=15	0.3	m3					
生コンクリート	基礎 FC=21 S=18	0.6	m3					
コンクリート打設手間	人力打設	0.9	m3				代価表 077	
打放合板型枠	基礎部 B種	1.3	m2					
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.3	m2					
ワイヤーメッシュ	D6 100×100	3.7	m2					
コンクリート打放面補修	B種	1.3	m2				代価表 002	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	3.7	m2					
計								



【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 071 エアコン室外機基礎	W8,600×D1,200×t150 RC造 砕石t60・捨てコンt60共 M-4図	1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
すきとり		2.1	m3				
床付け		12.3	m2				
埋め戻し	人力土工	0.1	m3				代価表 078
不要土運搬		2.0	m3				代価表 001
不要土処分		2.00	m3				
砕石	再生材 基礎下	0.7	m3				
生コンクリート	捨てコンクリート FC=18 S=15	0.7	m3				
生コンクリート	基礎 FC=21 S=18	1.6	m3				
コンクリート打設手間	人力打設	2.3	m3				代価表 077
打放合板型枠	基礎部 B種	2.9	m2				
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.9	m2				
ワイヤーメッシュ	D6 100×100	10.3	m2				
コンクリート打放面補修	B種	2.9	m2				代価表 002
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	10.3	m2				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 072 外部手洗1	W3,065×D600×H450 RC造 ランデックスコートWS塗り同等品A-59図	1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
生コンクリート	基礎 FC=21 S=18	0.4	m3				
コンクリート打設手間	人力打設	0.4	m3				代価表 077
打放合板型枠	B種	3.3	m2				
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.3	m2				
異形鉄筋	SD-295A D10	24.1	kg				
異形鉄筋	SD-295A D13	60.8	kg				
鉄筋加工組立		81.6	kg				
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	81.6	kg				
スクラップ控除	へび-H2	2.3	kg				
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	1.7	m2				
コンクリート打放面補修	B種	3.3	m2				代価表 002
素地ごしらえ	B種	5.0	m2				
ランデックスコート(W.S)	疎水材 コンクリート面	5.0	m2				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 073 外部手洗2	W2,610×D600×H450 RC造 ランデックスコートWS塗り同等品A-59図	1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
生コンクリート	基礎 FC=21 S=18	0.4	m3				
コンクリート打設手間	人力打設	0.4	m3				代価表 077
打放合板型枠	B種	2.9	m2				
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.9	m2				
異形鉄筋	SD-295A D10	20.8	kg				
異形鉄筋	SD-295A D13	57.0	kg				
鉄筋加工組立		74.8	kg				
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	74.8	kg				
スクラップ控除	へび-H2	2.1	kg				
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	1.4	m2				
コンクリート打放面補修	B種	2.9	m2				代価表 002
素地ごしらえ	B種	4.4	m2				
ランデックスコート(W.S)	疎水材 コンクリート面	4.4	m2				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 074 外部手洗3	W3,065×D600×H450 RC造 ランデックスコートWS塗り同等品A-59図	1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
生コンクリート	基礎 FC=21 S=18	0.4	m3				
コンクリート打設手間	人力打設	0.4	m3				代価表 077
打放合板型枠	B種	4.2	m2				
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.2	m2				
異形鉄筋	SD-295A D10	24.1	kg				
異形鉄筋	SD-295A D13	60.8	kg				
鉄筋加工組立		81.6	kg				
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	81.6	kg				
スクラップ控除	へび-H2	2.3	kg				
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	1.7	m2				
コンクリート打放面補修	B種	4.2	m2				代価表 002
素地ごしらえ	B種	5.8	m2				
ランデックスコート(W.S)	疎水材 コンクリート面	5.8	m2				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 075 外部手洗4	W2,610×D600×H450 RC造 ランデックスコートWS塗り同等品A-59図	1.0	か所				
	1.0か所当たり内訳						
生コンクリート	基礎 FC=21 S=18	0.4	m3				
コンクリート打設手間	人力打設	0.4	m3				代価表 077
打放合板型枠	B種	3.6	m2				
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.6	m2				
異形鉄筋	SD-295A D10	20.8	kg				
異形鉄筋	SD-295A D13	88.3	kg				
鉄筋加工組立		105.0	kg				
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	105.0	kg				
スクラップ控除	へび-H2	3.0	kg				
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	1.4	m2				
コンクリート打放面補修	B種	3.6	m2				代価表 002
素地ごしらえ	B種	5.0	m2				
ランデックスコート(W.S)	疎水材 コンクリート面	5.0	m2				
計							

【代価表】							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 076 目隠しコンクリート塀	W18,400×H2,100×t150 RC造 土間コンt450(設備基礎兼用)	1.0	式				
	砕石t60・捨てコンt60 壁撥水材共A-57-1・2・16図						
	1.0式当たり内訳						
根切	つぼ・布堀 H=2.5m以下	17.5	m3				
床付け	つぼ・布堀	31.6	m2				
埋め戻し	発生土	6.8	m3				
不要土運搬		10.7	m3				代価表 001
不要土処分		10.7	m3				
砕石	再生材 基礎下	1.9	m3				
生コンクリート	捨コンクリート FC=18 S=15	1.9	m3				
生コンクリート	基礎 FC=21 S=18	12.4	m3				
生コンクリート	壁 FC=21 S=18	6.0	m3				
コンクリート打設手間	捨コンクリート ポンプ	1.9	m3				
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ	12.4	m3				
コンクリート打設手間	壁コンクリート ポンプ	6.0	m3				
コンクリートポンプ圧送費	圧送料金 30～50m3未満	20.30	m3				
コンクリートポンプ圧送費	基本料金		回				

【代価表】								
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考	
普通合板型枠	基礎部	10.0	m2					
打放合板型枠	基礎部 B種	8.0	m2					
打放合板型枠	地上軸部(壁) B種	80.8	m2					
型枠運搬費	4t車 30km以内	98.8	m2					
壁天端 溝型枠	40×40	21.2	m					
鉄筋	SD-295A D13	1.30	t					
鉄筋加工組立	RC壁式	1.30	t					
スクラップ控除	へび-H2	0.04	t					
鉄筋運搬費	4t車 30km以内	1.30	t					
壁コンクリート打放面補修	B種	116.0	m2				代価表 002	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	24.4	m2					
壁天端コンクリート直均し仕上げ	W150金ごて	20.9	m					
素地ごしらえ	B種	116.0	m2					
床 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	24.4	m2					
壁 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	88.7	m2					
壁天端 ランデックスコート(WS)	疎水材 コンクリート面	3.1	m2					
小 計								





【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 078 埋戻し	人力土工	1.0	m3				
	1.0m3当たり内訳						
普通作業員		0.23	人				
その他		1.0	式				
計							







【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 082 コンクリート蓋	W1,000	1.0	m				
	1.0m当たり内訳						
自由勾配側溝 車道用蓋	幅1,000×高170×長さ500 200kg	2.0	枚				
(施工費)							
普通作業員		0.23*2.22(W1000/450) 0.51	人				
その他		1.0	式				
計							

【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 083 自由勾配側溝	幅300×高400×長さ2,000 399kg	1.0	m				
	1.0m当たり内訳						
根切		1.0	m3				
床付け		0.5	m2				
埋戻し	発生土	0.7	m3				
不要土運搬		0.3	m3				代価表 001
不要土処分		0.3	m3				
自由勾配側溝(材)	幅300×高400×長さ2,000 399kg	1.05	m				
排水構造物工		1.00	m				
計							
自由勾配側溝	幅300×高400×長さ2,000 399kg	0.5*1.05 0.53	個				



【代価表】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	率対象	備 考
代価表 085 グレーチング	300用 995×400×44 31.4kg	1.0	m				
	1.0m当たり内訳						
グレーチング(材)	300用 995×400×44 31.4kg	0.5*1.05 0.53	組				
排水構造物工		1.00	m				
計							
グレーチング(材)	300用 995×400×44 31.4kg	0.5*1.05 1.05	組				