

# 工 事 費 内 訳 書

工 事 名 : 町営住宅一里松第1団地・第4団地屋根修繕工事

---

# 工 事 費 内 訳 書

設 計 金 額 : 円也  
工 事 名 称 : 町営住宅一里松第1団地・第4団地屋根修繕工事  
工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡琴浦町八橋10-1、17-2

工 事 概 要 : 屋根、軒樋、豎樋 改修  
既存植栽一部撤去

## 内 訳

工 事 種 別	数 量	金 額	備 考
I. 工事価格	1 式		
II. 消費税相当額 10%	1 式		
総 合 計			

【 I. 工事価格 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	町営住宅一里松1号棟		1	式			
B	町営住宅一里松4号棟		1	式			
	直接工事費 計						
C	共通仮設費		1	式			
	積上げ費		1	式			
	率計上費		1	式			
	純工事費						
D	現場管理費		1	式			
	合 計						
E	一般管理費		1	式			
	工事価格						



【 A. 町営住宅一里松第1団地 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	手すり先行方式、高さ20m未満 くさび、W=900、期間6ヶ月	1176.0	m2			
	外部足場	高さ15m未満 単管一本、期間6ヶ月	36.0	m2			
	最上部安全手すり	期間6ヶ月	3.1	m			
	外部足場	ブラケット、期間6ヶ月	312.0	m2			
	垂直養生シート	防災、期間6ヶ月	1212.0	m2			
	屋根部作業面親綱設置	外部足場部、期間6ヶ月	456.0	m2			
	屋根部作業床面シート張り	屋根材撤去部、期間6ヶ月	241.0	m2			
	出入口部上部 水平養生	合板敷き、期間6ヶ月	5.0	m2			
	朝顔養生	出幅2.0m、期間6ヶ月	23.7	m			
	インターロッキングブロック部床養生	足場部 合板敷き、期間6ヶ月	74.0	m2			
	墨出し	屋根、軒樋	361.0	m2			
	養生費	足場内	503.0	m2			
	整理清掃後片付け	足場内	503.0	m2			
	1.直接仮設工事 計						

【 A. 町営住宅一里松第1団地 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	準備工事						
	屋根アスファルトシングル 撤去	クレーン費共 アスベスト含有、集積共	367.0	m2			
	屋根下地アスファルトルーフィング 撤去	クレーン費共 アスベスト含有、集積共	367.0	m2			
	アルミ屋根押え 撤去	L形、ケラハ部 W=105、処分共	53.8	m			
	軒樋シート防水 撤去	1.0t、シルバー仕上	57.5	m2			
	アルミ防水押え 撤去	L形 シート防水用、W=105、処分共	74.4	m			
	ルーフドレン 撤去	シート防水用、φ 75、処分共	8.0	ヶ所			
	バルコニー中継ドレン 撤去	防水モルタル用、φ 75、処分共	12.0	ヶ所			
	堅樋 撤去	VP75、処分共	76.0	m			
	シーリング 撤去	W20程度、処分共	11.7	m			
	既存植栽 撤去・処分	幹周40～60cm未満	5.0	本			
	既存植栽 撤去・処分	図示枝張り部	1.0	ヶ所			
	既存コンクリートブロック 撤去	100t、1段、再設置	6.0	m			

【 A. 町営住宅一里松第1団地 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去材 積込	柵包共 アスファルトシングル、アスベスト有	1.5	m3			
	撤去材 積込	柵包共 アスファルトルーフィング、アスベスト有	0.2	m3			
	撤去材 積込	柵包共 シート防水、1.0t	0.1	m3			
	撤去材 運搬	アスファルトシングル、アスベスト有	1.0	式			
	撤去材 運搬	アスファルトルーフィング、アスベスト有	1.0	式			
	撤去材 運搬	シート防水、1.0t	1.0	台			
	撤去材 処分	アスファルトシングル、アスベスト有	1.5	m3			
	撤去材 処分	アスファルトルーフィング、アスベスト有	1.0	式			
	撤去材 処分	シート防水、1.0t	0.1	m3			
	2.準備工事 計						

【 A. 町営住宅一里松第1団地 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	改修工事						
	屋根材撤去面 水洗い	高圧ポンプ10～15MPa	367.0	m2			
	屋根材撤去面 下地調整	ポリマーセメントペースト	367.0	m2			
	屋根アポロ葺き	カラーSGL、0.4t	367.0	m2			
	屋根下地ゴムアスルーフィング	粘着層付 1.0t	367.0	m2			
	下地ポリスチレンフォーム板	30t、JISA9521、3種bA	361.0	m2			
	棟包み	カラーSGL、0.4t	37.5	m			
	片棟包み	カラーSGL、0.4t	1.0	m			
	軒先唐草	カラーSGL、0.4t	73.8	m			
	ケラバ唐草	カラーSGL、0.4t	37.7	m			
	ケラバ雨押え水切	カラーSGL、0.4t	11.1	m			
	谷部雨仕舞	カラーSGL、0.4t	1.1	m			
	雪止め	片流れ2段 メッキアングル、3×40×40	140.0	m			
	シーリング	雨押え部 MS-2、10×10	11.7	m			
	運搬荷揚げ費		1.0	式			



【 A. 町営住宅一里松第1団地 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軒樋シート防水	1.2t、シルバー仕上	57.5	m2			
	シート防水撤去面 水洗い	高圧ポンプ10～15MPa	57.5	m2			
	シート防水撤去面 下地処理	ポリマーセメントペースト	57.5	m2			
	アルミ防水押え	L形 シート防水用、W=40	74.4	m			
	改修用ルーフトレン	鉛製、シート防水用、φ75	8.0	ヶ所			
	改修用中継ドレン	鉛製、防水モルタル用、φ75	12.0	ヶ所			
	縦樋	VP75	76.0	m			
	3.改修工事 計						



【 B. 町営住宅一里松第4団地 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	手すり先行方式、高さ20m未満 くさび、W=900、期間6ヶ月	999.0	m2			
	外部足場	高さ15m未満 単管一本、期間6ヶ月	145.0	m2			
	最上部安全手すり	期間6ヶ月	12.5	m			
	外部足場	ブラケット、期間6ヶ月	362.0	m2			
	垂直養生シート	防災、期間6ヶ月	1144.0	m2			
	屋根部作業面親綱設置	外部足場部、期間6ヶ月	459.0	m2			
	屋根部作業床面シート張り	屋根材撤去部、期間6ヶ月	232.0	m2			
	出入口部上部 水平養生	合板敷き、期間6ヶ月	5.0	m2			
	朝顔養生	出幅2.0m、期間6ヶ月	29.1	m			
	インターロッキングブロック部床養生	足場部 合板敷き、期間6ヶ月	62.8	m2			
	墨出し	屋根、軒樋	365.0	m2			
	養生費	足場内	504.0	m2			
	整理清掃後片付け	足場内	504.0	m2			
	1.直接仮設工事 計						

【 B. 町営住宅一里松第4団地 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	準備工事						
	屋根アスファルトシングル 撤去	クレーン費共 アスベスト含有、集積共	371.0	m2			
	屋根下地アスファルトルーフィング 撤去	クレーン費共 アスベスト含有、集積共	371.0	m2			
	アルミ屋根押え 撤去	L形、ケラハ部 W=105、処分共	35.5	m			
	軒樋シート防水 撤去	1.0t、シルバー仕上	57.5	m2			
	アルミ防水押え 撤去	L形 シート防水用、W=105、処分共	73.4	m			
	ルーフドレン 撤去	シート防水用、φ 75、処分共	6.0	ヶ所			
	バルコニー中継ドレン 撤去	防水モルタル用、φ 75、処分共	6.0	ヶ所			
	縦樋 撤去	VP75、処分共	57.0	m			
	シーリング 撤去	W20程度、処分共	6.2	m			

【 B. 町営住宅一里松第4団地 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去材 積込	柵包共 アスファルトシングル、アスベスト有	1.5	m3			
	撤去材 積込	柵包共 アスファルトルーフィング、アスベスト有	0.2	m3			
	撤去材 積込	柵包共 シート防水、1.0t	0.1	m3			
	撤去材 運搬	アスファルトシングル、アスベスト有	1.0	式			
	撤去材 運搬	アスファルトルーフィング、アスベスト有	1.0	式			
	撤去材 運搬	シート防水、1.0t	1.0	台			
	撤去材 処分	アスファルトシングル、アスベスト有	1.5	m3			
	撤去材 処分	アスファルトルーフィング、アスベスト有	1.0	式			
	撤去材 処分	シート防水、1.0t	0.1	m3			
	2.準備工事 計						

【 B. 町営住宅一里松第4団地 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	改修工事						
	屋根材撤去面 水洗い	高圧ポンプ10～15MPa	371.0	m2			
	屋根材撤去面 下地調整	ポリマーセメントペースト	371.0	m2			
	屋根アポロ葺き	カラーSGL、0.4t	371.0	m2			
	屋根下地ゴムアスルーフینگ	粘着層付 1.0t	365.0	m2			
	下地ポリスチレンフォーム板	30t、JISA9521、3種bA	365.0	m2			
	棟包み	カラーSGL、0.4t	37.2	m			
	軒先唐草	カラーSGL、0.4t	73.8	m			
	ケラハ唐草	カラーSGL、0.4t	25.9	m			
	雪止め	片流れ2段 メッキアングル、3×40×40	144.0	m			
	シーリング	雨押え部 MS-2、10×10	6.2	m			
	運搬荷揚げ費		1.0	式			

【 B. 町営住宅一里松第4団地 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軒樋シート防水	1.2t、シルバー仕上	57.5	m2			
	シート防水撤去面 水洗い	高圧ポンプ10～15MPa	57.5	m2			
	シート防水撤去面 下地処理	ポリマーセメントペースト	57.5	m2			
	アルミ防水押え	L形 シート防水用、W=40	73.4	m			
	改修用ルーフトレン	鉛製、シート防水用、φ75	6.0	ヶ所			
	改修用中継ドレン	鉛製、防水モルタル用、φ75	6.0	ヶ所			
	縦樋	VP75	57.0	m			
	3.改修工事 計						

[illegible]



【 C. 共通仮設積上げ費 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	第1団地						
	敷き鉄板	クレーン設置、運搬車乗入れ部 22t、期間6ヶ月	135.0	m2			
	シートゲート	幅5.4m×高4.5m、期間6ヶ月	1.0	ヶ所			
	交通誘導員		30.0	人			
	仮囲い	取付用H-200、運搬費、積降共 シート張り、H=3.0m、期間6ヶ月	36.7	m			
	共通仮設費 計						
2	第4団地						
	敷き鉄板	クレーン設置、運搬車乗入れ部 22t、期間6ヶ月	77.0	m2			
	シートゲート	幅5.4m×高4.5m、期間6ヶ月	1.0	ヶ所			
	交通誘導員		30.0	人			
	仮囲い	取付用H-200、運搬費、積降共 シート張り、H=3.0m、期間6ヶ月	33.5	m			
	共通仮設費 計						

[illegible]

[illegible]





[illegible]