令和7年度

工　事　（　起　工　）　設　計　書

工 事 名： 町道立子大熊線道路改良工事（大熊3工区）
工事場所： 東伯郡琴浦町大字高岡

工 事 仕 様 書

Ⅰ 総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

1） 特別仕様書（下記Ⅱのとおり）

2） 共通仕様書

鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。

3） 図　　面

4） 設　計　書

5） 施 工 管 理（土木工事施工管理基準）

Ⅱ 特別仕様書

1） 工 事 概 要

Ⅰ　工事名　　町道立子大熊線道路改良工事（大熊3工区）

Ⅱ　工事場所　東伯郡琴浦町大字高岡

Ⅲ　工事内容

道路土工　1式
法面工　A=86.4m2
排水構造物工　1式
舗装工　A=317.8m2
防護柵工　L=159.3m
区画線工　L=170.9m
道路付属物工　1式

2） 工事完成期限　　令和8年9月15日

3） 安全対策及び公害対策

工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。