工 事 設 計 書

施　工　年　度	令和　０７　年度
事　業　区　分	社会資本整備総合交付金（P20）
路　線　名 河　川　名　等	町道立子大熊線
工　事　名	町道立子大熊線道路改良工事（大熊3工区）
施　工　位　置	琴浦町大字高岡
設　計　金　額	
工　事　概　要	道路土工　1式 法面工　A=86.4m2 排水構造物工　1式 舗装工　A=317.8m2 防護柵工　L=159.3m 区画線工　L=170.9m 道路付属物工　1式

総 括 情 報 表

事務所	83 赤碕町
設計書名	設計書　　当初　　07-******-00001-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	26 琴浦町（旧赤碕町）
単価適用日	00-08.03.10(0)
諸経費体系	1　公共
ファイル名	

	当　世　代	前　世　代		当　世　代	前　世　代
工種	06　舗装				
施工地域	13　一般交通影響有り(2)				
緊急工事	00　通常工事　０％				
契約保証区分	01　金銭保証（０．０４％）				
豪雪割増	01　豪雪割増あり				
工期算定区分	01　算出する				
週休二日補正係数	13　完全週休２日				

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本工事費					X1000
道路改良		一式			Y1E01　(ﾚﾍﾞﾙ1)
道路土工		一式			Y1E0101　(ﾚﾍﾞﾙ2)
路体盛土工		一式			Y1E010103　(ﾚﾍﾞﾙ3)
路体(築堤)盛土		m3			Y1E01010301 (ﾚﾍﾞﾙ4)
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	60	m3			SPK25040004 00 A=1 単第0 -0001　表　080310
路床盛土工		一式			Y1E010105　(ﾚﾍﾞﾙ3)
路床盛土		m3			Y1E01010501 (ﾚﾍﾞﾙ4)
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	113	m3			SPK25040005 00 A=3,B=1,C=1 単第0 -0002　表　080310

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面整形工					Y1E010107　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
法面整形(盛土部)					Y1E01010702 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2			
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK25040025 00 A=1,B=1,C=2,D=2,E=1
	156	m2			単第0 -0003　表　080310
搬入土工					Y3999　(ﾚﾍﾞﾙ3)
搬入土(不足土)					Y4999　(ﾚﾍﾞﾙ4)
購入土(山土) ＣＢＲ≧１２					TTM0052　00
	171	ｍ３			080310
法面工					Y1E0104　(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式			
植生工					Y1E010401　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
植生シート					Y1E01040105 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2			

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]250m2未満	86	m2			SS000279　00 A=1,B=4 単第0 -0004 表 080310
排水構造物工		一式			Y1E0109　(ﾚﾍﾞﾙ2)
作業土工		一式			Y1E010901　(ﾚﾍﾞﾙ3)
床掘り		m3			Y1E01090102 (ﾚﾍﾞﾙ4)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK25040015 00 A=1,B=5,E=1 単第0 -0005 表 080310
埋戻し		m3			Y1E01090103 (ﾚﾍﾞﾙ4)
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK25040020 00 A=5,B=1,D=1 単第0 -0006 表 080310
側溝工		一式			Y1E010903　(ﾚﾍﾞﾙ3)
横断溝 300×300	1	箇所			V0001　00 単第0 -0007 表 080310

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
集水桝・マンホール工					Y1E010905　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
現場打ち集水桝					Y1E01090502 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		箇所			
1号集水桝 B800-L800-H1650(平均)					V0002　00
	1	箇所			単第0 -0012　表　080310
構造物撤去工					Y1E0112　(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式			
防護柵撤去工					Y1E011201　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
防護柵撤去(ガードレール)					Y1E01120101 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m			
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)					SS000127　00 A=1,B=2,C=1,D=1
	34	m			単第0 -0015　表　080310
構造物取壊し工					Y1E011206　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
コンクリート構造物取壊し					Y1E01120601 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3			

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031　00 A=1,B=1,C=1,D=1
	5	m3			単第0 -0016 表　080310
舗装版切断					Y1E01120602 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1
	14	m			単第0 -0017 表　080310
舗装版破砕					Y1E01120603 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2			
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下					SPK25040306 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
	243	m2			単第0 -0018 表　080310
運搬処理工					Y1E011216　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
殻運搬					Y1E01121601 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3			
Co殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)					SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=67,E=1
	5	m3			単第0 -0019 表　080310
Co殻(無筋)処分費 ㈱大協組					W0001
県単価R8.3　P181	11	t			9

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
As殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	10	m3			SPK25040155 00 A=3,B=4,C=1,D=47,E=1 単第0 -0020 表 080310
As殻処分費 きのえ 県単価R8.3 P182	23	t			W0001 9
舗装		一式			Y1E02 (ﾚﾍﾞﾙ1)
舗装工		一式			Y1E0204 (ﾚﾍﾞﾙ2)
アスファルト舗装工		一式			Y1E020404 (ﾚﾍﾞﾙ3)
下層路盤(車道・路肩部)		m2			Y1E02040401 (ﾚﾍﾞﾙ4)
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	198	m2			SPK25040235 00 A=100,B=3,D=1 単第0 -0021 表 080310
上層路盤(車道・路肩部)		m2			Y1E02040403 (ﾚﾍﾞﾙ4)
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	268	m2			SPK25040237 00 A=6,E=100,H=1 単第0 -0022 表 080310

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層(車道・路肩部)					Y1E02040409 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm					SPK25040244 00 A=4,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1
	318	m2			単第0 -0023 表 080310
As安定処理					Y4999 (ﾚﾍﾞﾙ4)
As安定処理 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm					SPK25040244 00 A=4,B=50,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1
	71	m2			単第0 -0024 表 080310
上層レベリング					Y4999 (ﾚﾍﾞﾙ4)
上層レベリング M-30 全仕上り厚70mm 1層施工					SPK25040237 00 A=6,E=70,H=1
	55	m2			単第0 -0025 表 080310
防護柵工					Y1E0208 (ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式			
路側防護柵工					Y1E020801 (ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
ガードレール					Y1E02080101 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m			

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
防護柵設置工(Gr) 土中建込（新設） - 塗装品_Gr-C-4E [規]100m以上	125	m			SS000121　00 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0026 表 080310
防護柵設置工(Gr) 土中建込（既設流用） - 塗装品_Gr-C-4E [規]100m以上	34	m			SS000121　00 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2 単第0 -0027 表 080310
区画線工		一式			Y1E0210　(ﾚﾍﾞﾙ2)
区画線工		一式			Y1E021001　(ﾚﾍﾞﾙ3)
ペイント式区画線		m			Y1E02100102 (ﾚﾍﾞﾙ4)
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	141	m			SDT00003　00 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,I=1 単第0 -0028 表 080310
溶融式区画線					Y4999　(ﾚﾍﾞﾙ4)
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	11	m			SDT00001　00 A=1,B=1,C=5,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0029 表 080310
溶融式区画線（文字）					Y4999　(ﾚﾍﾞﾙ4)

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	19	m			SDT00001　00 A=1,B=1,C=13,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0030 表 080310
道路付属施設工	一式				Y1E0212　(ﾚﾍﾞﾙ2)
道路付属物工	一式				Y1E021202　(ﾚﾍﾞﾙ3)
視線誘導標	本				Y1E02120201 (ﾚﾍﾞﾙ4)
視線誘導標(土中建込用) 設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下 支柱径φ34 [規]10本未満	3	本			SS000077　00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=3,H=1,I=1 単第0 -0031 表 080310
視線誘導標(防護柵取付用) 設置 両面反射 反射体_径φ100以下 ボルト式 [規]10本以上30本未満	26	本			SS000083　00 A=1,B=1,C=1,D=2,E=2,G=1,H=1 単第0 -0032 表 080310
路肩保護コンクリート PS1(車道路肩)	30	m			V0003　00 単第0 -0033 表 080310
水路兼用路肩保護コンクリート WP1(車道路肩)	47.5	m			V0004　00 単第0 -0036 表 080310
水路兼用路肩保護コンクリート (路肩ブロック支給品) WP1(車道路肩) 路肩ブロックは支給品Ver	1.5	m			V0005　00 単第0 -0040 表 080310

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

施 工 単 価 表

SPK25040004　　単第0 -0001　表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満　　1　m3　当り

機械構成比：　0.66%　労務構成比：　99.11%　材料構成比：　0.23%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.66%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					

施 工 単 価 表

路床盛土　　SPK25040005　　単第0 -0002　表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満 障害無し　　1　m3　当り

機械構成比：　17.81%　労務構成比：　66.35%　材料構成比：　15.84%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 7t級	9.51%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11～12t	8.30%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	45.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	15.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　施工幅員4.0m以上 C=1　障害無し			B=1　施工数量20,000m3未満		

施 工 単 価 表

法面整形　　SPK25040025　　単第0 -0003　表

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比：　11.64%　　労務構成比：　76.42%　　材料構成比：　11.94%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	11.64%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	31.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	28.10%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	11.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　盛土部 C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)			B=1　法面締固め有り D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

植生シート工　　SS000279　　単第0 -0004　表

肥料袋無_標準品　　[規]250m2未満　　1　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
法面工　人力施工による植生工 植生シート工　肥料袋無し　標準品	1.000	㎡			TS292
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　肥料袋無_標準品			B=4　[規]250m2未満		

施 工 単 価 表

床掘り　　SPK25040015　　単第0 -0005　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比：　18.73%　労務構成比：　74.16%　材料構成比：　7.11%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施 工 単 価 表

埋戻し　　SPK25040020　　単第0 -0006　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　8.87%　　労務構成比：　87.15%　　材料構成比：　3.98%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー　スタンド	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

横断溝　　V0001

施工単価表

単第0 -0007　表

300×300　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.232	m3			SPK25040157　単第0-0008　表
型枠 一般型枠 小型構造物	10.624	m2			SPK25040159　単第0-0009　表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	3.520	m2			SPK25040034　単第0-0010　表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	4.3	枚			SDT00017　単第0-0011　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0008　表

小型構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比：　3.42%　労務構成比：　37.14%　材料構成比：　59.44%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0008　表

小型構造物 18-8-25(20)BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　　m3　　当り

機械構成比：　3.42%　　労務構成比：　37.14%　　材料構成比：　59.44%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

型枠　　SPK25040159

施 工 単 価 表

単第0 -0009　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施 工 単 価 表

基礎砕石　　SPK25040034　　単第0 -0010　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比：　5.04%　　労務構成比：　74.10%　　材料構成比：　20.86%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.01%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

基礎砕石　　SPK25040034　　単第0 -0010　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比：　5.04%　　労務構成比：　74.10%　　材料構成比：　20.86%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3　砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

蓋版　　SDT00017

施 工 単 価 表

単第0 -0011　表

蓋版(各種) 40≧重量　　1　枚　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング蓋 T-25,横断用,B300 ボルト固定,L=995	1.000	枚			F0000000001 建設物価R8.3　P275
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=1　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=1　40≧重量 G=1　-		

施 工 単 価 表

1号集水桝　　V0002　　単第0 -0012　表

B800-L800-H1650(平均)　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 1.44m3を超え1.52m3以下	1	箇所			SPK25040104　単第0-0013　表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≦170	1	枚			SDT00017　単第0-0014　表
足掛金物（ビニール被覆） 現場打用径１９，３００Ｗ	4	個			TTM0071
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK25040104　単第0 -0013　表

18-8-25(20)BB　1.44m3を超え1.52m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　1.01%　労務構成比：　82.39%　材料構成比：　16.60%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.90%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.06%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.56%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.87%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	15.79%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK25040104　単第0 -0013　表

18-8-25(20)BB　1.44m3を超え1.52m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　1.01%　労務構成比：　82.39%　材料構成比：　16.60%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　18-8-25(20)BB D=1　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=1　-			C=33　1.44m3を超え1.52m3以下 E=1　一般養生・特殊養生(練炭)		

蓋版　　SDT00017

施工単価表

単第0 -0014　表

蓋版(各種) 40<重量≦170　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング蓋 T-25　B800-L800用	1.000	枚			F0000000002 県単価R8.3　P64
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=2　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=2　40<重量≦170 G=1　-		

施 工 単 価 表

防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去　　SS000127　　単第0 -0015　表

土中建込　　A,B,C(支柱間隔4m)　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m			TS181
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　土中建込 C=1　-			B=2　A,B,C(支柱間隔4m) D=1　-		

施 工 単 価 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0016　表

機械施工　1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　機械施工 D=1　時間的制約なし		

施 工 単 価 表

舗装版切断　　SPK25040307　　単第0 -0017　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　15.05%　労務構成比：　58.43%　材料構成比：　26.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー　スタンド	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

舗装版切断　　SPK25040307　**施 工 単 価 表**　　単第0 -0017　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　15.05%　労務構成比：　58.43%　材料構成比：　26.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 E=1　-(全ての費用)			B=1　アスファルト舗装版厚15cm以下		

施 工 単 価 表

舗装版破砕　　SPK25040306　　単第0 -0018　表

アスファルト舗装版　　障害等無し 舗装版厚15cm以下　　1　m2　当り

機械構成比：　12.85%　労務構成比：　81.24%　材料構成比：　5.91%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

Co殻運搬　　SPK25040155　　単第0 -0019　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　40.77%　　労務構成比：　44.82%　　材料構成比：　14.41%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=67　運搬距離34.3km以下(28.4km超)		

施 工 単 価 表

As殻運搬　　SPK25040155　　単第0 -0020　表

舗装版破砕　　DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　20.25%　　労務構成比：　71.03%　　材料構成比：　8.72%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破砕 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=47 運搬距離12.0km以下(9.0km超)		

施 工 単 価 表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK25040235　単第0 -0021　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比：　5.72%　労務構成比：　18.33%　材料構成比：　75.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK25040235　単第0 -0021　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比：　5.72%　労務構成比：　18.33%　材料構成比：　75.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	74.21%		クラッシャラン 40～0㎜ [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100　全仕上り厚(㎜) D=1　-(全ての費用)			B=3　RC-30		

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK25040237　単第0 -0022　表

M-30　全仕上り厚100㎜ 1層施工　1　m2　当り

機械構成比：　11.57%　労務構成比：　37.08%　材料構成比：　51.35%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK25040237　単第0 -0022　表

M-30　全仕上り厚100㎜ 1層施工　1　m2　当り

機械構成比：　11.57%　労務構成比：　37.08%　材料構成比：　51.35%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整砕石 Ｍ－３０	47.84%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6　M-30 H=1　-(全ての費用)			E=100　全仕上り厚(㎜)		

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK25040244　単第0 -0023　表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上厚40mm　1　m2　当り

機械構成比：　1.38%　労務構成比：　10.17%　材料構成比：　88.45%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK25040244　単第0 -0023　表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上厚40mm　1　m2　当り

機械構成比：　1.38%　労務構成比：　10.17%　材料構成比：　88.45%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	80.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4　平均幅員3.0m超 C=7　再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=40　1層当り平均仕上り厚(mm) E=2　PK-3 H=1　-		

施 工 単 価 表

As安定処理　　SPK25040244　　単第0 -0024 表

平均幅員3.0m超　　1層当り平均仕上厚50mm　　1 m2 当り

機械構成比： 1.38%　労務構成比： 10.17%　材料構成比： 88.45%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

As安定処理　　SPK25040244　　単第0 -0024　表

平均幅員3.0m超　　1層当り平均仕上厚50mm　　1　　m2　　当り

機械構成比：　1.38%　　労務構成比：　10.17%　　材料構成比：　88.45%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	80.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4　平均幅員3.0m超 C=7　再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=50　1層当り平均仕上り厚(mm) E=2　PK-3 H=1　-		

施 工 単 価 表

上層レベリング　　SPK25040237　　単第0 -0025　表

M-30　　全仕上り厚70㎜ 1層施工　　1　　m2　　当り

機械構成比：　11.57%　　労務構成比：　37.08%　　材料構成比：　51.35%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

上層レベリング　　SPK25040237　　単第0 -0025　表

M-30　　全仕上り厚70mm 1層施工　　1　　m2　　当り

機械構成比：　11.57%　　労務構成比：　37.08%　　材料構成比：　51.35%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整砕石 Ｍ－３０	47.84%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6　M-30 H=1　-(全ての費用)			E=70　全仕上り厚(mm)		

施 工 単 価 表

防護柵設置工(Gr) 土中建込（新設）　SS000121　単第0 -0026　表

- 塗装品_Gr-C-4E　[規]100m以上　1　m　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込	1.000	m			TS093
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1 - C=1 [規]100m以上 E=1 -			B=3 塗装品_Gr-C-4E D=1 - F=1 -		
G=1 - I=1 -			H=1 -		

施 工 単 価 表

防護柵設置工(Gr) 土中建込（既設流用）　SS000121　単第0 -0027　表

- 塗装品_Gr-C-4E　[規]100m以上　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） 　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込	1.000	m			TS093
標準型ガードレール【控除用】 　Gr-C-4E (路側用,土中建込) 　塗装(白色)	-1.000	m			TTPCD0096K
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　- C=1　[規]100m以上 E=1　-			B=3　塗装品_Gr-C-4E D=1　- F=1　-		
G=2　材料を含まない設置手間(機・労)の算出					

施 工 単 価 表

区画線設置(ペイント式)　SDT00003　単第0 -0028　表

溶剤型(加熱式) 実線_15cm　1,000　m　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	33.990	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 -		
H=2 豪雪地域の場合			I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)　SDT00001　単第0 -0029　表

破線_15cm　1,000　m　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000073
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	46.200	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=5　破線_15cm E=1　アスファルトに設置の場合			B=1　白色 D=1　塗布厚t=1.5mm F=1　時間的制約なし		
G=1　- I=2　豪雪地域の場合			H=1　- J=1　-(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)　SDT00001

施工単価表

単第0 -0029 表

破線_15cm　1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)　SDT00001　単第0 -0030　表

矢印・記号・文字_15cm換算　1,000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	105.000	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=13　矢印・記号・文字_15cm換算 E=1　アスファルトに設置の場合			B=1　白色 D=1　塗布厚t=1.5mm F=1　時間的制約なし		
G=1　- I=2　豪雪地域の場合			H=1　- J=1　-(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)　SDT00001

施 工 単 価 表

単第0 -0030 表

矢印・記号・文字_15cm換算　1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

視線誘導標(土中建込用)　SS000077　単第0 -0031 表

設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下　支柱径φ34 [規]10本未満　1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径１００以下 支柱径３４	1.000	本			TS870
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	本			
A=1 設置 C=1 両面反射 E=1 支柱径φ34			B=1 - D=1 反射体_径φ100以下 F=3 [規]10本未満		
H=1 -			I=1 -		

施 工 単 価 表

視線誘導標(防護柵取付用)　SS000083　単第0 -0032　表

設置 両面反射 反射体_径φ100以下　ボルト式 [規]10本以上30本未満　1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
視線誘導標設置工　防護柵取付 両面反射　径１００以下　ボルト式	1.000	本			TS887
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			
A=1　設置 C=1　反射体_径φ100以下 E=2　[規]10本以上30本未満			B=1　両面反射 D=2　ボルト式 G=1　-		
H=1　-					

施 工 単 価 表

路肩保護コンクリート　V0003　単第0 -0033　表

PS1(車道路肩)　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	15	m2			S1040011　単第0-0034　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

コンクリート打設工　S1040011　単第0 -0034 表

防草コンクリート Co厚さ70mm　18-8-20BB　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.600	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1.100	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.900	人			RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	8.470	m3			TTPC00003
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付1.7t吊_山積0.28m3	0.890	日			S9035 単第0-0035 表
諸雑費	4.0	%			#09
＊＊＊ 合計 ＊＊＊	100	m2			
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m2			
A=2 施工幅 1.0m超2.0m以下 C=1 - F=70 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

機-28_バックホウ運転(賃料)　S9035　単第0 -0035　表
クレーン付1.7t吊_山積0.28m3　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	37.00	L			TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.60	供用日			KTPC00019
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=8　クレーン付1.7t吊_山積0.28m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=37　軽油消費量(L/日) D=1.6　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

水路兼用路肩保護コンクリート　V0004　単第0 -0036 表

WP1(車道路肩)　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工（法面部） 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	10	m2			S1040011 単第0-0037 表
路肩ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 基礎砕石無し	10	m			SPK25040291 単第0-0038 表
コンクリート（路肩部） 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.28	m3			SPK25040157 単第0-0039 表
＊＊＊ 合計 ＊＊＊	10	m			
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

コンクリート打設工（法面部）　S1040011　単第0 -0037　表

防草コンクリート Co厚さ70mm　18-8-20BB　100　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.000	人			RTPC00009 9
普通作業員	3.200	人			RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	8.470	m3			TTPC00003
諸雑費	3.0	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　施工幅 1.0m以下 C=1　- F=70　コンクリート厚さ(mm)			B=2　施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1　18-8-20BB G=1　-		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

路肩ブロック　　SPK25040291　　単第0 -0038　表

各種(600㎜以下,50kg未満)　　設置 基礎砕石無し　　1　m　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　77.66%　材料構成比：　22.34%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	33.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	18.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
路肩ブロック 鳥取県道路課仕様　200×150×495 県単価R8.3　P154	22.34%		地先境界ブロック A種 120×120×600		F0000000003 TTPT00221
積算単価			積算単価		E9999
A=1　設置 C=3　【F】ブロック(個) E=2　基礎砕石無し			B=4　各種(600㎜以下,50kg未満) D=200　100m当りの使用量(個) F=4　生コンクリート無し		

施 工 単 価 表

コンクリート（路肩部）　SPK25040157　単第0 -0039　表

小型構造物 18-8-25(20)BB　バックホウ(クレーン機能付)打設　1　m3　当り

機械構成比：　3.42%　労務構成比：　37.14%　材料構成比：　59.44%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

コンクリート（路肩部）　SPK25040157　単第0 -0039　表

小型構造物 18-8-25(20)BB　バックホウ(クレーン機能付)打設　1　m3　当り

機械構成比：　3.42%　労務構成比：　37.14%　材料構成比：　59.44%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

水路兼用路肩保護コンクリート　V0005　単第0 -0040 表
(路肩ブロック支給品) WP1(車道路肩)　路肩ブロックは支給品Ver　10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設工（法面部） 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	10	m2			S1040011 単第0-0037 表
路肩ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 基礎砕石無し	10	m			SPK25040291 単第0-0041 表
コンクリート（路肩部） 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.28	m3			SPK25040157 単第0-0039 表
＊＊＊ 合計 ＊＊＊	10	m			
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

路肩ブロック　　SPK25040291　　単第0 -0041　表

各種(600㎜以下,50kg未満)　　設置 基礎砕石無し　　1　m　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　77.66%　材料構成比：　22.34%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	33.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	18.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
路肩ブロック(支給品) 鳥取県道路課仕様　200×150×495	22.34%		地先境界ブロック A種 120×120×600		F0000000004 TTPT00221
積算単価			積算単価		E9999
A=1　設置 C=4　【F】ブロック(個) E=2　基礎砕石無し			B=4　各種(600㎜以下,50kg未満) D=200　100m当りの使用量(個) F=4　生コンクリート無し		