令 和 8 年 度

業 務 (起　 工) 設 計 書

業　務　名　　総合体育館キュービクル内トランス更新工事

業 務 場 所　　琴浦町大字田越560

総合体育館キュービクル内トランス更新工事

一金　　円也（消費税を含む）

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1	受変電設備工事						
	変圧器　油入　撤去	1P 6kV/200V/100V 20kVA	4.0	台			
	変圧器　油入	1P 6kV/200V/100V 30kVA ダイヤル温度計　防振ゴム	1.0	台			
	変圧器　油入	3P 6kV/200V 50kVA ダイヤル温度計　防振ゴム	1.0	台			
	12t ラフタークレーン		1.0	日			
	トランス入替費	既設トランス4台撤去 新設トランス2台据付	1.0	式			
	キュービクル内改修作業	配線材料含む	1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	耐圧試験及び立会		1.0	式			
2	共通仮設						
	共通仮設費		1.0	式			
3	管理費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	合計						
	消費税						
	総合計						