総 括 情 報 表

事務所	83 赤碕町
設計書名	設計書　　当初　　08-******-10002-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	26 琴浦町（旧赤碕町）
単価適用日	00-08.04.10(0)
諸経費体系	5　委託:H23.10以降
ファイル名	

	当　世　代	前　世　代
発注区分	41　一般（建設）	
業務区分	01　土木	
工事価格端数処理	00　千円止め	

＊測量業務委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量業務委託費					X1000
基準点測量 ２０％工種		一式			Y1999　(ﾚﾍﾞﾙ1)
4級基準点測量 新点35点　永久標識設置なし・伐採なし	5	点			SC006　00 A=6,B=5 単第0 -0001　表　080410
現地測量 ２０％工種		一式			Y1999　(ﾚﾍﾞﾙ1)
現地測量 測量面積0.002km2 耕　地/平　地 縮尺 1/ 500	1	一式			SC000023　00 A=0.002,B=5,C=3 単第0 -0002　表　080410
路線測量		一式			Y1999　(ﾚﾍﾞﾙ1)
路線測量(作業計画) 測量延長　0.2km 耕　地/平　地 縮尺 1/1000	1	業務			SC082　00 A=0.2 単第0 -0003　表　080410
現地踏査 耕　地/平　地	0.2	km			SC070　00 A=5,C=3 単第0 -0004　表　080410
線形決定 耕　地/平　地	0.2	km			SC086　00 A=5 単第0 -0005　表　080410

＊測量業務委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路線測量(中心線測量) 交通量 0～1,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数0	0.2	km			SC072　00 A=5,C=3,D=1,E=2 単第0 -0006 表 080410
仮BM設置測量 耕　地/平　地	0.2	km			SC090　00 A=5,C=3 単第0 -0007 表 080410
路線測量(縦断測量) 耕　地/平　地	0.2	km			SC074　00 A=5,C=3 単第0 -0008 表 080410
路線測量(横断測量) 幅 45m未満 測定間隔　20m	0.2	km			SC076　00 A=5,C=3,D=1,E=1,F=2 単第0 -0009 表 080410
直接測量費（人件費、材料費、機械経費）					
旅費交通費					Z0045
旅費交通費（測量） 調査・計画業務	1	一式			STM03002X1　00 単第0 -0010 表 080410
電子成果品作成費・業務成果品費		一式			Z0011
直接経費					

＊測量業務委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
直接測量費						
諸経費						
業務価格						
消費税相当額						
業務委託費						

＊設計業務委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計業務委託費					X3000
水路詳細設計 ２０％工種		一式			Y1520　(ﾚﾍﾞﾙ1) E=(X3000設計) 概略・予備・詳細設計
水路詳細設計 設計延長200m 護岸詳細設計（片岸）準用：70%	1	一式			V0001　00 単第0 -0011 表 080410
打合せ 設計業務	1	業務			SA010100010 00 A=1 単第0 -0020 表 080410
直接人件費					
旅費交通費					Z0045
旅費交通費（設計） 調査・計画業務以外	1	一式			STM03001X3 00 A=1 単第0 -0021 表 080410
電子計算機使用料及び器具損料					Z0041
電子計算機使用料	1	一式			STM01018　00 単第0 -0022 表 080410

＊設計業務委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子成果品作成費・業務成果品費					Z0047
電子成果品作成費(設計) 概略・予備・詳細設計					STM02018X3　00 A=5
	1	一式			単第0 -0023　表　080410
直接経費					
直接原価					
その他原価					
業務原価					
一般管理費等					
業務価格					
消費税相当額					

＊設計業務委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
業務委託費						

＊用地調査委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
用地調査委託費					X4000
共通 ２０％工種		一式			Y1999　(ﾚﾍﾞﾙ1)
打合せ協議	1	業務			SF000177　00 A=0 単第0 -0024 表 080410
作業計画書の作成	1	業務			SF040200010 00 単第0 -0025 表 080410
建物等の調査		一式			Y1999　(ﾚﾍﾞﾙ1)
附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地A 再算定(再調査)を行う	1	戸			SF000187　00 A=1,B=4,D=2,E=2,F=1 単第0 -0026 表 080410
営業その他の調査		一式			Y1999　(ﾚﾍﾞﾙ1)
その他通損に関する算定	1	世帯			SF070800010 00 A=3,B=2 単第0 -0028 表 080410
直接人件費					

＊用地調査委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
材料費					Z0018
作業費					Z0046
直接経費					
直接原価					
その他原価					
業務原価					
一般管理費等					
業務価格					
消費税相当額					

＊用地調査委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
業務委託費						
業務費計						

4級基準点測量　　SC006

施 工 単 価 表

単第0 -0001　表

新点35点　永久標識設置なし・伐採なし　　1　点　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 (外業)	5.5	人			R0930 外業 123
測量技師補 (外業)	5.5	人			R0940 外業 123
測量助手 (外業)	7.0	人			R0950 外業 123
測量主任技師 (内業)	1.0	人			R0710 内業 123
測量技師 (内業)	2.5	人			R0720 内業 123
測量技師補 (内業)	2.5	人			R0730 内業 123
測量助手 (内業)	1.0	人			R0740 内業 123
直接人件費計					+00 4
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費×率 4
材料費	2.0	%			#02 直接人件費×率
通信運搬費等	2.5	%			#03 直接人件費×率
精度管理費	9	%			#04 (直接人件費+機械経費)×係数

4級基準点測量　　SC006

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

新点35点　永久標識設置なし・伐採なし　　1　点　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
変化率					+00
一点当り		点			+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	点			
A=6　4級新設(永久標識設置なし・伐採なし)			B=5　耕地/平地		
（変化率の計算） 地域差による変化率　= 0.0 変化率　= 1 + 0.000 = 1.0					

施 工 単 価 表

現地測量　　SC000023　　単第0 -0002　表

測量面積0.002㎢　　耕　　地/平　地 縮尺 1/ 500　　1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 (外業)	1.830	人			R0930 6.1*0.3 123
測量技師補 (外業)	2.820	人			R0940 9.4*0.3 123
測量助手 (外業)	2.460	人			R0950 8.2*0.3 123
測量主任技師 (内業)	0.090	人			R0710 0.3*0.3 123
測量技師 (内業)	0.930	人			R0720 3.1*0.3 123
測量技師補 (内業)	2.400	人			R0730 8*0.3 123
直接人件費計					+00 4
機械経費	5.0	%			#01 直接人件費×率　4
通信運搬費等	0.5	%			#02 直接人件費×率
材料費	2.0	%			#03 直接人件費×率
精度管理費	5	%			#04 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					+00

施 工 単 価 表

現地測量　　SC000023　　単第0 -0002　表

測量面積0.002km2　　耕　　地/平　地 縮尺 1/ 500　　1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			
A=0.002　現地測量面積(km2) C=3　縮尺 1/ 500			B=5　耕　地/平　地		
作業量による補正　y / 100 = (718.95 * 作業量 + 28.105) / 100 = (718.95 * 0.002 + 28.105) / 100 = 0.30　小数第3位四捨五入小数第2位止め					
（変化率の計算） 縮尺及び地域／地形による変化率　= 0.0 変化率 = 1 + 0.00 = 1.00					

施 工 単 価 表

路線測量(作業計画)　　SC082　　単第0 -0003　表

測量延長　0.2km　　耕　　地/平　地 縮尺 1/1000　　1　　業務　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量主任技師 (内業)	0.6	人			R0710 内業
測量技師 (内業)	0.9	人			R0720 内業
測量技師補 (内業)	0.6	人			R0730 内業
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=0.2　　測量延長(km)					

現地踏査　　SC070

施工単価表

単第0 -0004　表

耕　　地/平　地　　1　　km　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 (外業)	1.6	人			R0930 外業　12
測量技師補 (外業)	1.4	人			R0940 外業　12
直接人件費計					+00
機械経費	1.5	%			#01 直接人件費×率
材料費	6.5	%			#02 直接人件費×率
変化率					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			
A=5　　耕　　地/平　地			C=3　　交通量	0～1,000台未満/12時間	
地形による変化率　　= 0.00 交通量による変化率　　= 0.0 変化率　　= 1 + 0.00 + 0.0 = 1.00					

線形決定　　SC086

施 工 単 価 表

単第0 -0005　表

耕　　地/平　地　　1　　km　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量主任技師 (内業)	0.4	人			R0710 内業　1
測量技師 (内業)	2.6	人			R0720 内業　1
測量技師補 (内業)	2.1	人			R0730 内業　1
直接人件費計					+00 2
機械経費	0.5	%			#01 直接人件費×率　2
材料費	2.5	%			#01 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			
A=5　　耕　　地/平　地					
地形による変化率　　= 0.000 変化率　　= 1 + 0.000 = 1.000					

施 工 単 価 表

路線測量(中心線測量)　　SC072　　単第0 -0006　表

交通量 0～1,000台未満/12時間　　単曲線換算曲線数0　　1　km　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	2.5	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	2.8	人			R0940 外業 12
測量助手 (外業)	2.2	人			R0950 外業 12
測量技師 (内業)	1.8	人			R0720 内業 12
測量技師補 (内業)	1.8	人			R0730 内業 12
直接人件費計					+00 3
機械経費	4.0	%			#01 直接人件費×率 3
材料費	5.5	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	km			
A=5 耕 地/平 地 D=1 単曲線換算曲線数0			C=3 交通量 0～1,000台未満/12時間 E=2 測点間隔 20m		

施 工 単 価 表

路線測量(中心線測量)　　SC072　　単第0 -0006　表

交通量 0～1,000台未満/12時間　　単曲線換算曲線数0　　1　km　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地形による変化率 = 0.00 交通量による変化率 = 0.0 曲線数による変化率 = -0.1					
測線間隔による変化率 = 0.0 変化率 = 1 + 0.00 + 0.0 + -0.1 + 0.0 = 0.90					

仮BM設置測量　　SC090

施 工 単 価 表

単第0 -0007　表

耕　　地/平　地　　1　　km　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 (外業)	1.0	人			R0930 外業　12
測量技師補 (外業)	1.2	人			R0940 外業　12
測量助手 (外業)	0.9	人			R0950 外業　12
測量技師 (内業)	0.4	人			R0720 内業　12
測量技師補 (内業)	1.1	人			R0730 内業　12
測量助手 (内業)	0.3	人			R0740 内業　12
直接人件費計					+00 3
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費×率　3
材料費等	2.0	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			

仮BM設置測量　　SC090

施 工 単 価 表

単第0 -0007　表

耕　　地/平　地　　1　　km　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A=5　　耕　　地/平　地			C=3　　交通量	0～1,000台未満/12時間	
地形による変化率　　= 0.000 交通量による変化率　　= 0.000 変化率　　= 1 + 0.000 + 0.000 = 1.000					

路線測量(縦断測量)　　SC074

施 工 単 価 表

単第0 -0008　表

耕　　地/平　地　　1　　km　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 (外業)	1.6	人			R0930 外業　12
測量技師補 (外業)	1.8	人			R0940 外業　12
測量助手 (外業)	1.4	人			R0950 外業　12
測量技師 (内業)	1.3	人			R0720 内業　12
測量技師補 (内業)	1.1	人			R0730 内業　12
測量助手 (内業)	0.5	人			R0740 内業　12
直接人件費計					+00 3
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費×率　3
材料費	3.0	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			

路線測量(縦断測量)　　SC074

施 工 単 価 表

単第0 -0008　表

耕　　地/平　地　　1　　km　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A=5　　耕　　地/平　地			C=3　　交通量	0～1,000台未満/12時間	
地形による変化率　　= 0.000 交通量による変化率　　= 0.000 変化率　　= 1 + 0.000 + 0.000 = 1.000					

施 工 単 価 表

路線測量(横断測量)　SC076　単第0 -0009　表

幅 45m未満　測定間隔 20m　1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外業)	6.4	人			R0930 外業 12
測量技師補 (外業)	7.2	人			R0940 外業 12
測量助手 (外業)	5.3	人			R0950 外業 12
測量技師 (内業)	3.9	人			R0720 内業 12
測量技師補 (内業)	3.4	人			R0730 内業 12
測量助手 (内業)	1.5	人			R0740 内業 12
直接人件費計					+00 3
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費×率 3
材料費	2.5	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	km			

施 工 単 価 表

路線測量(横断測量)　　SC076　　単第0 -0009　表

幅 45m未満　　測定間隔　20m　　1　km　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5　耕 地/平 地 D=1　単曲線換算曲線数0 F=2　測定間隔　20m			C=3　交通量 0～1,000台未満/12時間 E=1　幅 45m未満		
地形による変化率　= 0.000 交通量による変化率　= 0.000 曲線数による変化率　= -0.100					
測量幅及び測点間隔による変化率 = -0.100 変化率　= 1 + 0.000 + 0.000 + -0.100 + -0.100 = 0.800					

旅費交通費（測量）　　STM03002X1　　# 施 工 単 価 表　　単第0 -0010　表

調査・計画業務　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
旅費交通費	1.00	一式			E0001
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			
A=1　宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0	往復旅行時間にかかる直接人件費（円）	

施 工 単 価 表

水路詳細設計　V0001　単第0 -0011　表

設計延長200m　護岸詳細設計（片岸）準用：70%　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計計画	1	一式			V0002　単第0-0012　表
現地踏査	1	一式			V0003　単第0-0013　表
水路詳細設計	1	一式			V0004　単第0-0014　表
施工計画及び仮設計画	1	一式			V0005　単第0-0015　表
図面作成 　図面作成	1	一式			V0006　単第0-0016　表
数量計算	1	一式			V0007　単第0-0017　表
照査	1	一式			V0008　単第0-0018　表
報告書作成	1	一式			V0009　単第0-0019　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			

設計計画　　V0002

施 工 単 価 表

単第0 -0012　表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 (内業)	0.35	人			R0610 8
技師（A） (内業)	0.35	人			R0620 8
技師（B） (内業)	0.7	人			R0630 8
電子計算機使用料	2	%			#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			
K1:設計延長による補正係数 = 0.0025 * 200.000 + 0.5 = 1.00		小数第3位四捨五入小数第2位止め			

現地踏査　　V0003

施 工 単 価 表

単第0 -0013　表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 (内業)	0.35	人			R0610 8
技師（A） (内業)	0.7	人			R0620 8
技師（B） (内業)	0.7	人			R0630 8
電子計算機使用料	2	%			#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			
K1:設計延長による補正係数 = 0.0025 * 200.000 + 0.5 = 1.00		小数第3位四捨五入小数第2位止め			

施 工 単 価 表

単第0 -0014　表

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） (内業)	1.4	人			R0620 8
技師（B） (内業)	1.75	人			R0630 8
技師（C） (内業)	1.05	人			R0640 8
電子計算機使用料	2	%			#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			
K1:設計延長による補正係数 = 0.0025 * 200.000 + 0.5 = 1.00		小数第3位四捨五入小数第2位止め			

施工計画及び仮設計画　　V0005

施 工 単 価 表

単第0 -0015　表

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） (内業)	1.4	人			R0620 8
技師（B） (内業)	2.11	人			R0630 8
技師（C） (内業)	1.05	人			R0640 8
電子計算機使用料	2	%			#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			
K1:設計延長による補正係数 = 0.0025 * 200.000 + 0.5 = 1.00		小数第3位四捨五入小数第2位止め			

図面作成 V0006

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

図面作成 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） (内業)	1.05	人			R0630 8
技師（C） (内業)	1.75	人			R0640 8
技術員 (内業)	4.55	人			R0650 8
電子計算機使用料	2	%			#08
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	一式			
K1:設計延長による補正係数 = 0.0025 * 200.000 + 0.5 = 1.00		小数第3位四捨五入小数第2位止め			

数量計算　　V0007

施 工 単 価 表

単第0 -0017　表

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（B） (内業)	0.35	人			R0630 8
技師（C） (内業)	1.05	人			R0640 8
技術員 (内業)	1.75	人			R0650 8
電子計算機使用料	2	%			#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			
K1:設計延長による補正係数 = 0.0025 * 200.000 + 0.5 = 1.00	小数第3位四捨五入小数第2位止め				

照査　　V0008

施 工 単 価 表

単第0 -0018　表

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 (内業)	0.35	人			R0610 8
技師（A） (内業)	0.35	人			R0620 8
技師（B） (内業)	1.26	人			R0630 8
技師（C） (内業)	0.56	人			R0640 8
電子計算機使用料	2	%			#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			
K1:設計延長による補正係数 = 0.0025 * 200.000 + 0.5 = 1.00		小数第3位四捨五入小数第2位止め			

施 工 単 価 表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 (内業)	0.35	人			R0610 8
技師（A） (内業)	0.7	人			R0620 8
技師（B） (内業)	0.7	人			R0630 8
電子計算機使用料	2	%			#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			
K1:設計延長による補正係数 = 0.0025 * 200.000 + 0.5 = 1.00 小数第3位四捨五入小数第2位止め					

打合せ

SA010100010

施 工 単 価 表

単第0 -0020 表

設計業務

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	1.5	人			R0610
技師（A） (内業)	1.5	人			R0620
技師（B） (内業)	1.5	人			R0630
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	業務			
A=1 中間打合せ回数					
主任技師 = 0.5 + 0.5 * 1 + 0.5 = 1.5 技師(A) = 0.5 + 0.5 * 1 + 0.5 = 1.5 技師(B) = 0.5 + 0.5 * 1 + 0.5 = 1.5					

旅費交通費（設計）
調査・計画業務以外

STM03001X3

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	一式			E0001
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	一式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0	往復旅行時間にかかる直接人件費（円）	

電子計算機使用料　　STM01018

施 工 単 価 表

単第0 -0022　表

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	1.00				E0001
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			

電子成果品作成費(設計)　　STM02018X3　　単第0 -0023　表

概略・予備・詳細設計　　1　式　当り

施 工 単 価 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1.00	一式			E0001
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			
A=5　　概略・予備・詳細設計					

打合せ協議　　SF000177

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

1　　業務　　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 (外業)	1.00	人			R0870
技師（A） (外業)	1.00	人			R0880
技師（B） (外業)	1.00	人			R0890
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=0　　中間打合せ回数					
主任技師 = 0.50 + 0.50 * 0 + 0.50 = 1.00 技師(A) = 0.50 + 0.50 * 0 + 0.50 = 1.00 技師(B) = 0.50 + 0.50 * 0 + 0.50 = 1.00					

作業計画書の作成

SF040200010

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.38	人			R0610
技師（A） (内業)	0.38	人			R0620
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	業務			

施 工 単 価 表

附帯工作物の調査及び算定　SF000187　単第0 -0026 表

住宅敷地A 再算定(再調査)を行う　1 戸 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
算定 住宅敷地A 再算定(再調査)を行う	1	戸			SF000189 単第0-0027 表
1戸当り		戸			+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	戸			
A=1 住宅敷地A D=2 [無]調査 F=1 [有]算定			B=4 再算定(再調査)を行う E=2 [無]図面等		

施 工 単 価 表

算定　　SF000189　　単第0 -0027　表

住宅敷地A　　再算定(再調査)を行う　　1　戸　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） (内業)	0.06	人			R0620
技師（B） (内業)	0.28	人			R0630
技師（C） (内業)	0.22	人			R0640
技師（D） (技術員) (内業)	0.06	人			R0645
1戸当り		戸			+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	戸			
A=3 算定 C=4 再算定(再調査)を行う			B=1 住宅敷地A		

その他通損に関する算定　　SF070800010

施 工 単 価 表

単第0 -0028　表

1　世帯　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定 移転雑費	1	世帯			SF070800011　単第0-0029　表
小計					+00
1世帯当り		世帯			+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	世帯			
A=3　移転雑費			B=2　移転雑費単位:世帯		

算定　　SF070800011　**施 工 単 価 表**　　単第0 -0029 表

移転雑費　　1　世帯　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） (内業)	0.04	人			R0620
技師（B） (内業)	0.06	人			R0630
技師（C） (内業)	0.48	人			R0640
小計					+00
1世帯当り		世帯			+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	世帯			
A=2　算定 C=2　移転雑費単位:世帯			B=3　移転雑費		