



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

田越笠見地区浸水対策事業

笠見地区

笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）

# 金抜き設計書

（当初）

琴浦町

T3137101

T3137101

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）
-----	---------------------

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)

T3137101

[illegible]



事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）				
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 水路工事 笠見地区	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削（表土剥ぎ取り） 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	22.000	m3			歩A・単A S単 23号
SP 掘削（盛土撤去） 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	16.900	m3			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ ・ 路床盛土工	1.000	式			1 式当たり
路床盛土	49.800	m3			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	106.700	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 31号
合 計					
・ ・ ・ 畦畔工	1.000	式			1 式当たり
畦畔盛土（人力土工：盛土・埋戻） 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ（ ）	39.200	m3			歩A・単A S単 1号
畦畔整形工（法面・水平面仕上げ） なし	157.600	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 17号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 標準,ハツカ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	465.600	m3			歩A・単A S単 29号
残土等処分 土砂、帽子取第2事業所	465.600	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
【法面工（植生補工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満, -	106.700	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 9号
合 計					
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	801.300	m3			歩A・単A S単 26号
SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	352.800	m3			歩A・単A S単 30号
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工	1.000	式			1 式当たり
1号コンクリート積擁壁	32.500	m <sup>2</sup>			歩A・単A T単 18号
1号基礎コンクリート	13.900	m			歩A・単A T単 16号
1号天端コンクリート	13.900	m			歩A・単A T単 17号
3号小口止工	1.000	箇所			歩A・単A T単 19号

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）				
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）				
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・・ 用排水路工					1 式当たり
排水構造物工	1.000	式			
プレキャスト大型リム A B:2500×H:1300×L:2000	73.580	m			歩A・単A T単 5号
4号現場打ち水路	1.000	箇所			歩A・単A T単 6号
2号底張コンクリート	1.000	箇所			歩A・単A T単 7号
プレキャスト床板	1.000	箇所			歩A・単A T単 8号
プレキャスト床板設置（4000kg超、5000kg以下）	5.000	枚			歩A・単A T単 14号
1号受台	1.000	箇所			歩A・単A T単 9号
2号受台	1.000	箇所			歩A・単A T単 10号
流入接続工	1.000	箇所			歩A・単A T単 11号
側壁摺り付け工	1.000	箇所			歩A・単A T単 12号
【排水構造物工】（再設置） U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	3.700	m			歩A・単A S単 14号
落水工					
排水管復旧	3.000	箇所			歩A・単A T単 13号
足掛金具（ビニール被覆） 現場打設用 19、300W	8.000	個			歩A・単A T単 15号
合 計					
・・・ 構造物撤去工					
・・・ 構造物取壊し工	1.000	式			1 式当たり
SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	350.600	m			歩A・単A S単 36号
SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）	72.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 28号
【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	74.800	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 11号
【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	5.300	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 12号
合 計					
・・・ 水路構造物撤去工					1 式当たり
【排水構造物工】（再利用撤去） U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	4.400	m			歩A・単A S単 15号
合 計					
・・・ 運搬処理工					1 式当たり
SP 殻運搬（無筋コンクリート） コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	74.830	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 33号
SP 殻運搬（鉄筋コンクリート） コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	5.300	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 34号
SP 殻運搬（アスファルト） 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下	2.900	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 35号
殻処理（無筋Co） (有)河本建設	175.800	ton			歩A・単A
殻処理（鉄筋Co） (有)河本建設	13.200	ton			歩A・単A
殻処理（As） 中部舗装機	6.800	ton			歩A・単A
合 計					
・・・ 舗装工					
・・・ アスファルト舗装工					1 式当たり
SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッツァン RC-40	53.300	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 56号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 畦畔盛土（人力土工：盛土・埋戻）					
	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンバタ（ ）		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 路床、0.8～1.1ton、なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** トラックレン〔油圧伸縮ジブ型〕 トラックレン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力4.9t吊		日			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 運転手（特殊） 運転手（特殊）		人			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 【法面工（植生補工）】 【法面工（植生補工）】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付（一重補標準）、250㎡未満、-		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積（裏込めなし）、無し、昼間施工、0、18-8-40（普通）		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、しない		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、2000kgを超え2900kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の 施工有り、再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 【排水構造物工】（再設置） 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用 撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 【排水構造物工】（再利用撤去） 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、再利用撤去を行なう		m			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** ドレーン工（ワイプホル取付） ドレーン工（ワイプホル取付） 型枠および鉄筋、壁部、50mm、集水、-、50		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 畦畔整形工（法面・水平面仕上げ） 畦畔整形工 なし		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去		m3			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 40、作業時排水、120以上～450未満、10m、発動発電機、なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台、なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** 敷鉄板設置・撤去工（22mm×1.524m×3.048m）					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,60,1,なし		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 掘削(表土剥ぎ取り)					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 掘削(盛土撤去)					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
	舗装版破砕積込(小規模土工)		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ℓ ッ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,ℓ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ℓ-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 殻運搬(無筋コンクリート)					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬(鉄筋コンクリート)					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 殻運搬(アスファルト)					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下, -, -		m			歩A・単A
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ℓ ッ約(ℓ-ン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 40号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ℓ ッ約(ℓ-ン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート(基礎コンクリート)					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート(底張コンクリート)					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 44号 ***					
	SP コンクリート(地覆コンクリート)					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
	SP コンクリート(底張コンクリート)					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
	SP コンクリート(小口止コンクリート)					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
	SP コンクリート(張コンクリート)					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 型枠(基礎ｺﾝﾁｪｰﾄ)					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 仮設道路:敷砂利					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗﾅｼｮﾝ RC-40		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 下層路盤(歩道部)					
	SP 下層路盤(歩道部)					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗﾅｼｮﾝ RC-40		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 上層路盤(歩道部)					
	SP 上層路盤(歩道部)					
	100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 表層(歩道部)					
	SP 表層(歩道部)					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾐｯｸﾞ 混合物 (2.20t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		m <sup>2</sup>			歩A・単A



事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	種,再生密粒度アスコン(13)					
	*** S単 - 59号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工,なし(加工),D13,SD345,なし		ton			歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	組立,一般構造物,D13,SD345,なし		ton			歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
	路床盛土					
			m3			歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
	埋戻					
			m3			歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
	仮設道路盛土					
			m3			歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
	ブルーシート(設置・撤去)					
			m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
	排水構造物工					
	プレート大型フレーム B:2500×H:1300×L:2000		m			歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
	4号現場打ち水路					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
	2号底張コンクリート					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 8号 ***					
	プレート床板					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 9号 ***					
	1号受台					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 10号 ***					
	2号受台					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 11号 ***					
	流入接続工					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 12号 ***					
	側壁摺り付け工					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 13号 ***					
	落水工					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 14号 ***					
	プレート床板設置(4000kg超、5000kg以下)					
			枚			歩A・単A
	*** T単 - 15号 ***					
	排水管復旧					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 16号 ***					
	1号基礎コンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単 - 17号 ***					
	1号天端コンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単 - 18号 ***					
	1号コンクリート積擁壁					
			m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 19号 ***					
	3号小口止工					

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	畦畔盛土(人力土工:盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ`ク( )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`ク( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	路床				
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分					
	振動ロ-ヲ[バド`ガイ`式] 運転質量0.8~1.1t		1.440	日		
	軽油 バ`ト`ル給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 43.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分					
	振動ロ-ヲ[バド`ガイ`式] 運転質量0.8~1.1t		1.440	日		
	軽油 バ`ト`ル給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ジ`ブ`型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジ`ブ`型] 最大吊上能力4.9t吊			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	最大吊上能力4.9t吊				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力					
	トラックレン[油圧伸縮ジ`ブ`型] 最大吊上能力4.9t吊		1.000	日		
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	【法面工(植生補工)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)補区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工規模 4)時間的制約	250m2未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)	1.350	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0.18-8-40(普通)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	練積(裏込なし)				
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-40(普通)				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m <sup>2</sup>			
	生コンクリート(普通) 18-8-40(普通)	0.210	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 11号 ***					
	【構造物取壊し】		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 12号 ***					
	【構造物取壊し】		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 13号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有り	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 14号 ***					
	【排水構造物工】（再設置）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 15号 ***					
	【排水構造物工】（再利用撤去）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 16号 ***					
	ドレーン工(ワイブール取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-, 50			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	型枠および鉄筋				
	2)設置区分	壁部				
	3)規格区分（mm）	50mm				
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブール単価（円/個）					
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	50				
	ワイブール	50	10.000	個		
	フィルター	50	10.000	個		
	土木一般世話役		0.020	人		
	普通作業員		0.180	人		
	普通作業員		0.040	人		

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 17号 ***					
	畦畔整形工(法面・水平面仕上げ)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	1.600	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	40.000	L			
	運転手(特殊)					
		0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去				
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員					
		14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 40, 作業時排水, 120以上～450未満, 10m, 発動発電機, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	40				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	120以上～450未満				
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	48.000	日			
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	96.000	日			
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	48.000	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	2,720.000	L			
	特殊作業員					
		5.600	人			
	諸雑費					
		0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 20号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名		笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）				
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 ﾊﾞｯｸ給油	23.000	L			
	運転手（特殊）	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 21号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工（22mm×1.524m×3.048m） 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 60		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	m <sup>2</sup>			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ﾊﾞｯｸ給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 22号 ***					
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	3,570円		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 掘削（表土剥ぎ取り）		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出



事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 掘削(盛土撤去)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	舗装版破碎積込(小規模土工)			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破碎積込(小規模土工)				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	標準,ハ' ヲ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ' ヲ杓山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 敷均し(Ⅱ-ス'),標準(10,000m3未満),無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ス') 標準(10,000m3未満) 無し				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬(鉄筋コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 殻運搬(アスファルト)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設置 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設置 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 41号 ***					

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名		笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）				
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック杓(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート（基礎コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ハック杓(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート（底張コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック杓(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP コンクリート（地覆コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック杓(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-40(普通) W/C65%			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP コンクリート(底張コンクリート)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(普通) W/C65%			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP コンクリート(小口止コンクリート)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(普通) W/C65%			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP コンクリート(張コンクリート)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(普通) W/C65%			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	0(普通) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 50号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 型枠 (基礎コン型枠)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 仮設道路:敷砂利		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 下層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	



事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	100mm 1層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	砕石				
	5) 材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 58号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ), プ ライムコト 各種, 再生密粒度アスコン(13)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ) プライムコト 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 59号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工, なし (加工), D13, SD345, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分 3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	加工 なし (加工) D13 SD345				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	フール・ソル・ソ [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		個			
	*** S 単 - 60号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 組立, 一般構造物, D13, SD345, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分 3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	組立 一般構造物 D13 SD345				
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	フール・ソル・ソ [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 ton

[illegible]

[illegible]

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	0.033	m3			S単 2号
	普通作業員	0.240	人			S単 5号
	運転手(特殊)	0.023	人			S単 6号
	軽油 バト-11給油	0.130	L			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ル-ズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 25号
	SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3			S単 32号
	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	仮設道路盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山土	1.000	m3			
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	ブルーシート(設置・撤去)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.480	人			S単 5号
	ブルーシート(ポリエチレン製) #2000	1.000	m <sup>2</sup>			算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 5号 ***					
	排水構造物工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	プレキャスト大型フルーム B:2500×H:1300×L:2000 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 13号
	大型フルーム B:2500×H:1300×L:2000	5.000	個			
	SP コンクリート 小型構造物,バツ約(外へ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	4.740	m3			S単 40号

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m <sup>2</sup>			S 単 51号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	31.600	m <sup>3</sup>			S 単 37号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 6号 ***					
	4号現場打ち水路		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.415	m <sup>3</sup>			S 単 41号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.569	m <sup>2</sup>			S 単 52号
	SP コンクリート (基礎コンクリート) 小型構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%	1.125	m <sup>3</sup>			S 単 42号
	SP 型枠 (基礎コン型枠) 一般型枠,小型構造物	0.750	m <sup>2</sup>			S 単 53号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.500	m <sup>3</sup>			S 単 37号
	鉄筋工 (加工・組立) 加工,なし (加工),D13,SD345,なし	0.109	ton			S 単 59号
	鉄筋工 (加工・組立) 組立,一般構造物,D13,SD345,なし	0.109	ton			S 単 60号
	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,-, 50	4.000	箇所			S 単 16号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 7号 ***					
	2号底張コンクリート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (底張コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	4.176	m <sup>3</sup>			S 単 43号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	25.375	m <sup>3</sup>			S 単 38号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 8号 ***					
	プレート床板		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	プレート床板 T-25、W:5000×L:1000×t:350	5.000	本			
	SP コンクリート (地覆コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	0.600	m <sup>3</sup>			S 単 44号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.240	m <sup>2</sup>			S 単 52号
	コンクリート削孔 削孔深:200mm以上、400mm以下	18.000	孔			
	異形棒鋼 SD345 D13	0.004	ton			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 9号 ***					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1号受台		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%	3.805	m3			S 単 45号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.017	m <sup>2</sup>			S 単 50号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.150	m <sup>2</sup>			S 単 37号
	コンクリート削孔 削孔深:200mm以上、400mm以下	5.000	孔			
	異形棒鋼 SD345 D13	0.099	ton			
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	3.850	m <sup>2</sup>			S 単 54号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 10号 ***					
	2号受台		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%	3.805	m3			S 単 45号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.017	m <sup>2</sup>			S 単 50号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.150	m <sup>2</sup>			S 単 37号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	3.850	m <sup>2</sup>			S 単 54号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 11号 ***					
	流入接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート(底張コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/ C65%	0.165	m3			S 単 46号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.100	m <sup>2</sup>			S 単 38号
	SP コンクリート(小口止コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/ C65%	1.572	m3			S 単 47号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.559	m <sup>2</sup>			S 単 50号
	SP コンクリート(張コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/ C65%	0.210	m3			S 単 48号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.140	m <sup>2</sup>			S 単 50号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 12号 ***					
	側壁摺り付け工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%	2.130	m3			S 単 49号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.780	m <sup>2</sup>			S 単 50号
	コンクリート削孔 削孔深:200mm以上、400mm以下	30.000	孔			
	異形棒鋼 SD345 D13	0.009	ton			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 13号 ***					
	落水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	落水口ブロック(角落し) H600×W400×D200	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管(Vu) 1mあたり	1.900	m			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 14号 ***					
	プレート床板設置(4000kg超、5000kg以下)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.250	人			S単 7号
	特殊作業員	0.500	人			S単 8号
	普通作業員	2.000	人			S単 5号
	トラック[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.500	日			S単 4号
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** 丁単 - 15号 ***					
	排水管復旧		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管(Vu) 1mあたり	1.400	m			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 16号 ***					
	1号基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、R'ック約(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、 18-8-40(普通) W/C65%	0.828	m3			S単 39号
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	3.500	m <sup>2</sup>			S単 50号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	6.300	m <sup>2</sup>			S単 37号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 17号 ***					
	1号天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、R'ック約(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、 18-8-40(普通) W/C65%	0.712	m3			S単 39号







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 7 年度

田越笠見地区浸水対策事業

笠見地区

笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）

# 統一施工単価表

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区		
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）		
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）			
コード	名称，施工区分	単位	単 価
	人力土工(盛土・埋戻)	m3	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )		
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	m3	
	路床,0.8～1.1ton,なし		
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]	日	
	,最大吊上能力4.9t吊,39,200円		
	普通作業員	人	
	,基(D2)		
	,基(D2)		
	,基(D2)		
	,基(D2)		
	【法面工(植生ネット)】	m <sup>2</sup>	
	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m2未満, -		
	【コンクリートブロック積工】	m <sup>2</sup>	
	練積(裏込コなし),無し,昼間施工,,0,18-8-40(普通),		
	【構造物取壊し】	m3	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		
	【排水構造物工】	m	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工有り		
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工有り		
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なう,-		
	ドレーン工(ワイプ・ホール取付)	箇所	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水, -, 1,130, 50		
	畦畔整形工	m <sup>2</sup>	
	なし		
	土のう工	m3	
	仕入れ～設置～撤去		
	排水ポンプ運転	箇所	
	40,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし		
	排水ポンプ設置撤去	箇所	
	1～5台,なし		
	敷鉄板設置・撤去工	m <sup>2</sup>	
	設置～賃料～撤去,60,1,なし		
	輸送費(仮設材)	ton	
	基本運賃(自動入力),3,570円,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		
	SP 掘削	m3	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		
	SP 積込(ルーズ)	m3	
	土砂,小規模(標準)		
	SP 床掘り	m3	
	土砂,標準,無し,無し,なし		
	土砂,上記以外(小規模),-,-,-		
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)	m <sup>2</sup>	
	舗装版破碎積込(小規模土工)		
	SP 土砂等運搬	m3	
	標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3	



事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 掘削(表土剥ぎ取り)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 掘削(盛土撤去)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	バ ック[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バ ック容量0.8m3					
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油		L			
	バ トﾙ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	バ ック[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]		供用日			
	標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
	運転手 ( 特殊 )		人			
	普通作業員		人			
	軽油		L			
	バ トﾙ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 舗装版破砕積込 ( 小規模土工 )		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込 ( 小規模土工 )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	舗装版破砕積込 ( 小規模土工 )			超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込 ( 小規模土工 )				
	小型バ ック[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]		供用日			
	標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)					
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油		L			
	バ トﾙ給油					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ック山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	ダンプトラック[ﾌｫｰﾄﾞ・ﾃﾞｲﾍﾞﾙ]		供用日			
	10t積級					
	運転手 ( 一般 )		人			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ℓ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	ℓ ック[ク型・後方超小旋回型・超低・排(～2014)] ℓ ック容量0.28m3		日			
	振動ク[搭乗式・コン・型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ℓ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 -				
	ℓ ック[ク型・超低・排対型(～2014)] ℓ ック容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ℓ 給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ℓ-ス),標準(10,000m3未満),無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ℓ-ス) 標準(10,000m3未満) 無し -				
	ℓ ック[ク型・超低・排対型(～2014)] ℓ ック容量0.8m3		日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ℓ 給油		L			
	単 価		m3			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 ダンプトラック[ワンロード・ディゼール] 10t積級	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	運転手(一般)		供用日 人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬(鉄筋コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 ダンプトラック[ワンロード・ディゼール] 10t積級	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	運転手(一般)		供用日 人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 殻運搬(アスファルト)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 ダンプトラック[ワンロード・ディゼール] 2t積級	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	運転手(一般)		供用日 人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	コンクリートカット[ハ-キム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径56cm		供用日			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m <sup>3</sup>		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			
	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m <sup>3</sup>		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			
	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出



事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m3			
	軽油 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 20mm(W/C=60%以下)		m3			
	軽油 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する -				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t					
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(高炉B)		m3			
	18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート(基礎コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(高炉B)		m3			
	18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート(底張コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(普通) W/C65%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t					
	特殊作業員		人			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			
	軽油 A 10-L給油		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP コンクリート(地覆コンクリート)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、A 10-L給油(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、 、-、-、なし、18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	A 10-L給油(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	A 10-L給油[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] A 10-L給油容量0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t		日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			
	軽油 A 10-L給油		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-40(普通) ) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 46号 ***					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート(底張コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP コンクリート(小口止コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP コンクリート(張コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 52号 ***					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	当たり算出
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
			人			
	単 価		㎡			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 型枠（基礎コン型枠）		㎡		1.000 ㎡	歩A
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	当たり算出
	一般型枠,小型構造物			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
			人			
	単 価		㎡			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A
	SP 目地板			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	当たり算出
	30㎡未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30㎡未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板（瀝青繊維質板） 10mm		㎡			
	単 価		㎡			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 仮設道路：敷砂利		㎡		1.000 ㎡	歩A
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	当たり算出
				亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クワツヤン RC-40				
	モ-グ'レーダ' [土工用・排対型(2014)] ブ'レード' 幅3.1m		供用日			
	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t		日			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]		日			
	運転質量13～14 t					
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 バトール給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 下層路盤（歩道部）		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石  再生クラッシャラン RC-40				
	小型バックホウ[加ラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)		供用日			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 バトール給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 上層路盤（歩道部）		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石  粒度調整砕石 M-30				
	小型バックホウ[加ラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)		供用日			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	粒度調整砕石 M-30 30～0mm		m3			
	軽油 バトール給油		L			





事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	残土等処分					
	土砂、帽子取第2事業所	465.600	m3			単 A
	殻処理(無筋Co)					
	佢河本建設	175.800	ton			単 A
	殻処理(鉄筋Co)					
	佢河本建設	13.200	ton			単 A
	殻処理(As)					
	中部舗装㈱	6.800	ton			単 A
	ブルーシート(ポリエチレン製)					
	#2000	85.900	m <sup>2</sup>			単 A
	コンクリート削孔					
	削孔深:200mm以上、400mm以下	53.000	孔			単 A
	大型フリューム					2453kg
	B:2500×H:1300×L:2000	36.790	個			単 A
	プレート床板					4375kg
	T-25、W:5000×L:1000×t:350	5.000	本			単 A
	足掛金具(ビニール被覆)					
	現場打設用 19、300W	8.000	個			単 A
	落水口ブロック(角落し)					
	H600×W400×D200	3.000	個			単 A
	硬質ポリ塩化ビニル管(Vu)					
	1mあたり	9.900	m			単 A
	カーブミラー撤去・設置					
		1.000	式			単 A
	小 計					
	フィルタ					
	フィルター					
	50	4.000	個			単 A
	ウィーブホール					
	ウィーブホール					
	50	4.000	個			単 A
	コンクリートブロック					
	コンクリート積ブロック					
	A種 控35cm	276.250	個			単 A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼					
	SD345 D13	0.224	ton			単 A
	目地材類					
【SP】	目地板(瀝青繊維質板)					
	10mm	9.392	m <sup>2</sup>			単 A
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤( J I S 規格品)					
	浸透用 P K - 3	0.053	ton			単 A
	燃料類					
【SP】	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	45.421	L			単 A
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	2,886.032	L			単 A
【SP】	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	2,167.733	L			単 A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	土のう 化学繊維使用					
	62cm×48cm	40.000	枚			単 A
	コンクリートカット用ブレード					



事業名		田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名		笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）				
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【SP】	バ ックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.711	供用日			単A
【SP】	バ ックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.070	供用日			単A
【SP】	小型バ ックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	4.165	供用日			単A
【SP】	小型バ ックホ[加-ラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バ ック容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	0.460	供用日			単A
【SP】	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	1.023	供用日			単A
【SP】	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	21.397	供用日			単A
【SP】	モータレーダ[土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	0.081	供用日			単A
【SP】	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	0.204	供用日			単A
【SP】	振動コンバクタ[前進型] 質量40～60kg	0.212	供用日			単A
【SP】	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	1.934	供用日			単A
	合 計					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.250	日			単A
	ラフレレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.016	日			単A
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	48.000	日			単A
【SP】	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	6.863	日			単A
	振動ローラ[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	0.087	日			単A
【SP】	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t	0.083	日			単A
【SP】	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t	0.085	日			単A
	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	48.000	日			単A
	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	96.000	日			単A
	バ ックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] バ ック容量0.45m3	2.522	日			単A
【SP】	バ ックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3	8.214	日			単A

[illegible]

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)

T3137101

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	畦畔盛土（人力土工：盛土・埋戻）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ`ク( )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`ク( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	路床				
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton				
	3)長期割引単価区分					
	振動ロ-ヲ[バ`ト`ル給油] 運転質量0.8～1.1 t		1.440	日		
	軽油 バ`ト`ル給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 43.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton				
	3)長期割引単価区分					
	振動ロ-ヲ[バ`ト`ル給油] 運転質量0.8～1.1 t		1.440	日		
	軽油 バ`ト`ル給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	最大吊上能力4.9t吊				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力					
	県単価：P144					
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		1.000	日		
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	【法面工(植生補工)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)補区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工規模 4)時間的制約	250m2未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)	1.350	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 10号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m <sup>2</sup>		1.000 m	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-40(普通)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	練積(裏込なし)				
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-40(普通)				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m <sup>2</sup>			
	生コンクリート(普通) 18-8-40(普通)	0.210	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 11号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-, 基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 14号 ***					
	【排水構造物工】（再設置）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	U型側溝				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	L=2000				
	4) 規格	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 15号 ***					
	【排水構造物工】（再利用撤去）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	U型側溝				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	L=2000				
	4) 規格	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
	土地改良事業 及び災害復旧事業 実施単価表(R8.5、P.120)、(5)排水構造物工 TDT000725					
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 16号 ***					
	ドレーン工(ワイプ ホール取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプ ホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, 50			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	型枠および鉄筋				
	2) 設置区分	壁部				
	3) 規格区分 (mm)	50mm				
	4) フィルター	集水				
	5) フィルター用中詰材	-				
	6) ワイプホール単価 (円/個)					
	7) 集水フィルターの規格区分 (mm)	50				
	ワイプホール 50	10.000	個			
	フィルター 50	10.000	個			
	土木一般世話役	0.020	人			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.040	人			
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 17号 ***					
	畦畔整形工(法面・水平面仕上げ)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	バックホ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	バックホ容量0.45m <sup>3</sup>	1.600	日			
	軽油					
	バックホ給油	40.000	L			
	運転手(特殊)	0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					
	土のう工		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去				
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 19号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 40,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	40				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m <sup>3</sup> /h)	120以上～450未満				
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	48.000	日			
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	96.000	日			
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	48.000	日			
	軽油					
	バックホ給油	2,720.000	L			
	特殊作業員	5.600	人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 バックホ給油	23.000	L			
	運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 21号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工(22mm×1.524m×3.048m)		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 60 1		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 バックホ給油	345.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 22号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	3,570円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			



事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 掘削（表土剥ぎ取り）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 掘削（盛土撤去）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), - ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工） SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込（小規模土工）				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ｾﾞﾋﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ｾﾞﾋﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 殻運搬（無筋コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬（鉄筋コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 殻運搬（アスファルト）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート (基礎コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート (底張コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP コンクリート (地覆コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(普通) W/C65%			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP コンクリート (底張コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP コンクリート (小口止コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名		笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）				
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート（張コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 53号 ***					
	SP 型枠 (基礎コン型枠)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板 (瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 55号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 仮設道路: 敷砂利		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 56号 ***					
	SP 下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 57号 ***					
	SP 上層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出



事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 58号 ***					
	SP 表層(歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 59号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工,なし(加工),D13,SD345,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工 なし(加工) D13 SD345				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	ﾌﾞﾗﾝｸｰﾝ-ｼﾝｸﾞﾙ[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		個			
	*** S 単 - 60号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 組立,一般構造物,D13,SD345,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	組立 一般構造物 D13 SD345				
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	ﾌﾞﾗﾝｸｰﾝ-ｼﾝｸﾞﾙ[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	0.033	m3			S単 2号
	普通作業員	0.240	人			S単 5号
	運転手(特殊)	0.023	人			S単 6号
	軽油 バト-11給油	0.130	L			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ル-ズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 25号
	SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3			S単 32号
	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	仮設道路盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山土	1.000	m3			
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	ブルーシート(設置・撤去)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.480	人			S単 5号
	ブルーシート(ポリエチレン製) #2000	1.000	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 5号 ***					
	排水構造物工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	プレキャスト大型フルーム B:2500×H:1300×L:2000 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 13号
	大型フルーム B:2500×H:1300×L:2000	5.000	個			
	SP コンクリート 小型構造物,バツヤ(外へ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	4.740	m3			S単 40号

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m <sup>2</sup>			S 単 51号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	31.600	m <sup>3</sup>			S 単 37号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 6号 ***					
	4号現場打ち水路		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.415	m <sup>3</sup>			S 単 41号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.569	m <sup>2</sup>			S 単 52号
	SP コンクリート(基礎コンクリート) 小型構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%	1.125	m <sup>3</sup>			S 単 42号
	SP 型枠(基礎コン型枠) 一般型枠,小型構造物	0.750	m <sup>2</sup>			S 単 53号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.500	m <sup>3</sup>			S 単 37号
	鉄筋工(加工・組立) 加工,なし(加工),D13,SD345,なし	0.109	ton			S 単 59号
	鉄筋工(加工・組立) 組立,一般構造物,D13,SD345,なし	0.109	ton			S 単 60号
	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,-, 50	4.000	箇所			S 単 16号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 7号 ***					
	2号底張コンクリート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート(底張コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	4.176	m <sup>3</sup>			S 単 43号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	25.375	m <sup>3</sup>			S 単 38号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 8号 ***					
	プレート床板		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	プレート床板 T-25、W:5000×L:1000×t:350	5.000	本			
	SP コンクリート(地覆コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	0.600	m <sup>3</sup>			S 単 44号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.240	m <sup>2</sup>			S 単 52号
	コンクリート削孔 削孔深:200mm以上、400mm以下	18.000	孔			
	異形棒鋼 SD345 D13	0.004	ton			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 9号 ***					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1号受台		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%	3.805	m3			S 単 45号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.017	m <sup>2</sup>			S 単 50号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.150	m <sup>2</sup>			S 単 37号
	コンクリート削孔 削孔深：200mm以上、400mm以下	5.000	孔			
	異形棒鋼 SD345 D13	0.099	ton			
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	3.850	m <sup>2</sup>			S 単 54号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 10号 ***					
	2号受台		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%	3.805	m3			S 単 45号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.017	m <sup>2</sup>			S 単 50号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.150	m <sup>2</sup>			S 単 37号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	3.850	m <sup>2</sup>			S 単 54号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 11号 ***					
	流入接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート(底張コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/ C65%	0.165	m3			S 単 46号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.100	m <sup>2</sup>			S 単 38号
	SP コンクリート(小口止コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/ C65%	1.572	m3			S 単 47号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.559	m <sup>2</sup>			S 単 50号
	SP コンクリート(張コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/ C65%	0.210	m3			S 単 48号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.140	m <sup>2</sup>			S 単 50号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 12号 ***					
	側壁摺り付け工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%	2.130	m3			S 単 49号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.780	m <sup>2</sup>			S 単 50号
	コンクリート削孔 削孔深：200mm以上、400mm以下	30.000	孔			
	異形棒鋼 SD345 D13	0.009	ton			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 13号 ***					
	落水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	落水口ブロック（角落し） H600×W400×D200	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管（Vu） 1mあたり	1.900	m			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 14号 ***					
	プレート床板設置（4000kg超、5000kg以下）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.250	人			S単 7号
	特殊作業員	0.500	人			S単 8号
	普通作業員	2.000	人			S単 5号
	トラック[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.500	日			S単 4号
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** 丁単 - 15号 ***					
	排水管復旧		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管（Vu） 1mあたり	1.400	m			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 16号 ***					
	1号基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、トラック（クレーン機能付）打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、 18-8-40（普通） W/C65%	0.828	m3			S単 39号
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	3.500	m <sup>2</sup>			S単 50号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、なし、再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	6.300	m <sup>2</sup>			S単 37号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 17号 ***					
	1号天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、トラック（クレーン機能付）打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、 18-8-40（普通） W/C65%	0.712	m3			S単 39号

[illegible]



事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）				
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・水路工事 笠見地区					
・ ・ 土工					
・ ・ ・ 残土処理工					
残土等処分 土砂、帽子取第2事業所	465.600	m3			<共通単価空きコード>
・ ・ 法面工					
・ ・ ・ 植生工					
【法面工（植生補工）】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付（一重補標準）、250㎡未満、-					S 単 9号
植生シート工 肥料袋無・人工張芝付（一重補標準）	1.350	㎡			<共通単価置き換え>
・ ・ 水路工					
・ ・ ・ 擁壁工					
1号コンクリート積擁壁					T 単 18号
【コンクリートブロック積工】 練積（裏込なし）、無し、昼間施工、0.18-8-40（普通）					S 単 10号
コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	㎡			<共通単価置き換え>
コンクリート積ブロック A種 控35cm	8.500	個			<共通単価置き換え>
・ ・ ・ 用排水路工					
排水構造物工 プレキャスト大型フレーム B:2500×H:1300×L:2000					T 単 5号
【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、2000kgを超え2900kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石 の施工有り、再利用撤去を行わない					S 単 13号
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
大型フレーム B:2500×H:1300×L:2000	5.000	個			<共通単価空きコード>
4号現場打ち水路					T 単 6号
ドレーン工（ワイプホール取付） 型枠および鉄筋、壁部、50mm、集水、-、50	4.000	箇所			S 単 16号
条件名：施工区分	型枠および鉄筋				
条件名：設置区分	壁部				
条件名：規格区分（mm）	50mm				
条件名：フィルター	集水				
条件名：フィルター用中詰材	-				
条件名：ワイプホール単価（円/個）					<金額入力の条件>
条件名：集水フィルターの規格区分（mm）	50				
ワイプホール 50	10.000	個			<共通単価置き換え>
フィルター 50	10.000	個			<共通単価置き換え>
プレキャスト床板					T 単 8号
プレキャスト床板 T-25、W:5000×L:1000×t:350	5.000	本			<共通単価空きコード>
コンクリート削孔 削孔深：200mm以上、400mm以下	18.000	孔			<共通単価空きコード>
プレキャスト床板設置（4000kg超、5000kg以下）					T 単 14号
トラックレーン〔油圧伸縮タイプ〕 最大吊上能力4.9t吊	0.500	日			S 単 4号
条件名：機械器具賃料コード					
条件名：機械器具規格	最大吊上能力4.9t吊				
条件名：単価の入力					<金額入力の条件>
1号受台					T 単 9号
コンクリート削孔 削孔深：200mm以上、400mm以下	5.000	孔			<共通単価空きコード>
側壁摺り付け工					T 単 12号
コンクリート削孔 削孔深：200mm以上、400mm以下	30.000	孔			<共通単価空きコード>
【排水構造物工】（再設置） U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、 再利用撤去を行わない					S 単 14号
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 23号 ***					
	SP 掘削（表土剥ぎ取り）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%			K1
	運転手（特殊）	人	62.89%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	11.10%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 24号 ***					
	SP 掘削（盛土撤去）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%			K1
	運転手（特殊）	人	62.89%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	11.10%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 25号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	標準単価					
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%			
	運転手（特殊）	人	62.89%			R1
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	11.10%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	日	22.47%			
	運転手（特殊）	人	53.87%			R1
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	23.66%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		18.73%			
	R)労務構成比		74.16%			
	Z)材料構成比		7.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	18.73%			
	運転手（特殊）	人	40.26%			R1
	普通作業員	人	33.90%			R2
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	7.11%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	舗装版破砕積込（小規模土工）			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込（小規模土工）				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		20.13%			
	R)労務構成比		71.97%			
	Z)材料構成比		7.90%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	小型バ ック[ｸﾏｰ型・排対型(2次)]					K1
	標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	20.13%			
	運転手(特殊)	人	71.97%			R1
	軽油					Z1
	バ トﾙ給油	L	7.90%			
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	
	標準バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	無し,10.0km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ック山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ﾓﾃﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					K1
	10t積級	供用日	44.67%			
	運転手(一般)	人	40.44%			R1
	軽油					Z1
	バ トﾙ給油	L	14.89%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バ ック[ｸﾏｰ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]					K1
	バ ック容量0.28m3	日	8.01%			
	振動ローダ搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					K2
	運転質量3.0～4.0t	日	7.29%			
	運転手(特殊)	人	67.28%			R1
	普通作業員	人	8.88%			R2
	軽油					Z1
	バ トﾙ給油	L	8.54%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 法面整形	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締めめの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	標準単価					
	K)機械構成比		11.64%			
	R)労務構成比		76.42%			
	Z)材料構成比		11.94%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	11.64%			K1
	普通作業員	人	31.34%			R1
	運転手(特殊)	人	28.10%			R2
	土木一般世話役	人	16.98%			R3
	軽油 バックホ給油	L	11.94%			Z1
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 整地	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し				
	標準単価					
	K)機械構成比		22.80%			
	R)労務構成比		53.11%			
	Z)材料構成比		24.09%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	22.80%			K1
	運転手(特殊)	人	53.11%			R1
	軽油 バックホ給油	L	24.09%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 殻運搬(無筋コンクリート)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手(一般)	人	44.82%			R1



事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	軽油 バ トル給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬（鉄筋コンクリート）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	標準単価 K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手（一般）	人	44.82%			R1
	軽油 バ トル給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 殻運搬（アスファルト）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		20.25%			
	R)労務構成比		71.03%			
	Z)材料構成比		8.72%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級	供用日	20.25%			K1
	運転手（一般）	人	71.03%			R1
	軽油 バ トル給油	L	8.72%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	標準単価 K)機械構成比		15.05%			
	R)労務構成比		58.43%			
	Z)材料構成比		26.52%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	コンクリートカット[ハキム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径56cm	供用日	10.24%			K1
	特殊作業員	人	19.96%			R1
	土木一般世話役	人	10.88%			R2
	普通作業員	人	8.92%			R3
	コンクリートカット用ブレード 径450mm	枚	22.39%			Z1
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	2.81%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 基礎砕石	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	標準単価					
	K)機械構成比	4.78%				
	R)労務構成比	70.31%				
	Z)材料構成比	24.91%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	4.75%			K1
	普通作業員	人	33.80%			R1
	特殊作業員	人	14.27%			R2
	運転手（特殊）	人	13.24%			R3
	土木一般世話役	人	8.52%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	20.46%			Z1
	軽油 バック給油	L	4.42%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎砕石	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	標準単価					
	K)機械構成比	5.04%				
	R)労務構成比	74.10%				
	Z)材料構成比	20.86%				
	A)市場単価構成比	0.00%				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	5.01%			K1
	普通作業員	人	35.62%			R1
	特殊作業員	人	15.04%			R2
	運転手（特殊）	人	13.95%			R3
	土木一般世話役	人	8.98%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	16.17%			Z1

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	4.66%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設置量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	標準単価 K)機械構成比		3.50%			
	R)労務構成比		34.96%			
	Z)材料構成比		61.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
	特殊作業員	人	10.07%			R1
	普通作業員	人	9.38%			R2
	土木一般世話役	人	7.04%			R3
	運転手（特殊）	人	6.40%			R4
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	59.80%			Z1
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 40号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設置量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	標準単価 K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		37.14%			
	Z)材料構成比		59.44%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.23%			K1
	普通作業員	人	10.97%			R1
	特殊作業員	人	9.81%			R2
	土木一般世話役	人	7.69%			R3
	運転手（特殊）	人	6.24%			R4

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 20mm(W/C=60%以下)	m3	57.74%			Z1
	軽油 バトール給油	L	1.61%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バツヤ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、 -、-、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バツヤ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	標準単価					
	K)機械構成比		3.50%			
	R)労務構成比		34.96%			
	Z)材料構成比		61.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バツヤ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] バツヤ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
	特殊作業員	人	10.07%			R1
	普通作業員	人	9.38%			R2
	土木一般世話役	人	7.04%			R3
	運転手（特殊）	人	6.40%			R4
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	59.80%			Z1
	軽油 バトール給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート（基礎コンクリート）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バツヤ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、 なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バツヤ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	標準単価					
	K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		37.14%			
	Z)材料構成比		59.44%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バツヤ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] バツヤ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.23%			K1
	普通作業員	人	10.97%			R1
	特殊作業員	人	9.81%			R2
	土木一般世話役	人	7.69%			R3

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名		笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）				
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	運転手（特殊）	人	6.24%			R4
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	57.74%			Z1
	軽油 バトール給油	L	1.61%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート（底張コンクリート）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックヤード(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生, , , , ,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分		無筋・鉄筋構造物 バックヤード(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(普通) W/C65%			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.50% 34.96% 61.54% 0.00%			
	バックヤード[クレーン型・クレーン・超低・排対型（～2014）] バックヤード容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
	特殊作業員	人	10.07%			R1
	普通作業員	人	9.38%			R2
	土木一般世話役	人	7.04%			R3
	運転手（特殊）	人	6.40%			R4
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	59.80%			Z1
	軽油 バトール給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 44号 ***					
	SP コンクリート（地覆コンクリート）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックヤード(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生, , , , ,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分		無筋・鉄筋構造物 バックヤード(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(普通) W/C65%			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.50% 34.96% 61.54% 0.00%			
	バックヤード[クレーン型・クレーン・超低・排対型（～2014）] バックヤード容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
	特殊作業員	人	10.07%			R1
	普通作業員	人	9.38%			R2

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	土木一般世話役	人	7.04%			R3
	運転手（特殊）	人	6.40%			R4
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	59.80%			Z1
	軽油 バトール給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 45号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		46.18%			
	Z)材料構成比		53.82%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	28.56%			R1
	土木一般世話役	人	8.40%			R2
	特殊作業員	人	7.04%			R3
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	53.82%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 46号 ***					
	SP コンクリート（底張コンクリート）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	71.32%			Z1
	単 価	m3				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)					
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP コンクリート(小口止コンクリート)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設置量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		無し			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		18-8-40(普通) W/C65%			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	71.32%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP コンクリート(張コンクリート)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		人力打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設置量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		無し			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		18-8-40(普通) W/C65%			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	71.32%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (2工区)						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別		小型構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			
	7) 現場内小運搬の有無		無し			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			
	10) 規格区分		18-8-40(普通) W/C65%			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		41.15%			
	Z) 材料構成比		58.85%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	22.25%			R1
	土木一般世話役	人	9.19%			R2
	特殊作業員	人	7.69%			R3
	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	58.85%			Z1
	単 価	m <sup>3</sup>				
	*** S 単 - 50号 ***					
	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類		一般型枠			
	2) 構造物の種類		小型構造物			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	44.28%			R1
	普通作業員	人	30.82%			R2
	土木一般世話役	人	11.86%			R3
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類		一般型枠			
	2) 構造物の種類		均しコンクリート			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	58.78%			R1
	普通作業員	人	19.90%			R2
	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m <sup>2</sup>				



事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)				
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)				
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価
	*** S 単 - 52号 ***				
	SP 型枠	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	K)機械構成比		0.00%		
	R)労務構成比		100.00%		
	Z)材料構成比		0.00%		
	A)市場単価構成比		0.00%		
	型わく工	人	46.66%		R1
	普通作業員	人	25.14%		R2
	土木一般世話役	人	9.51%		R3
	単 価	m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 53号 ***				
	SP 型枠(基礎コン型枠)	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価	一般型枠 小型構造物			
	K)機械構成比		0.00%		
	R)労務構成比		100.00%		
	Z)材料構成比		0.00%		
	A)市場単価構成比		0.00%		
	型わく工	人	44.28%		R1
	普通作業員	人	30.82%		R2
	土木一般世話役	人	11.86%		R3
	単 価	m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 54号 ***				
	SP 目地板	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(澀青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(澀青繊維質板) t=10mm			
	標準単価				
	K)機械構成比		0.00%		
	R)労務構成比		64.40%		
	Z)材料構成比		35.60%		
	A)市場単価構成比		0.00%		
	普通作業員	人	47.36%		R1
	土木一般世話役	人	16.72%		R2
	目地板(澀青繊維質板) 10mm	m <sup>2</sup>	35.60%		Z1
	単 価	m <sup>2</sup>			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
コード	名 称	単位	構 成 比（％）	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 仮設道路：敷砂利	m <sup>2</sup>			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.72% 18.33% 75.95% 0.00%			
	モ-タ'レ-ダ' [土工用・排対型(2014)] ブ'レ-ド' 幅3.1m	供用日	3.95%			K1
	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t	日	0.49%			K2
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t	日	0.49%			K3
	運転手（特殊）	人	8.06%			R1
	普通作業員	人	2.95%			R2
	特殊作業員	人	2.63%			R3
	土木一般世話役	人	2.16%			R4
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3	74.21%			Z1
	軽油 バ'ト-ル給油	L	1.50%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 下層路盤（歩道部）	m <sup>2</sup>			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.00% 75.15% 19.85% 0.00%			
	小型バ'ックル[加-ラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バ'ケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	2.99%			K1
	振動ローラ[搭乗式・コンバ'インド'型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	1.78%			K2
	運転手（特殊）	人	27.03%			R1
	特殊作業員	人	15.84%			R2
	普通作業員	人	15.70%			R3
	土木一般世話役	人	13.01%			R4
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3	17.77%			Z1
	軽油 バ'ト-ル給油	L	1.99%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（2工区）					
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 上層路盤（歩道部）	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 粒度調整砕石 M-30				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		4.66% 69.96% 25.38% 0.00%			
	小型バ ック[ｸﾚｰ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バ ック容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	2.78%			K1
	振動ロー[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型・ ~ 超低・排対型( ~ 3次)] 運転質量3.0 ~ 4.0t	日	1.66%			K2
	運転手（特殊）	人	25.16%			R1
	特殊作業員	人	14.75%			R2
	普通作業員	人	14.61%			R3
	土木一般世話役	人	12.11%			R4
	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm	m <sup>3</sup>	23.44%			Z1
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.85%			Z2
	単 価	m <sup>2</sup>				
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 表層（歩道部）	m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （2.20t/m <sup>3</sup> ）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （2.20t/m <sup>3</sup> ） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.46% 52.19% 47.35% 0.00%			
	振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞﾞｶｲﾄﾞ 式] 質量0.5 ~ 0.6t	供用日	0.31%			K1
	振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ[前進型] 質量40 ~ 60kg	供用日	0.08%			K2
	特殊作業員	人	20.25%			R1
	普通作業員	人	18.10%			R2
	土木一般世話役	人	5.52%			R3
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	41.40%			Z1
	アスファルト乳剤（JIS規格品） 浸透用 PK - 3	ton	5.78%			Z2
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.10%			Z3
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	0.04%			Z4
	単 価	m <sup>2</sup>				