

令和 8 年度

工事(起工) 設計書

工 事 名 : 保マンホールポンプ取替工事

工 事 場 所 : 琴浦町大字丸尾

工 事 仕 様 書

1. 工事概要

- (1) 工事名 保マンホールポンプ取替工事
- (2) 工事場所 琴浦町大字丸尾
- (3) 工事内容 保マンホールポンプ取替 2 台

2. 工期 契約日 ～ 令和9年2月26日

3. 作業時間 8:30 ～ 17:00

4. 安全対策及び公害対策

- ・ 工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。
- ・ 工事期間中は、施工箇所周辺の各家庭等の出入りについては極力支障のないよう努力して施工すること。

5. その他

- ・ 可能な限り、早期に着手すること。
- ・ 着工前後、取替及び修繕作業中の写真を数枚を完了届に添付して提出すること。

保マンホールポンプ場 位置図



工事明細書

工事名：保マンホールポンプ取替工事

工種	数量	単位	単価	金額	備考
保マンホールポンプ取替工事					
汚水ポンプ	2	台			
φ65×0.32m ³ /min×13.0m ノンクロック*					
3.7kw×200V×60Hz×4P ケーシング :FC250					
羽根車材質:SCS13 ヘルマウス・アダプタ付					
汚水ポンプ据付費	1	式			
汚水ポンプ撤去処分費	1	式			
機械経費	1	人			
仮設費	1	式			
共通仮設費	1	式			
現場管理費	1	式			
据付間接費	1	式			
一般管理費	1	式			
工事価格					
消費税					消費税率：10%
工事価格 合計					