

令和 7 年度（繰越）

笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）

図面

琴浦町農林水産課



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

田越笠見地区浸水対策事業

笠見地区

笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）

金抜き設計書

（当初）

琴浦町

T3137101

T3137101

[illegible]

[illegible]

工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）
-----	---------------------

工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)

T3137101

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）				
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・水路工事 笠見地区	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削（表土剥ぎ取り） 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	14.000	m3			歩A・単A S単 18号
SP 掘削（盛土撤去） 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	60.500	m3			歩A・単A S単 19号
合 計					
・ ・ ・ 路床盛土工	1.000	式			1 式当たり
路床盛土	55.500	m3			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	30.400	m ²			歩A・単A S単 25号
合 計					
・ ・ ・ 畦畔工	1.000	式			1 式当たり
畦畔盛土（人力土工：盛土・埋戻） 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ（ ）	39.400	m3			歩A・単A S単 1号
畦畔整形工（法面・水平面仕上げ） なし	101.000	m ²			歩A・単A S単 11号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
発生土運搬（現場 仮置き場） 土砂,2.0,山0.13(平0.10)m3,0.5km以下,良好	379.000	m3			歩A・単A S単 42号
SP 積込(ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	379.000	m3			歩A・単A S単 20号
SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	379.000	m3			歩A・単A S単 23号
残土等処分 土砂、帽子取第2事業所	379.000	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
【法面工（植生補工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満, -	30.400	m ²			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	486.200	m3			歩A・単A S単 21号
SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	216.500	m3			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ ・ 用排水路工	1.000	式			1 式当たり
排水構造物工 プレート大型ジョイント B:2500×H:1300×L:2000	78.000	m			歩A・単A T単 4号
落水工	3.000	箇所			歩A・単A T単 5号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 畦畔盛土（人力土工：盛土・埋戻）					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コバク()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、0.8～1.1ton、なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 【法面工（植生補工）】					
	【法面工（植生補工）】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)、250m2未満、-		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない		m3			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、しない		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、2000kgを超え2900kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の 施工有り、再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 【排水構造物工】ベンチリュム用蓋：300（1種）					
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 畦畔整形工（法面・水平面仕上げ）					
	畦畔整形工 なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 50、作業時排水、120以上～450未満、10m、発動発電機、なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台、なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 敷鉄板設置・撤去工（22mm×1.524m×3.048m）					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、70、1、なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、20kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、0.0、0.0、0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** SP 掘削（表土剥ぎ取り）					
	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準、-、-、-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** SP 掘削（盛土撤去）					
	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準、-、-、-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** SP 床掘り					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 22号 ***		m3			歩A・単A
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工) *** S単 - 23号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 24号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 25号 ***		m3			歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 26号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 法面整形(盛土部) SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 27号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 殻運搬(無筋コンクリート) SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下 *** S単 - 28号 ***		m3			歩A・単A
	SP 殻運搬(鉄筋コンクリート) SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下 *** S単 - 29号 ***		m3			歩A・単A
	SP 殻運搬(アスファルト) SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下 *** S単 - 30号 ***		m3			歩A・単A
	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 31号 ***		m ²			歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バツ約(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 32号 ***		m3			歩A・単A
	SP コンクリート(高上コンクリート) SP コンクリート 小型構造物,バツ約(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 33号 ***		m3			歩A・単A
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 34号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 型枠(高上コンクリート) SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 35号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 仮設道路:敷砂利 SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 36号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 37号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 38号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッチャン RC-30 *** S単 - 39号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-30 *** S単 - 40号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,再生密粒度アスコン(13)		m ²			歩A・単A

[illegible]

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	畦畔盛土 (人力土工:盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ`ク()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`ク()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	路床				
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分					
	振動ロ`ヲ[ルD`ガイト`式] 運転質量0.8~1.1t		1.440	日		
	軽油					
	バ`ロ`ル給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 43.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コ`ト`					
	2)労務単価算定区分					
	普通作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	【法面工 (植生補工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (植生補工)】 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 (一重補標準), 250m ² 未満, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分 2) 補工区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付 (一重補標準)		超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	3) 施工規模 4) 時間的制約	250m ² 未満 -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付 (一重補標準)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 7号 ***					
	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	無筋 なし		超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	3) 施工区分 4) 施工区分	機械 昼間施工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 8号 ***					
	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし		超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	3) 施工区分 4) 施工区分	機械 昼間施工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, -, -,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	
	基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 2) 施工区分	U型側溝 昼間施工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 規格 4) 規格	L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 10号 ***					
	【排水構造物工】ベンチリュウム用蓋: 300 (1種)		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行 なわない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	蓋版				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	コンクリート 鋼製				
	4) 規格	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 11号 ***					
	畦畔整形工 (法面・水平面仕上げ)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	バックホウ[加圧型・超低・排対型 (～3次)] バックホウ容量0.45m ³	1.600	日			
	軽油					
	バックホウ給油	40.000	L			
	運転手 (特殊)	0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 12号 ***					
	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	仕入れ～設置				
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	9.900	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩 A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 14号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 50.作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)運転日数	50		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h)	120以上～450未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)全揚程	10m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	60.000	日			
	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	120.000	日			
	発動発電機[D 駆動・超低・排対型(～3次)] 75kVA	60.000	日			
	軽油 バトドール給油	3,400.000	L			
	特殊作業員	7.000	人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 15号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 バトドール給油	23.000	L			
	運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 16号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工(22mm×1.524m×3.048m)		m ²		1,000.000 m ²	歩 A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	70		公社割引補正:なし	週休:補正なし	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 「賃料」	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 「整備費」	1,000.000	m ²			
	特殊作業員					
		2.900	人			
	普通作業員					
		2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L			
	運転手(特殊)					
		2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
),基地(積込・取卸),0.0,0.0			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	1)使用単価区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	3,570円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 掘削(表土剥ぎ取り)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 掘削(盛土撤去)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,土量50,000m3未満			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,標準,無し,無し,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	舗装版破砕積込(小規模土工)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾗｼ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	無し,10.0km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｼ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名		笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）				
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 法面整形（盛土部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 殻運搬（無筋コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 殻運搬（鉄筋コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
	SP 殻運搬 (アスファルト)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込 (小規模土工)、無し、17.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、なし、再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バ ック約 (クレーン機能付) 打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 バ ック約 (クレーン機能付) 打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP コンクリート (高上コンクリート)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バ ック約 (クレーン機能付) 打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 バ ック約 (クレーン機能付) 打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP 型枠 (高上コンクリート)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 仮設道路:敷砂利		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	150mm 1層施工 砕石				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-30					
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-30				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30					
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,再生密粒度アスコン(13)					
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当たり平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.20t/m3)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 41号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)					
	1)平均幅員	1.4m以上				
	2)1層当たり平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.20t/m3)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分					
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-5締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	0.033	m3			S単 3号
	普通作業員	0.240	人			S単 4号
	運転手(特殊)	0.023	人			S単 5号
	軽油 バ-ド-給油	0.130	L			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	仮設道路盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山土	1.000	m3			
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 24号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	ブルーシート(設置・撤去)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.480	人			S単 4号
	ブルーシート(ポリエチレン製) #2000	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	排水構造物工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	プレキャスト大型フレーム B:2500×H:1300×L:2000 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 9号
	大型フレーム B:2500×H:1300×L:2000	5.000	個			
	SP コンクリート 小型構造物,バ-ック(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	4.740	m3			S単 31号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 33号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	31.600	m ²			S単 30号
	生モルタル(普通) 配合 1:3	0.592	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 5号 ***					
	落水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

田越笠見地区浸水対策事業

笠見地区

笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）

統一施工単価表

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区		
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）		
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）			
コード	名称，施工区分	単位	単 価
	人力土工(盛土・埋戻)	m3	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ() 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()		
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	m3	
	路床,0.8～1.1ton,なし		
	普通作業員	人	
	,基(D2) ,基(D2)		
	【法面工（植生補土工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満, -	m ²	
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	m3	
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行わない,基礎砕石の施工 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない,-	m	
	畦畔整形工 なし	m ²	
	土のう工 仕入れ～設置 仕入れ～設置～撤去	m3	
	排水ポンプ運転 50,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし	箇所	
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	箇所	
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70,1,なし	m ²	
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),3,570円,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	ton	
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,- 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-	m3	
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	m3	
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	m3	
	SP 舗装版破碎積込（小規模土工） 舗装版破碎積込（小規模土工）	m ²	
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	m3	
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	m ²	
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下,	m3	
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	

[illegible]

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 掘削(表土剥ぎ取り)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 掘削(盛土撤去)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3					
	運転手(特殊)		人			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	舗装版破砕積込(小規模土工)			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]		供用日			
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		人			
	運転手(特殊)					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	ダンプトラック[ﾌｫｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		供用日			
	10t積級					
	運転手(一般)		人			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3					
	振動ｸﾚｰ搭載式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]		日			
	運転質量3.0～4.0t					
	運転手(特殊)		人			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バ ック[ク-ラ型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 法面整形（盛土部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バ ック[ク-ラ型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 殻運搬（無筋コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	運転手（一般）		人			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 28号 ***					
	SP 殻運搬 (鉄筋コンクリート)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 29号 ***					
	SP 殻運搬 (アスファルト)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	バ ック[ク-ラ型・超低・排対型(~ 2014)] バ ック容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m3			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m ²			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 20mm(W/C=60%以下)		m3			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP コンクリート(高上ｺﾝｸﾘｰﾄ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 20mm(W/C=60%以下)		m3			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP 型枠(嵩上コンクリート)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	一般型枠,小型構造物			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 仮設道路:敷砂利		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	モータレグ[土工用・排対型(2014)]		供用日			
	ブレード幅3.1m		日			
	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)]		日			
	運転質量10～12 t		日			
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]		日			
	運転質量13～14 t		人			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン		m ³			
	RC-40 40～0mm		L			
	軽油		m ²			
	バックル給油					
	単 価					
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 材料規格の選択	再生クラッシャー RC-40				
	モーター [土工用・排対型(2014)]		供用日			
	ブレード幅3.1m		日			
	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]		日			
	運転質量10～12t		日			
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]		日			
	運転質量13～14t		人			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャー		m3			
	RC-40 40～0mm		L			
	軽油		m ²			
	バトロール給油					
	単 価					
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40					
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 材料規格の選択	再生クラッシャー RC-40				
	小型バックホウ[ｸﾗｰ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]		供用日			
	標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)		日			
	振動ロータリ搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]		人			
	運転質量3.0～4.0t		人			
	運転手(特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャー		m3			
	RC-40 40～0mm		L			
	軽油		m ²			
	バトロール給油					
	単 価					
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-30					
	1) 全仕上り厚	100mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 材料規格の選択	再生クラッシャー RC-30				
	小型バックホウ[ｸﾗｰ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]		供用日			
	標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)		日			
	振動ロータリ搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]		人			
	運転質量3.0～4.0t		人			
	運転手(特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-30 30～0mm		m3			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 粒度調整砕石 M-30				
	小型バ ック[加-ラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バ ック容量 山積0.09m3(平積0.07m3) 振動ロ-ラ[搭乗式・コンバ イド 型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t 運転手（特殊）		供用日 日 人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	粒度調整砕石 M - 30 30～0mm		m3			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 表層（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 （2.20t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度アスコ(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 （2.20t/m3） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度アスコ(13)				
	振動ロ-ラ(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ 式] 質量0.5～0.6t		供用日			
	振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ[前進型] 質量40～60kg 特殊作業員		供用日 人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコ(13)		ton			
	アスファルト乳剤（ J I S 規格品） 浸透用 P K - 3		ton			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					

[illegible]

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	残土等処分					
	土砂、帽子取第2事業所	379.000	m3			単 A
	殻処理(無筋Co)					
	佢河本建設	115.900	ton			単 A
	殻処理(鉄筋Co)					
	佢河本建設	4.900	ton			単 A
	殻処理(As)					
	中部舗装機	3.300	ton			単 A
	ブルーシート(ポリエチレン製)					
	#2000	154.500	m ²			単 A
	大型フリューム					2453kg
	B:2500×H:1300×L:2000	39.000	個			単 A
	足掛金具(ビニール被覆)					
	現場打設用 19、300W	5.000	個			単 A
	落水口ブロック(角落し)					
	H600×W400×D200	3.000	個			単 A
	硬質ポリ塩化ビニル管(Vu)					
	1mあたり	6.000	m			単 A
	コンクリート削孔(180以上、200以下)					
	削孔深:50mm以上、200mm未満	3.000	孔			単 A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼					
	SD345 D13	0.001	ton			単 A
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤(J I S 規格品)					
	浸透用 P K - 3	0.070	ton			単 A
	燃料類					
【SP】	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	0.590	L			単 A
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	3,957.482	L			単 A
【SP】	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	1,778.586	L			単 A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	土のう 化学繊維使用					
	62cm×48cm	170.000	枚			単 A
	積卸し費					
	積卸し費					
	積込み・取卸し	34.000	ton			単 A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	34.000	ton			単 A
	コンクリートフリューム類					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋					
	1種 300 長500mm	10.000	枚			単 A
	合 計					
	アスファルト舗装材					
【SP】	再生アスファルト混合物(一般地域)					
	密粒度アスコン(13)	0.098	ton			単 A
【SP】	再生アスファルト混合物(一般地域)					
	密粒度アスコン(13)	0.037	ton			単 A
	小 計					

[illegible]

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名		笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）				
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾏﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.198	供用日			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾏﾗ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.800	供用日			単A
【SP】	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾏﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	2.082	供用日			単A
【SP】	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾏﾗ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	0.488	供用日			単A
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	0.494	供用日			単A
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2.0	24.635	供用日			単A
	小 計					
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	16.822	供用日			単A
【SP】	ﾓｰﾀﾞﾞﾚｰｼﾞ [土工用・排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	0.159	供用日			単A
【SP】	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞﾞﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	0.197	供用日			単A
【SP】	振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ[前進型] 質量40～60kg	0.204	供用日			単A
【SP】	ｱｽﾌﾙﾄﾌｨﾆｯｼﾞ[ｸﾏﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m	0.029	供用日			単A
	合 計					
	発動発電機[D 駆動・～ 超低・排対型(～3次)] 75kVA	60.000	日			単A
【SP】	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～ 超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	5.152	日			単A
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1 t	0.061	日			単A
【SP】	タイヤローラ[～ 超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t	0.163	日			単A
【SP】	ロードローラ[マカダム・～ 超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t	0.165	日			単A
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	60.000	日			単A
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	120.000	日			単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾏﾗ型・～ 超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3	1.616	日			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾏﾗ型・～ 超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3	5.256	日			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾏﾗ型・後方超小旋回型・～ 超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.28m3	3.209	日			単A

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

T3137101

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	畦畔盛土(人土工:盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	路床				
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[バドガイト式] 運転質量0.8~1.1t		1.440	日		
	軽油					
	バドール給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 43.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	普通作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	【法面工（植生補工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生補工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)補区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工規模 4)時間的制約	250m2未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)規格 4)規格	L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 10号 ***					
	【排水構造物工】ベンチリュム用蓋: 300 (1種)		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	蓋版				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	コンクリート 鋼製				
	4) 規格	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 11号 ***					
	畦畔整形工 (法面・水平面仕上げ)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	バックホウ[加圧型・超低・排対型 (~3次)] バックホウ容量0.45m ³	1.600	日			
	軽油					
	バックホウ給油	40.000	L			
	運転手 (特殊)	0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ ~ 設置			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	仕入れ ~ 設置				
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚			
	普通作業員	9.900	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩 A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	仕揃え～設置～撤去		超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 14号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 50. 作業時排水, 120以上～450未満, 10m, 発動発電機, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 運転日数	50		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 排水方法	作業時排水		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	3) 排水量 (m3/ h)	120以上～450未満		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 全揚程	10m		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 動力区分	発動発電機				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	60.000	日			
	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	120.000	日			
	発動発電機 [D 駆動・～超低・排対型 (～3次)] 75kVA	60.000	日			
	軽油 バ トル給油	3,400.000	L			
	特殊作業員	7.000	人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 15号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5 台, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) ポンプ台数区分	1～5 台		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)			公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	バックホ [加圧型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 バ トル給油	23.000	L			
	運転手 (特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 16号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工 (22mm x 1.524m x 3.048m)		m ²		1,000.000 m ²	歩 A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 70, 1, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 供用日数	70		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 「賃料」	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 「整備費」	1,000.000	m ²			
	特殊作業員					
		2.900	人			
	普通作業員					
		2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L			
	運転手(特殊)					
		2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸),0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	3,570円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 掘削(表土剥ぎ取り)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 掘削(盛土撤去)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名: 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	土砂, 土量 50,000m3 未満			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量 50,000m3 未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	舗装版破砕積込 (小規模土工)			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	舗装版破砕積込 (小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 23号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	標準, 1' ヲ約山積 0.45m3 (平積 0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む),			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	無し, 10.0km 以下			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	1' ヲ約山積 0.45m3 (平積 0.35m3)				
	3) 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID 区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	10.0km 以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 24号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	2.5m 以上 4.0m 未満, -, -, なし			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 法面整形（盛土部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 殻運搬（無筋コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 殻運搬（鉄筋コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 殻運搬（アスファルト）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D10区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バック約(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バック約(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP コンクリート（高上コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バック約(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バック約(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP 型枠 (高上コンクリート)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 仮設道路:敷砂利		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	150mm 1層施工 砕石				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事 (5工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-30					
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-30				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30					
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ 各種,再生密粒度アスﾌﾟ(13)					
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.20t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 41号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスﾌﾟ(13)					
	1)平均幅員	1.4m以上				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.20t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分					
	6)材料区分	再生密粒度アスﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²			

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-5締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	0.033	m3			S単 3号
	普通作業員	0.240	人			S単 4号
	運転手(特殊)	0.023	人			S単 5号
	軽油 バ-ド-給油	0.130	L			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	仮設道路盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山土	1.000	m3			
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 24号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	ブルーシート(設置・撤去)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.480	人			S単 4号
	ブルーシート(ポリエチレン製) #2000	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	排水構造物工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	プレキャスト大型フレーム B:2500×H:1300×L:2000 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 9号
	大型フレーム B:2500×H:1300×L:2000	5.000	個			
	SP コンクリート 小型構造物,バ-ック(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	4.740	m3			S単 31号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S単 33号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	31.600	m ²			S単 30号
	生モルタル(普通) 配合 1:3	0.592	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 5号 ***					
	落水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）				
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・水路工事 笠見地区					
・ ・ 土工					
・ ・ ・ 残土処理工					
残土等処分 土砂、帽子取第2事業所	379.000	m3			<共通単価空きコード>
・ ・ 法面工					
・ ・ ・ 植生工					
【法面工（植生補工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満,- 植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)	1.350	m ²			S 単 6号 <共通単価置き換え>
・ ・ 水路工					
・ ・ ・ 用排水路工					
排水構造物工 プレキャスト大型フレーム B:2500×H:1300×L:2000					T 単 4号
【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石 の施工有り,再利用撤去を行なわない					S 単 9号
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
大型フレーム B:2500×H:1300×L:2000	5.000	個			<共通単価空きコード>
生モルタル（普通） 配合 1:3	0.592	m3			<共通単価置き換え>
落水工					T 単 5号
落水口ブロック（角落し） H600×W400×D200	1.000	個			<共通単価空きコード>
硬質ポリ塩化ビニル管（Vu） 1mあたり	1.600	m			<共通単価空きコード>
コンクリート削孔（ 180以上、 200以下） 削孔深：50mm以上、200mm未満	1.000	孔			<共通単価空きコード>
排水管復旧					T 単 6号
硬質ポリ塩化ビニル管（Vu） 1mあたり	1.200	m			<共通単価空きコード>
足掛金具（ビニール被覆） 現場打設用 19、300W	5.000	個			<共通単価空きコード>
・ ・ 構造物撤去工					
・ ・ ・ 構造物取壊し工					
【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			S 単 7号 <共通単価置き換え>
【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			S 単 8号 <共通単価置き換え>
・ ・ ・ 運搬処理工					
殻処理（無筋Co） (有)河本建設	115.900	ton			<共通単価空きコード>
殻処理（鉄筋Co） (有)河本建設	4.900	ton			<共通単価空きコード>
殻処理（As） 中部舗装㈱	3.300	ton			<共通単価空きコード>
・ ・ 進入路工					
・ ・ ・ 進入路工					
2号進入路					T 単 7号
【排水構造物工】プレキャスト用蓋：300（1種） 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわ ない					S 単 10号
排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			<共通単価置き換え>

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP 掘削（表土剥ぎ取り）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%			K1
	運転手（特殊）	人	62.89%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	11.10%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP 掘削（盛土撤去）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		26.01%			
	R)労務構成比		62.89%			
	Z)材料構成比		11.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%			K1
	運転手（特殊）	人	62.89%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	11.10%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	標準単価					
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
コード	名 称	単位	構 成 比（％）	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2014年規制)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			
	運転手（特殊）	人	38.74%			R1
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	18.87%			
	単 価	m3				
	＊ ＊ ＊ S単 - 21号 ＊ ＊ ＊					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし					
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	日	22.47%			
	運転手（特殊）	人	53.87%			R1
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	23.66%			
	単 価	m3				
	＊ ＊ ＊ S単 - 22号 ＊ ＊ ＊					
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	舗装版破砕積込（小規模土工）					
	1)作業区分		舗装版破砕積込（小規模土工）			
	標準単価					
	K)機械構成比		20.13%			
	R)労務構成比		71.97%			
	Z)材料構成比		7.90%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	20.13%			
	運転手（特殊）	人	71.97%			R1
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	7.90%			
	単 価	m ²				
	＊ ＊ ＊ S単 - 23号 ＊ ＊ ＊					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下					
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワロード・デ・イェル] 10t積級	供用日	44.67%			K1
	運転手(一般)	人	40.44%			R1
	軽油 バ・ト・ル給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バ・ックル[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] バ・ック容量0.28m3	日	8.01%			K1
	振動ローリ搭載式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	7.29%			K2
	運転手(特殊)	人	67.28%			R1
	普通作業員	人	8.88%			R2
	軽油 バ・ト・ル給油	L	8.54%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.64%			
	R)労務構成比		76.42%			
	Z)材料構成比		11.94%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バ・ックル[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バ・ック容量0.8m3	日	11.64%			K1
	普通作業員	人	31.34%			R1
	運転手(特殊)	人	28.10%			R2
	土木一般世話役	人	16.98%			R3
	軽油 バ・ト・ル給油	L	11.94%			Z1
	単 価	m ²				

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区				
工事名		笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）				
工事別工事名		笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）				
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 法面整形（盛土部）	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし 制約作業時間：0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.64%			
	R)労務構成比		76.42%			
	Z)材料構成比		11.94%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）] バック容量0.8m3	日	11.64%			K1
	普通作業員	人	31.34%			R1
	運転手（特殊）	人	28.10%			R2
	土木一般世話役	人	16.98%			R3
	軽油 バックホウ給油	L	11.94%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 殻運搬（無筋コンクリート）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし、機械積込、無し、14.4km以下			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし 制約作業時間：0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物ととりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	14.4km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手（一般）	人	44.82%			R1
	軽油 バックホウ給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 殻運搬（鉄筋コンクリート）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし、機械積込、無し、14.4km以下			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし 制約作業時間：0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	14.4km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比（％）	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手（一般）	人	44.82%			R1
	軽油 バール給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 殻運搬（アスファルト）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		20.25% 71.03% 8.72% 0.00%			
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	供用日	20.25%			K1
	運転手（一般）	人	71.03%			R1
	軽油 バール給油	L	8.72%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 基礎碎石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		4.78% 70.31% 24.91% 0.00%			
	バックホ[如-型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	4.75%			K1
	普通作業員	人	33.80%			R1
	特殊作業員	人	14.27%			R2
	運転手（特殊）	人	13.24%			R3
	土木一般世話役	人	8.52%			R4
	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m3	20.46%			Z1
	軽油 バール給油	L	4.42%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 31号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バック(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
コード	名 称	単位	構 成 比（%）	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0	
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設			
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上		計上する			
	4)設計日打設置量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		37.14%			
	Z)材料構成比		59.44%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.23%			K1
	普通作業員	人	10.97%			R1
	特殊作業員	人	9.81%			R2
	土木一般世話役	人	7.69%			R3
	運転手（特殊）	人	6.24%			R4
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18N/mm2 8cm 20mm(W/C=60%以下)	m3	57.74%			Z1
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.61%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 32号 ***					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ（嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設			
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上		計上する			
	4)設計日打設置量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		37.14%			
	Z)材料構成比		59.44%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.23%			K1
	普通作業員	人	10.97%			R1
	特殊作業員	人	9.81%			R2
	土木一般世話役	人	7.69%			R3
	運転手（特殊）	人	6.24%			R4
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18N/mm2 8cm 20mm(W/C=60%以下)	m3	57.74%			Z1
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.61%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区						
工事名 笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価		一般型枠 均しコンクリート			
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	58.78%			R1
	普通作業員	人	19.90%			R2
	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 型枠(嵩上コンクリート)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価		一般型枠 小型構造物			
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	44.28%			R1
	普通作業員	人	30.82%			R2
	土木一般世話役	人	11.86%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 仮設道路:敷砂利	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択		100mm 1層施工 砕石 再生クワッチャン RC-40			
	標準単価					
	K)機械構成比		5.72%			
	R)労務構成比		18.33%			
	Z)材料構成比		75.95%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モ-タレ-グ[土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	3.95%			K1
	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t	日	0.49%			K2
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t	日	0.49%			K3
	運転手(特殊)	人	8.06%			R1
	普通作業員	人	2.95%			R2
	特殊作業員	人	2.63%			R3
	土木一般世話役	人	2.16%			R4

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名:笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比（%）	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	74.21%			Z1
	軽油 バトール給油	L	1.50%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）	m ²			1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択		100mm 1層施工 砕石 再生クラッシャラン RC-40			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.72% 18.33% 75.95% 0.00%			
	モーターゲージ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	3.95%			K1
	ロードローラー[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t	日	0.49%			K2
	タイヤローラー[超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t	日	0.49%			K3
	運転手（特殊）	人	8.06%			R1
	普通作業員	人	2.95%			R2
	特殊作業員	人	2.63%			R3
	土木一般世話役	人	2.16%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	74.21%			Z1
	軽油 バトール給油	L	1.50%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 下層路盤（歩道部）	m ²			1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択		150mm 1層施工 砕石 再生クラッシャラン RC-40			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.00% 75.15% 19.85% 0.00%			
	小型バケット[クレーン型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	2.99%			K1
	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	1.78%			K2
	運転手（特殊）	人	27.03%			R1
	特殊作業員	人	15.84%			R2
	普通作業員	人	15.70%			R3
	土木一般世話役	人	13.01%			R4

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m3	17.77%			Z1
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.99%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 下層路盤（歩道部）	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クラッシャー RC-30				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.00% 75.15% 19.85% 0.00%			
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	2.99%			K1
	振動ｸﾚｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	1.78%			K2
	運転手（特殊）	人	27.03%			R1
	特殊作業員	人	15.84%			R2
	普通作業員	人	15.70%			R3
	土木一般世話役	人	13.01%			R4
	再生クラッシャー RC-30 30～0mm	m3	17.77%			Z1
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.99%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 上層路盤（歩道部）	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 粒度調整砕石 M-30				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		4.66% 69.96% 25.38% 0.00%			
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	2.78%			K1
	振動ｸﾚｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	1.66%			K2
	運転手（特殊）	人	25.16%			R1
	特殊作業員	人	14.75%			R2
	普通作業員	人	14.61%			R3
	土木一般世話役	人	12.11%			R4
	粒度調整砕石 M - 30 30～0mm	m3	23.44%			Z1

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 笠見地区					
工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
工事別工事名	笠見地区農業用排水路改修工事（5工区）					
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.85%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 表層（歩道部） SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.20t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m ²			1.000 m ²	歩 A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚		1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm			
	3)比重区分 4)瀝青材料種類		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.20t/m3） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種			
	6)材料区分		再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比					
			0.46% 52.19% 47.35% 0.00%			
	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	供用日	0.31%			K1
	振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ[前進型] 質量40～60kg	供用日	0.08%			K2
	特殊作業員	人	20.25%			R1
	普通作業員	人	18.10%			R2
	土木一般世話役	人	5.52%			R3
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（一般地域） 密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ton	41.40%			Z1
	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤（JIS規格品） 浸透用 PK-3	ton	5.78%			Z2
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	0.10%			Z3
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	0.04%			Z4
	単 価	m ²				
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 表層（歩道部） SP 表層（歩道部） 1.4m以上,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.20t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m ²			1.000 m ²	歩 A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚		1.4m以上 30mm			
	3)比重区分 4)瀝青材料種類		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.20t/m3） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種			
	5)長期割引単価区分 6)材料区分		再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比					
			2.61% 24.46% 72.93% 0.00%			
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼﾞｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m	供用日	1.95%			K1
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型（～3次）] 運転質量3.0～4.0t	日	0.38%			K2
	普通作業員	人	9.24%			R1
	特殊作業員	人	6.17%			R2
	運転手（特殊）	人	4.19%			R3
	土木一般世話役	人	2.24%			R4
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（一般地域） 密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ton	63.63%			Z1

[illegible]