



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

下大江地区

下大江地区樋門改修工事【修正】

金 抜 き 設 計 書

（ 当 初 ）

琴浦町

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区				
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	般運搬 (Con無筋)					
	ダンプトラック運搬 (特殊)					
	硬岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,普通		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	般運搬 (As般)					
	ダンプトラック運搬 (特殊)					
	硬岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,普通		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	産廃処分費					
	産廃処分費					
	無筋コンクリート		ton			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	産廃処分費					
	産廃処分費					
	アスファルト切削,掘削		ton			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	産廃処分費					
	産廃処分費					
	石積・現場発生土		m3			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	産廃処分費					
	産廃処分費					
	廃プラ		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	既設堤外水路一部取壊し					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,人力,昼間施工		m3			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	土のう工					
	土のう工					
	仕入れ～設置～撤去		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)					
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)					
	舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハックル山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下, -, -		m			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
	コンクリート(階段部)					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ハックル(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
	コンクリート(被覆部)					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ハックル(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
	型枠(階段部)					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,再生密粒度アスコン(13)		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
	階段布設					
			m			歩A・単A

T3137102

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区				
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	殻運搬 (Con無筋)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩 4.0, 12.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 有り, 普通			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)土質区分	硬岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	12.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	普通				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	1.430	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.430	供用日			
	軽油 バッド給油	40.000	L			
	運転手 (一般)	1.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	殻運搬 (As殻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩 4.0, 12.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 有り, 普通			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)土質区分	硬岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	12.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	普通				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	1.430	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.430	供用日			
	軽油 バッド給油	40.000	L			
	運転手 (一般)	1.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	産廃処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処分費 無筋コンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	無筋コンクリート				
	3)単価の入力					
	産廃処分費 無筋コンクリート	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	産廃処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処分費 アスファルト切削, 掘削			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	アスファルト切削, 掘削				
	3)単価の入力					
	産廃処分費 アスファルト切削, 掘削	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
	産廃処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処分費 石積・現場発生土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	石積・現場発生土		公社割引補正:なし 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	産廃処分費 石積・現場発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	産廃処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処分費 廃ブラ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	廃ブラ		公社割引補正:なし 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	産廃処分費 廃ブラ	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	既設堤外水路一部取壊し 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	無筋 なし 人力 昼間施工		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 深夜時間:0.0	
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間			公社割引補正:なし 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	合 計	1.000	m3			算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 8号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		公社割引補正:なし 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm 普通作業員	500.000 14.500	枚 人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 9号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	舗装版破砕積込(小規模土工)			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	0 40 ~ 0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	コンクリート(階段部)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	小型構造物,ハ' ック約(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					
	コンクリート(被覆部) SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.000 m3 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
	型枠(階段部) SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.000 m ² 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 17号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.000 m ² 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾗｲﾑｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)		m ²	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.000 m ² 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm				

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・小形水門扉製作工					
	1.000	式			
・ ・ 扉体工	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式			1 式当たり
溝形鋼 SUS304、[80×40×5,ステンル形鋼、ステンル平鋼、ステンル新断,10	10.560	kg			歩A・単A S単 3号
溝形鋼 SUS304、[60×30×6,ステンル形鋼、ステンル平鋼、ステンル新断,10	8.860	kg			歩A・単A S単 4号
鋼板 SUS304、PL6t,ステンル鋼板,ステンル新断,12	34.120	kg			歩A・単A S単 5号
鋼板 SUS304、PL16t,ステンル鋼板,ステンル新断,12	3.550	kg			歩A・単A S単 6号
鋼板 SUS304、PL12t,ステンル鋼板,ステンル新断,12	0.960	kg			歩A・単A S単 7号
鋼板 SUS304、PL25t,ステンル鋼板,ステンル新断,12	2.000	kg			歩A・単A S単 8号
平形鋼 SUS304、FB9×75,ステンル形鋼、ステンル平鋼、ステンル新断,10	4.150	kg			歩A・単A S単 9号
平形鋼 SUS304、FB9×50,ステンル形鋼、ステンル平鋼、ステンル新断,10	2.940	kg			歩A・単A S単 10号
平形鋼 SUS304、FB9×35,ステンル形鋼、ステンル平鋼、ステンル新断,10	5.930	kg			歩A・単A S単 11号
平形鋼 SUS304、FB5×19,ステンル形鋼、ステンル平鋼、ステンル新断,10	7.100	kg			歩A・単A S単 12号
平形鋼 SUS304、FB6×19,ステンル形鋼、ステンル平鋼、ステンル新断,10	0.690	kg			歩A・単A S単 13号
水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,	1.000	式			歩A・単A X単 3号
水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,	1.000	式			歩A・単A X単 5号
水密ゴム CR、P型 PA-22	2.310	kg			歩A・単A S単 26号
水密ゴム CR、平型 9t×60	0.480	kg			歩A・単A S単 27号
補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式			歩A・単A X単 1号
合 計					
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式			1 式当たり
扉体製作 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.6,0.00,0.00,-,-,-,1門,1.35,	1.000	門			歩A・単A S単 24号
間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式			歩A・単A X単 7号
塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式			歩A・単A X単 11号
工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式			歩A・単A X単 9号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・ ・ 戸当り工	1.000	式			
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式			1 式当たり
溝形鋼 SUS304、[150×75×6,ステンル形鋼、ステンル平鋼,-,ステンル新断,10	67.560	kg			歩A・単A S単 14号
山形鋼 SUS304、L75×75×6,ステンル形鋼、ステンル平鋼,-,ステンル新断,10	14.200	kg			歩A・単A S単 15号
溝形鋼 SUS304、[150×75×9,ステンル鋼板,-,ステンル新断,12	19.290	kg			歩A・単A S単 16号
鋼板 SUS304、PL16t,ステンル鋼板,-,ステンル新断,12	8.610	kg			歩A・単A S単 17号
鋼板 SUS304、PL9t,ステンル鋼板,-,ステンル新断,12	12.640	kg			歩A・単A S単 18号
鋼板 SUS304、PL3t,ステンル鋼板,-,ステンル新断,12	0.540	kg			歩A・単A S単 19号
水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,	1.000	式			歩A・単A X単 4号
水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,	1.000	式			歩A・単A X単 6号
補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式			歩A・単A X単 2号

T3137102

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式] 電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流180A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外			日		歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり			日		歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 溝形鋼 溝形鋼 SUS304、[80×40×5,ステンス形鋼、ステンス平鋼、ステンス新断,10			kg		歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 溝形鋼 溝形鋼 SUS304、[60×30×6,ステンス形鋼、ステンス平鋼、ステンス新断,10			kg		歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 鋼板 鋼板 SUS304、PL6t,ステンス鋼板,ステンス新断,12			kg		歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 鋼板 鋼板 SUS304、PL16t,ステンス鋼板,ステンス新断,12			kg		歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 鋼板 鋼板 SUS304、PL12t,ステンス鋼板,ステンス新断,12			kg		歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 鋼板 鋼板 SUS304、PL25t,ステンス鋼板,ステンス新断,12			kg		歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 平形鋼 平形鋼 SUS304、FB9×75,ステンス形鋼、ステンス平鋼、ステンス新断,10			kg		歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 平形鋼 平形鋼 SUS304、FB9×50,ステンス形鋼、ステンス平鋼、ステンス新断,10			kg		歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 平形鋼 平形鋼 SUS304、FB9×35,ステンス形鋼、ステンス平鋼、ステンス新断,10			kg		歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 平形鋼 平形鋼 SUS304、FB5×19,ステンス形鋼、ステンス平鋼、ステンス新断,10			kg		歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 平形鋼 平形鋼 SUS304、FB6×19,ステンス形鋼、ステンス平鋼、ステンス新断,10			kg		歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 溝形鋼 溝形鋼 SUS304、[150×75×6,ステンス形鋼、ステンス平鋼、-,ステンス新断,10			kg		歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 山形鋼 山形鋼 SUS304、L75×75×6,ステンス形鋼、ステンス平鋼、-,ステンス新断,10			kg		歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 溝形鋼 溝形鋼 SUS304、[150×75×9,ステンス鋼板、-,ステンス新断,12			kg		歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 鋼板 鋼板 SUS304、PL16t,ステンス鋼板、-,ステンス新断,12			kg		歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 鋼板 鋼板 SUS304、PL9t,ステンス鋼板、-,ステンス新断,12			kg		歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** 鋼板 鋼板 SUS304、PL3t,ステンス鋼板、-,ステンス新断,12			kg		歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** 開閉装置 開閉装置 FC200、LPS-1S			台		歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** ラック ラック SUS304、1.92M			本		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 22号 ***					
	ジョイント					
	ジョイント SCS13A		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
	ピン					
	ピン SUS304		個			歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
	扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.6,0.00,0.00, -, -, 1門,1.35,		門			歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
	戸当り製作					
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),戸当り,戸当延長:25m未満,6.5,0.00,0.0 0, -, -, 1門,1.30,		門			歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
	水密ゴム					
	水密ゴム CR、P型 PA-22		kg			歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
	水密ゴム					
	水密ゴム CR、平型 9t×60		kg			歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
	輸送費(小形水門扉)					
	輸送費 河川・水路用水門設備,0.232[各単位],42km,小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート ・スライドゲート		式			歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
	水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.64,0.00,手動・エン ジン・操作盤一体開閉装置, 1門,1.13,		門			歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備)					
	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 0.0m3		門			歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
	扉体取外し工(水門設備修繕)					
	扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.6,0.00,1門,1.00		門			歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
	開閉装置取外し工					
	扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.6,0.00,1門,1.00		門			歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
	1・2次コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m3			歩A・単A
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m			歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式			歩A・単A
	*** X単 - 2号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式			歩A・単A
	*** X単 - 3号 ***					
	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,		式			歩A・単A
	*** X単 - 4号 ***					
	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,		式			歩A・単A
	*** X単 - 5号 ***					
	水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,		式			歩A・単A
	*** X単 - 6号 ***					
	水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,		式			歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区				
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式] 、最大溶接電流180A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	替制補正対象外					
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	運転1日当たり算出 8.0 1.45				
		ガソリン				
		機械経費算定基準値による				
		0.0				
		交替制補正対象外				
	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流180A	1.450	供用日			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	20.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 2号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00				
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 3号 ***					
	溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	溝形鋼 SUS304、[80×40×5、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	SUS304、[80×40×5 ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断 10.000				
	溝形鋼 SUS304、[80×40×5	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 4号 ***					
	溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	溝形鋼 SUS304、[60×30×6、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	SUS304、[60×30×6 ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断 10.000				
	溝形鋼 SUS304、[60×30×6	1.000	kg			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 5号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL6t, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード			公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304、PL6t		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
	鋼板 SUS304、PL6t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 6号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL16t, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード			公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304、PL16t		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
	鋼板 SUS304、PL16t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 7号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL12t, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード			公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304、PL12t		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
	鋼板 SUS304、PL12t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 8号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL25t, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード			公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304、PL25t		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板 SUS304、PL25t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 9号 ***					
	平形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	平形鋼 SUS304、F89×75、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、F89×75				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料割増率(%)	10.000				
	平形鋼 SUS304、F89×75	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 10号 ***					
	平形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	平形鋼 SUS304、F89×50、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、F89×50				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料割増率(%)	10.000				
	平形鋼 SUS304、F89×50	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 11号 ***					
	平形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	平形鋼 SUS304、F89×35、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、F89×35				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料割増率(%)	10.000				
	平形鋼 SUS304、F89×35	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 12号 ***					
	平形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	平形鋼 SUS304、F85×19、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、F85×19				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区				
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)材料割増率(%)	10.000				
	平形鋼 SUS304、FB5×19	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 13号 ***					
	平形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	平形鋼 SUS304、FB6×19,ステンス形鋼、ステンス平鋼、ステンス新断,10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304、FB6×19		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンス形鋼、ステンス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンス新断		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料割増率(%)	10.000				
	平形鋼 SUS304、FB6×19	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 14号 ***					
	溝形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	溝形鋼 SUS304、[150×75×6,ステンス形鋼、ステンス平鋼、-,ステンス新断,10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304、[150×75×6		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンス形鋼、ステンス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)詳細	-		夜間制約作業時間:0.0		
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
	溝形鋼 SUS304、[150×75×6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 15号 ***					
	山形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	山形鋼 SUS304、L75×75×6,ステンス形鋼、ステンス平鋼、-,ステンス新断,10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304、L75×75×6		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンス形鋼、ステンス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)詳細	-		夜間制約作業時間:0.0		
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
	山形鋼 SUS304、L75×75×6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 16号 ***					
	溝形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	溝形鋼 SUS304、[150×75×9,ステンス鋼板、-,ステンス新断,12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304、[150×75×9		公社割引補正:なし	週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材料名 4)詳細	ステンズ鋼板 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンズ新断 12.000				
	溝形鋼 SUS304、[]150×75×9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンズ新断	1.000	kg			
	*** S単 - 17号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL16t,ステンズ鋼板, -, ステンズ新断, 12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304、PL16t				
	3)材料名 4)詳細	ステンズ鋼板 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンズ新断 12.000				
	鋼板 SUS304、PL16t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンズ新断	1.000	kg			
	*** S単 - 18号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL9t,ステンズ鋼板, -, ステンズ新断, 12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304、PL9t				
	3)材料名 4)詳細	ステンズ鋼板 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンズ新断 12.000				
	鋼板 SUS304、PL9t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンズ新断	1.000	kg			
	*** S単 - 19号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL3t,ステンズ鋼板, -, ステンズ新断, 12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304、PL3t				
	3)材料名 4)詳細	ステンズ鋼板 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンズ新断 12.000				
	鋼板 SUS304、PL3t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンズ新断	1.000	kg			
	*** S単 - 20号 ***					
	開閉装置		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置 FC200、LPS-1S			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区				
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データコード 2)規格	FC200、LPS-1S		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	開閉装置 FC200、LPS-1S	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	ラック		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック SUS304、 1.92M			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	SUS304、 1.92M		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ラック SUS304、 1.92M	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	ジョイント		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイント SCS13A			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	SCS13A		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ジョイント SCS13A	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	ピン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ピン SUS304			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	SUS304		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ピン SUS304	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(4方水密)、扉体、扉体面積:10㎡未満、0.6、 0.00、0.00、-、-、1門、1.35、			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満 0.6 0.00 0.00 - - 1門 1.35				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	製作工	6.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単 - 25号 ***					
	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),戸当り,戸当延長:25m未満,6.5,0.00,0.00,-,-,1門,1.30,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(×)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 戸当り 戸当延長:25m未満 6.5 0.00 0.00 - - 1門 1.30				
	製作工	8.460	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単 - 26号 ***					
	水密ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム CR、P型 PA-22 1)基礎データコード 2)規格	CR、P型 PA-22		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	水密ゴム CR、P型 PA-22	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	水密ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム CR、平型 9t×60 1)基礎データコード 2)規格	CR、平型 9t×60		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	水密ゴム CR、平型 9t×60	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 28号 ***					
	輸送費(小形水門扉)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,0.232[各単位],42km,小形水門,プレートゲート 構造ドラフトスライドゲート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(×)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 0.232[各単位] 42.000km 小形水門 プレートゲート構造ドラフトスライドゲート				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単 - 29号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.64,0.00 ,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 1 門,1.13,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 0.64 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 1 門 1.13				
	据付工	8.730	人			
	普通作業員	2.180	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単 - 30号 ***					
	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 0.0m3 1)コンクリート打設量(m3)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
		0.0m3		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	2.300	人			
	普通作業員	0.980	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価					
	*** S単 - 31号 ***					
	扉体取外し工(水門設備修繕) 扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.6,0.0 0,1門,1.00		門		1.000 門	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分の選択 3)形式区分(2) 5)適用範囲の値(2) 6)扉体面積(x)(㎡) 7)その他の扉体取外し工数(人/門) 8)据付門数 9)補正係数(Kn)	小形水門扉 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 0.6 0.00 1門 1.00				
	据付工	0.530	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単 - 32号 ***					
	開閉装置取外し工 扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.6,0.0		門		1.000 門	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,庫体(SUS),9,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作区分	庫体(SUS)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000		夜間制約作業時間:0.0		
	7)水門庫形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.090	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作区分	戸当り		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000		夜間制約作業時間:0.0		
	7)水門庫形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.060	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 5号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,庫体(SUS),5,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円) 部品費	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 5.000		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 6号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円) 部品費	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 戸当り 1.000		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 7号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y) 3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円) 間接労務費	小形水門設備 60.000%		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 8号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y) 3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円) 間接労務費	小形水門設備 60.000%		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 9号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y) 3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円) 工場管理費	小形水門設備 25.000%		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 10号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 11号 ***					
	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作工金額小計(円)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	塗装費	0.090	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 12号 ***					
	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)塗装区分	戸当り		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作工金額小計(円)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	塗装費	0.080	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 13号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)据付材料費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 14号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)据付材料費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	据付補助材料費	0.015	式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事【修正】

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 15号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,2次側電気配線配管無,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備				
	6)原動機出力	0.000kW				
	7)形式区分	2次側電気配線配管無				
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費					
		0.030	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 16号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)					
	雑器具損料					
		0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 17号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】				
	2)据付間接費率(Y)	80.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費					
		0.800	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 18号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】				
	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費					
		0.900	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

T3137102