

数量総括表

設計書名：町道大成開拓三号線舗装修繕工事
(大成工区・大成開拓三号線)

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
舗装工				式		1		
	舗装準備工			式		1		
		不陸整正	補足材あり (M-30), t=10mm	m2		973.0		
	アスファルト舗装工			式		1		
		表層	アスファルト, 車道部1.4m≦W≦3.0m, t=40mm	m2		973.0		
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m		25.0		9.0+16.0
		舗装版破碎	アスファルト舗装版、15cm以下	m2		973.0		
	運搬処理工			式		1		
		殻運搬	舗装版、運搬距離17.6km	m3		38.9		
		処分費	中部舗装俵	t		91.4		
仮設工				式		1		
	交通管理工			式		1		
		交通誘導員B		人		8.0		4日×2人

数量計算書

(大成工区・大成開拓三号線)

種 別：舗装工
細 別：表層
規 格：

測 点	距 離(m)	表層						摘 要
		幅 (m)	平均幅 (m)	面 積(m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積(m2)	
NO. 0	—	6.00	—	—				
NO. 0+5	5.0	4.00	5.000	25.0				
NO. 0+15.5	10.5	3.00	3.500	36.8				
NO. 8+17	161.5	3.50	3.250	524.9				
NO. 11+10	53.0	4.00	3.750	198.8				
NO. 13+2	32.0	4.50	4.250	136.0				
NO. 13+7	5.0	16.00	10.250	51.3				
合 計	267.0			972.8				