

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	83 赤碕町 設計書 当初 08-*****-10005-10 0 1 実施単価 25 琴浦町 (旧東伯町) 00-08.06.10(0) 5 委託:H23.10以降			
	当 世 代	前 世 代		
発注区分 業務区分 工事価格端数処理	41 一般 (建設) 01 土木 00 千円止め			

* 設計業務委託費 *

内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務委託費						X3000
田越橋修繕詳細調査 20%工種 L=4.4m W=4.6m A=20.24m ²						Y1520 (レベル1) E=(X3000設計) 概略・予備・詳細設計
調査計画 橋面積による補正係数：0.6			一式			V0001 00
	1		業務			単第0 -0001 表 080610
現地踏査 橋面積による補正係数：0.6						V0002 00
	1		橋			単第0 -0002 表 080610
形状調査・一般図作成 条件による補正係数：1.2 橋面積:0.6×既存一般図なし:2						V0003 00
	1		橋			単第0 -0003 表 080610
変状調査（上部工） 条件による補正係数：0.6 橋面積:0.6×コンクリート床版橋、桁橋:1						V0004 00
	1		橋			単第0 -0004 表 080610
変状調査（下部工） 条件による補正係数：0.5 2基（橋台のみ）:0.5×3車線未満:1						V0005 00
	1		橋			単第0 -0005 表 080610
調査結果とりまとめ 橋面積による補正係数：0.6						V0006 00
	1		橋			単第0 -0006 表 080610
田越橋修繕詳細設計 20%工種 L=4.4m W=4.6m A=20.24m ²						Y1520 (レベル1) E=(X3000設計) 概略・予備・詳細設計
			一式			

* 設計業務委託費 *

内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画 総面積による補正係数：0.7						V0007 00
	1		業務			単第0 -0007 表 080610
原因の推定および健全性の評価 橋面積による補正係数：0.7						V0008 00
	1		橋			単第0 -0008 表 080610
補修工法の比較・検討 橋面積による補正係数：0.7						V0009 00
	1		橋			単第0 -0009 表 080610
補修詳細設計（上部工（コンクリート部材）） 橋面積による補正係数：0.7 桁・床版部材：コンクリート						V0010 00
	1		橋			単第0 -0010 表 080610
補修詳細設計（下部工） 類似構造の場合の補正： $(1-0.7)+0.7 \times 2=1.7$ 構造物高さ：10m未満 基数：2基						V0011 00
	1		橋			単第0 -0011 表 080610
施工計画 橋面積による補正係数：0.7						V0012 00
	1		橋			単第0 -0012 表 080610
設計協議 初回、中間2回、最終						V0013 00
	1		業務			単第0 -0013 表 080610
河川占用資料作成						V0014 00
	1		橋			単第0 -0014 表 080610
照査 総面積による補正：0.7						V0015 00
	1		業務			単第0 -0015 表 080610

* 設計業務委託費 *

内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
報告書作成 橋面積による補正：0.7						V0016 00
	1		橋			単第0 -0016 表 080610
直接人件費						
旅費交通費						Z0045
旅費交通費（設計） 調査・計画業務以外						STM03001X3 00 A=1
	1		一式			単第0 -0017 表 080610
電子成果品作成費・業務成果品費						Z0047
電子成果品作成費(設計) 概略・予備・詳細設計						STM02018X3 00 A=5
	1		一式			単第0 -0018 表 080610
試験費						Z0016
鉄筋探査 RCレーダー						V0017 00
	1		箇所			単第0 -0019 表 080610
コア採取・復旧						V0018 00
	2		箇所			単第0 -0020 表 080610

* 設計業務委託費 *

内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり調査・復旧						V0019 00
	1		箇所			単第0 -0023 表 080610
コアの切断・試料研磨整形						T0002 00
	2		試料			080610
県単価6月P205 コアの圧縮強度試験						T0003 00
	2		試料			080610
県単価6月P205 コンクリートの中酸化深さの測定						T0004 00
	2		試料			080610
県単価6月P205 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験						T0005 00
	2		スライ			080610
直接経費						
直接原価						
その他原価						
業務原価						

* 設計業務委託費 *

内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
業務価格											
消費税相当額											
業務費計											

調査計画
橋面積による補正係数：0.6

V0001

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0007

1

業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.24	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.24	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.48	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	業務			

現地踏査
橋面積による補正係数：0.6

V0002

施 工 単 価 表

単第0 -0002 表

頁0-0008

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.24	人			R0870
技師 (B) (外業)	0.24	人			R0890
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

単第0 -0003 表

形状調査・一般図作成
条件による補正係数：1.2

V0003
橋面積:0.6×既存一般図なし:2

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （外業）	0.48	人			R0880
技師（B） （外業）	0.96	人			R0890
技師（C） （外業）	0.96	人			R0900
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

単第0 -0004 表

V0004

変状調査（上部工）
条件による補正係数：0.6

橋面積:0.6×コンクリート床版橋、桁橋:1

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.48	人			R0870
技師（A） (外業)	0.72	人			R0880
技師（B） (外業)	1.2	人			R0890
*** 単位当たり ***	1	橋			

施工単価表

頁0-0011

変状調査（下部工）
条件による補正係数：0.5

V0005

2基（橋台のみ）：0.5×3車線未満：1

単第0 -0005 表

1

橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.4	人			R0870
技師（A） (外業)	0.8	人			R0880
技師（B） (外業)	0.8	人			R0890
技術員 (外業)	0.8	人			R0910
*** 単位当たり ***	1	橋			

調査結果とりまとめ
橋面積による補正係数：0.6

V0006

施 工 単 価 表

単第0 -0006 表

頁0-0012

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.24	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.48	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.48	人			R0630
技術員 (内業)	0.72	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

設計計画
総面積による補正係数：0.7

V0007

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

頁0-0013

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.28	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.84	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.84	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	業務			

施 工 単 価 表

V0008

単第0 -0008 表

1 橋 当り

原因の推定および健全性の評価
橋面積による補正係数：0.7

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	0.7	人			R0620
技師（C） （内業）	0.7	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	橋			

補修工法の比較・検討
橋面積による補正係数：0.7

V0009

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

頁0-0015

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.35	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.35	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.7	人			R0630
技師 (C) (内業)	0.98	人			R0640
技術員 (内業)	1.33	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

施工単価表

頁0-0016

補修詳細設計（上部工（コンクリート部材））
橋面積による補正係数：0.7

V0010
桁・床版部材：コンクリート

単第0 -0010 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	0.7	人			R0620
技師（B） （内業）	0.35	人			R0630
技師（C） （内業）	1.4	人			R0640
技術員 （内業）	2.1	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

鳥 取 県

1

橋

当り

V0011

構造物高さ：10m未満

基数：2基

08-*****-10005-10

橋面積による補正係数: 0.7

施工単価表

1

橋 当り

[illegible]

設計協議
初回、中間2回、最終

V0013

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0019

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	1.0	人			R0610
技師 (A) (内業)	2.0	人			R0620
技師 (B) (内業)	1.0	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	業務			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） （内業）	0.5	人			R0630
技師（C） （内業）	1.5	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	橋			

照査
総面積による補正：0.7

V0015

施工単価表

単第0 -0015 表

頁0-0021

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.672	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.672	人			R0620
*** 単位当たり ***	1	業務			

報告書作成
橋面積による補正：0.7

V0016

施工単価表

単第0 -0016 表

頁0-0022

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.392	人			R0610
技師 (B) (内業)	0.84	人			R0630
技師 (C) (内業)	1.4	人			R0640
技術員 (内業)	1.4	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

旅費交通費（設計）
調査・計画業務以外

STM03001X3

施工単価表

単第0 -0017 表

頁0-0023

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0 往復旅行時間にかかる直接人件費（円）		

電子成果品作成費(設計)
概略・予備・詳細設計

STM02018X3

施工単価表

単第0 -0018 表

頁0-0024

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果品作成費	1.00	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 概略・予備・詳細設計					

鉄筋探査
RCレーダー

V0017

施 工 単 価 表

単第0 -0019 表

頁0-0025

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (外業)	0.5	人			R0880 1
技師 (B) (外業)	1.0	人			R0890 1
技師 (C) (外業)	1.0	人			R0900 1
諸雑費	5	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コア採取・復旧

V0018

施工単価表

単第0 -0020 表

頁0-0026

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満	1	孔			SPK25040116 単第0-0021 表
充填補修	1	孔			SPK25040353 単第0-0022 表
充填剤 ポリマーセメントモルタル	4.1	kg			T0001 建設物価6月P193
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0027

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

単第0 -0021 表

削孔径90mm以上100mm未満

削孔深さ400mm以上600mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 3.33%

労務構成比： 66.65%

材料構成比： 30.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	1.81%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm		MTPC00093 MTPT00093
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力3kVA	1.04%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	40.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット φ 110mm	26.60%		ダイヤモンドビット φ 110mm		TTPC00235 TTPT00235
ガソリン レギュラー スタンド	2.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

単第0 -0021 表

1

孔 当り

削孔径90mm以上100mm未満

削孔深さ400mm以上600mm未満

機械構成比： 3.33%

労務構成比： 66.65%

材料構成比： 30.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 削孔径90mm以上100mm未満			B=3 削孔深さ400mm以上600mm未満		

充填補修

SPK25040353

施工単価表

単第0 -0022 表

頁0-0029

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 孔 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	59.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	36.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査員 外業	0.2	人			R0000005
*** 単位当たり ***	1	箇所			